

Joriy ta'mirlash shartnomasi

2022 y. «22» 6

2022-192-8-121-XT-son Termiz sh.

"Favorit Stroy" MCHJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari X.Abdullayev, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Termiz shahar Xalq talimi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari O.Sadatov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan "Termiz shahar Xalq talimi bo'limiga qarashli 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash ishlari" ish xajmini bajarib beradi. «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.
2.2 Shartnoma umumiy summasi (QQSh bilan (322879640 + 56978760 so'm QQS) 379 858 400 (uch yuz yetmish to'qqiz million sakkiz yuz ellik sakkiz ming to'rt yuz) so'mni tashkil etadi.
2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan subardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.
2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.
3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli buladi.
3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kun davomida to'lab borilishi nazarda tutilin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1 Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'lik bajarishi shart.
4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.
4.3 Smetada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:
• Oldindan to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.
• Ish jarayomida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.
5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:
• Bajarilgan ish xajmini qabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi.
• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatli bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatli bajarilgan ish qismini qaytadan to'lik, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.
• Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'lik qabul qilib olgandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1 Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Konuning 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladilar.
6.2 To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.
6.3 Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 6 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi tarafdari uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki bir tarafdama uzgartirish kiritishga yo'l quyilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlar tartibida, agarda murosaga kelimmaganida viloyat Iqtisodiy Sudh orkali xal qilinadi.

8. Kushimchalar

8.1. Tarafklar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora va'm hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Tarafklar ushbu harakatlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'ridishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgarish va qushimchalar shartnomaga ilova qilinishi samimiyat bilan qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mas'ulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish-hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1. Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy solatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech kaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. Bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

II. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»
"Favorit Stroy" MCHJ
Termiz tumani

X/R: 20208-000 000 965 331 001

INN: 305739174

Trust Bank Termiz filiali




(imzo) X. Abdullayev

«Buyurtmachi»

Termiz shaxar Xalq talimi bulimi

Termiz shaxar Temir Mirzaev ko'chasi 25 uy

ShXV: 401722860224017092100075016

INN: 207119765

O'zResp. Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR _____ O. Sadatov

(imzo)



_____ -sonli sonli shartnomaga

ILOVA

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni **Termiz shaxar Xalq ta'limi bo'limi** xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon "Favorit Stroy" MCHJ

2. xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan
va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston

Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

Xalq ta'limi vazirligi ishonch telefoni: +99871-202-09-09

El-mail: info@xtv.uz

(davlat organi yoki takshlotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:



Favorit Stroy MCHJ
X.A. X.Abdullayev

Buyurtmachi: Termiz shaxar Xalq ta'limi bo'limi mudiri
RAXBAR _____ O.Sadatov





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FOVORIT STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning, - tadbirkorlik subyektlari tashkiliy-huquqiy shaxsi korxona holatidagi birligi nomi)

"FOVORIT STROY" MCHJ

(Yuridik shaxsning belgilangan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.09.2018

634600

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (ku) kuni, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305739174

Tashkiliy-huquqiy
shaxsi

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on, YANGIOBOD
MAHALLASI MAXTUMQULI KO'CHASI.

Guvohnoma

Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing birligi nomi)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma RG34067044
2. Loyihaning nomi
8-sonli maktabni joriy ta'mirlash shartnomasi to'g'risida.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot
Termiz shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 22 iyun kuni ishlab chiqilgan va tarmoq orqali markazga yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



V.R.Nazarov

2022 yil «22»iyun

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101739 на приобретение Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 8-сонли умумий урта таълим мактабини лойиҳа смета асосида жорий таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 15:26

Конкурсная комиссия Термиз шаҳар Халқ талими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SADATOV OLTIBOY NAZAROVICH	Бўлим мудир	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими
Секретарь комиссии	OLTIHOYEV ZOHIDON BAKTIYOR O'G'LI	Котиб	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	QOBILOV AMINJON BURIYEVICH	Бош иқтисодчи	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	NAZAROV KUVANDIK SUYUNOVICH	Шартномалар буйича мутахасис	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	TURSTONOV AKBAR RASULOVICH	Товар моддий бойлик буйича хисобчи	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	RUZIYEV AKMAL SHARAFULLAYEVICH	Бош хисобчи	Термиз шаҳар Халқ таълим бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 101739.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 120

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 8-сонли умумий урта таълим мактабини лойиҳа смета асосида жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	399 850 917.00
Стартовая сумма	399 850 917.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (Форма-2, Форма-3, ГОС АКТ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR MCHJ	24	24	20	Экспертная		
"FOYORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	24	179858400	24	Экспертная		
ООО TERMIZ TEZKOR-INVEST	24	Ф-2 Ф-3 гост акт	22	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLANT	24	24	20	Экспертная		
BEHRI ZBEK QURUVCHI X.K	24	20	22	Экспертная		

Критерий №2. Охириги икки йиллик хисобот даврида банк томонидан тасдиқланган айланма маблағи тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR MCHJ	30	20	20	Экспертная		
"FOYORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	30	179858400	20	Экспертная		
ООО TERMIZ TEZKOR-INVEST	30	Маълумотнома	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLANT	30	20	30	Экспертная		
BEHRI ZBEK QURUVCHI X.K	30	20	19	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ахволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ хисоботлари; бухгалтерия баланси ва молиявий натижа.(тасдиқлангани)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"FOYORIT STROY" mas'uliyati cheklangan	20	179858400	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
jamiyat						
ООО ТЕРМИЗ ТЕЗКОР-ИНВЕСТ	20	маълумотнома	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHIRUZBEK QIYALUSHIJK	20	20	18	Экспертная		

Критерий №4 Жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган объектни бюртмачи иштирокида кўздан кечирилганлиги туғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TIRMIZ TA'MIR MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	маълумот етарли эмас
"FOYORIT STROY" mas'aliyati cheklangan jamiyat	20	179858400	20	Экспертная		
ООО ТЕРМИЗ ТЕЗКОР-ИНВЕСТ	20	куздан кечирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	маълумот етарли эмас
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	маълумот етарли эмас
BEHIRUZBEK QIYALUSHIJK	20	20	18	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ходимлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги. Олий маълумотга эга курувчи инженер ва ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, меҳнат дафтарча копияси(ходимлар сони камида 10-30 та гача).Статистикадан бўлимидан ишчи ходимлар сони 1-қў тасдиқлангани.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TIRMIZ TA'MIR MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	маълумот етарли эмас
"FOYORIT STROY" mas'aliyati cheklangan jamiyat	20	179858400	20	Экспертная		
ООО ТЕРМИЗ	20	Маълумотнома	24	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEZKOR- INVEST						
ЧП SURXON- ECO-PLAST	26	26	24	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	26	26	24	Экспертная		

Критерий №6 Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувоҳнома) нусхаси. Ташкилот курилиш соҳасида фаолияти 4 йилдан кам булмаслиги керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"FOVORIT-STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	379858400	20	Экспертная		
ООО TERMIZ TEZKOR- INVEST	20	гувоҳнома	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO- PLAST	20	20	14	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	20	20	14	Экспертная		

Критерий №7 Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумот ва банкдан картатека бор еки йуқлиги тугрисида маълумот (форма-2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан акс сверка QR-кодли ва банк маълумотномаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"FOVORIT-STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	174858400	20	Экспертная		
ООО TERMIZ TEZKOR-INVEST	20	Маълумотномаси	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO- PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	20	20	18	Экспертная		

Критерий №8 Махсус техникалари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишларини бажариш учун керакли техникалари борлиги туғрисида маълумот (тех паспорт, ижара шартнома, ҳисоб-фактура нусхаси). Статистикадан бўлимидан 1-КВ шаклга илова 1-ЭМ тасдиқланган ҳисобот бўлиши керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA'MIR ММЖ	20	20	19	Экспертная		
"FOVORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	379858400	20	Экспертная		
ООО TERMIZ TEZKOR-INVEST	20	Махсус техникалар	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRU'ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEHRU'ZBEK QURUVCHI X.K	309 850 947,00	295 852 437,00	16.06.2022 14:54:45	28,79
"FOVORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	309 850 947,00	379 858 400,00	16.06.2022 13:40:58	30,40

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GRANT TERMIZ TA'MIR ММЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
BEHRU'ZBEK QURUVCHI X.K	64,6471	28,7878	93,4348
ЧП SURXON-ECO-PLAST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TERMIZ TEZKOR-INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"FOVORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	30	50

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101739 от 17.06.2022 года на приобретение Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 8-сонли умумий урта таълим мактабини лойиҳа смета асосида жорий таъмирлаш ишлари, определила победителем:

"FOVORIT STROY" mas'uliyati cheklangan jamiyat
305739174

и резервный исполнитель: ВЕНРУЗБЕК ҚУР'УВЧИ Х.К (302366279)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SADATOV OLTBOY NAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	QOBILOV AMINJON BURJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV KUVANDIK SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSOYNOV AKBAR RASULOVICH	Согласен	
Член комиссии	BURJIYEV AKMAL SHARAFULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

О'zbekiston Respublikasi
"Qurilish Ekspertiza Markazi"
Ma'suliyati Cheklangan
Jamiyati



Узбекистон Республикаси
«Қурилиш Экспертиза Маркази»
Маъсулияти Чекланган
Жамияти

Лицензия ГОСТАРХИТЕКСТРОЯ Р. Уз. ҚЛЭ-000079

«06» май 2022

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Курилиш Экспертиза Маркази
Сурхандарьинской области
Директор Ш. Саломов

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА №022.



Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар 8-мактабни жорий таъмирлаш.

Заказчик: «Термиз шаҳар халқ таълими бўлими».
Ген. проектировщик: «Сурхон Мега Курилиш» ХК.
Номер лицензии: № АЛ-000047 от 01.07.2019 г.
Источник финансирования: _____

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1. Книга № 1 – Рабочий проект
2. Книга № 2 – Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ Р. Уз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости капремонта в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость капремонта для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта капремонта объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 18 676,41 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области.

Спрочими затратами подрядчика согласно заказчика в размере 17,54%.

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетени Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 2 %.

№	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	В том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	29 074,953	29 074,953		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 502,822	1 502,822		
3	Расходы на строй материалы и конструкции	255 701,464	255 701,464		
4	Затраты на оборудование и др.	0		0	
5	Кабельная продукция	0	0		
	Итого прямые:	286 279,239	286 279,239		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	50 213,379			
	Итого полная стоимость объекта без НДС:	337 569,394			
7	НДС 15%	50 635,409			
	Прочие расходы заказчика:	11 646,144			11 646,144
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	399 850,947	286 279,239	0	11 646,144



= 3 =

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц.страхование на 18 676,41 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 399 850,947 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

ВЫВОД:

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимости объекта 399 850,947 тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика).

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар 8-мактабни жорий таъмирлаш.

Нормативная продолжительность строительства – 30 дней.

Эксперт:



Ш. Саломов



Сурхандарьинское областное
частное предприятие
по жилищно-промышленному
и водохозяйственному строительству
«SURXON MEGA QURILISH LOYIHA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР 8 МАКТАБ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.
(ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ)

Книга _____



Термез-2022 г.

Частное предприятие
«SURXON MEGA QURILISH LOYIHA»

Арх № _____

Зак № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР 8 МАКТАБ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ)

Книга № _____

Главного инженера частной
проектной организации
«SURXON MEGA QURILISH LOYIHA»



А.М. Азимов

Г.Термез-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительства объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

Где:

C_0 – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; согласно письму заказчика

$C_{зп}$ – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование: в размере **18 676,41** сум, час по данным каталога текущих цен – II кв. 2021г.

$C_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданном заказчиком на объекты 2021-2022 г.

C_p – прочие затраты и расходы подрядчика; средняя статистическая сумма **17,54%**.

$C_{пп}$ – прочие затраты и расходы заказчика: средняя статистическая сумма.

$C_{пз}$ – затраты на страхование строительства объектов **0%**

K_p – коэффициент риска, не учитывается.

Затраты на (оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно – складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с примечанием средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

Где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

Где

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта:

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов – изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо – бытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов, кабель и провод 1,5% от стоимости кабель и проводов, конструкций 2% от стоимости оборудования согласно письмо госархитекстрой № 832/1400 от 31.01.2011г.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека – часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

Где

Т – нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел. – часах:

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону:

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,25. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

Где

Змс – среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм./месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2010 год = 168,88 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

Где

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах:

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендательной.

СОСТАВИЛ:



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР 8-МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№/П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	29 074,953
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 502,822
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	255 701,464
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	286 279,239
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	50 213,379
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 076,776
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	337 569,394
10	НДС 15%	50 635,409
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	11 646,144
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	399 850,947



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР 8-МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
1	<i>ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</i>	29074,953	1502,822	243525,204	0,000	0,000	274102,979
	<i>ИТОГО</i>	29074,953	1502,822	243525,204	0,000	0,000	274102,979
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	29074,953	1502,822	243525,204	0,000	0,000	274102,979
	<small>Привозит привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%</small>			12176,260	0,000	0,000	12176,260
	ВСЕГО	29074,953	1502,822	255701,464	0,000	0,000	286279,239



СУХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР 8-МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сметка в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
	4	5	6	9	10

Ресурсы по нормам СНИП

Затраты труда

Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1556,774	18676,41	29074953,1
Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,84827	0	0,0
Итого по трудовым ресурсам	СУМ			29074953,1

Строительные машины и механизмы

Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,950761	5100	9948,9
Забияки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,07368	366	27,0
Забияки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	2,43593	566	1378,7
Машины паркето-шлифовальные	маш.-ч	53,7628	1509	81128,1
Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	1,7415	6700	11668,1
Машины для чистовой строительной 0,5 т	маш.-ч	39,7799	11609	461804,8
Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,5805	1000	580,5
Шлифовалки строительно-монтажные	маш.-ч	17,57192	3750	65894,7
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,241065	58742	72902,6
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7,361866	58742	432450,7
Генераторы электрические	маш.-ч	27,03983	13500	365037,8
Итого по строительным машинам	СУМ			1502821,8

Строительные материалы, изделия и детали

Песок	м3	0,106444	760	80,9
Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	1,43738	400703,28	575962,9
Раствор цементный отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,113519	515386,44	58506,1
Раствор цементный тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,83327	515221,42	1459761,4
Защитные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	146,075	6420	937801,5
Сетка каноническая для дорожного строительства	т	0,025534	680000	17363,3
Сетка толстая круглая 3,0x40 мм	т	0,00239	8200000	19601,1
Сетка строительная	т	0,01995	8200000	163586,7
Сетка вязальная Г-3	т	0,016671	565100	9420,5
Сетка вязальная	т	0,041511	7220000	299707,3
Сетка ХС-04 коричневая	т	0,004605	28000000	128940,0
Сетка перфорированная	т	0,018113	10700000	193809,1
Шпатель-шпатель дл. 65 мм	шт	1168,6	250	292150,0
Смесь для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,041748	10000000	417484,0
Шпатель ХВ-005 серый	т	0,003684	900000	3315,6
Шпатель клеевой	т	0,033604	900000	30243,5
Шпатель масляно-клеевой	т	0,194346	900000	174911,4
Пленка с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционная марки ТГ-350	м2	96,8483	5700	552035,3
Пленка канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0,00036	8008696	2883,1
Пленка листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,01221	8860000	108180,6
Пленка-сукрот	т	0,00307	10500000	32235,0
Пленка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	66,49684	5700	379032,0
Пиломатериал хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,099557	3200000	318582,4
Пленка полиэтиленовая	кг	112,2558	1700	190834,9
Пленка металлическая	кг	35,42952	350	12400,3
Пленка масляная готовая к применению для внутренних работ	т	0,089975	20604000	1853844,9
Пленка дверная из МДФ	м2	137,95	680000	93806000,0
Пленка	кг	1,445819	2500	3614,5

4	5	6	9	10
Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные	м3	2,39295	3200000	7657440,0
Плиты-панели 35 мм	кг	4,27208	15500	66217,2
Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	43,8782	36000	1579615,2
Клеи деревянные	шт	243,08	100	24308,0
Строительный мусор	т	1,60605	0	0,0
Итого по материальным ресурсам	СУМ			111369868,7

Ресурсы по проекту

БЛОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ МДФ	ШТ	45	135000	6075000,0
Доски подоконные из ПВХ	м	60,77	95347	5794237,2
ЭКСТРАКТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	м2	112,04	0	0,0
ЭКСТРАКТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	м2	107,57	0	0,0
БЛОКИ ОКОННЫХ АКФА С СТЕКЛОПАКЕТАМИ	м2	181,98	585100	106476498,0
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АКФА	м2	19,18	720000	13809600,0
Итого ресурсы по проекту	СУМ			132155335,2
				243 525 203,9

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР 8-МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименования стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	2	3	4	5	
				на. ед. измерения	по проектным данным
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ДОЩАТЫХ					
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,6450	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	24,7035
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,5547
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	0,5547
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	1,606
		ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	100M2	2,9540	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,4	107,5256
		МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	18,2	53,7628
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	21,3	62,9202
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100M2	0,6450	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,71	43,028
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,86	1,1997
		МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	1,7415
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,4902
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9	0,5805
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,7095
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,016899
		ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	3,71	2,3929
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	3,5990	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	184,8806
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,46787
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,07198
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,39589
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,041748
		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,194346
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,008638
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,0232
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,089975
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,1157
РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ БЛОКИ					
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	1,8198	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	343,1051
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	14,0853
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	14,0853
		ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	M2	112,0400	

1	2	3	4	5	6
1	ЕЭИИ-436- ИЗБОЛ II ПОСАРАХИТЕ КСТРОЙ ИУЗЕР. № 49-01 15.12.17 г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	1,8198	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	294,48
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	6,7333
100		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	9,6631
200		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	17,3245
200		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	4,04
200		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	26,6601
200		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	136,485
200		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	1091,88
200		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	4,0036
200		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	36,396
1	СМ	БЛОКИ ОКОННЫХ АКФА С СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	181,9800	
1	ЕЭИИ-435- ИЗБОЛ II ПОСАРАХИТЕ КСТРОЙ ИУЗЕР. № 49-01 15.12.17 г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,6077	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	12,8772
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,115463
100		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,024308
200		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,091155
200		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	6	3,6462
200		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	243,08
1	СМ	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	60,7700	
РАЗДЕЛ 3. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ					
1	ЕЭИИ-432-43	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	1,5713	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	163,2738
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	12,1619
100		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	12,1619
1	СМ	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	М2	107,5700	
1	ЕЭИИ-437- ИЗБОЛ II ПОСАРАХИТЕ КСТРОЙ ИУЗЕР. № 49-01 15.12.17 г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,1918	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	15,2922
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,44	0,659792
100		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,3579
200		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,247422
200		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,397026
200		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,379764
200		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	9,59
200		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	76,72
200		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,26852
200		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	3,836
1	СМ	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АКФА	М2	19,1800	

1	2	3	4	5	6
01	02000-429-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2992	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	31,2006
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	3,9913
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,496672
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,535568
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,595408
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,031416
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,007061
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000628
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,001236
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,004787
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГГ-350	М2	89	26,6288
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,023936
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	32,3136
		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	11,22
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	29,92
01	02000-429-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	1,0803	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	100,3815
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,52	11,3648
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31	1,4152
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	2,2362
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,082103
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,018473
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,001642
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,001815
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,011883
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГГ-350	М2	65	70,2195
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,075621
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	79,9422
		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	22,41	24,2095
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	108,03
		ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ МДФ	ШТ	45,0000	
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
01	02000-433-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,6589	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	134,4551
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	1,3573
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	1,3573
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,06589
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,8333
01	02000-435-01	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО	100М2	0,6589	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	28,2668
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,112013
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,013178
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,098835
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,041511
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,033604
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,553476
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,204259
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
01	02000-435-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	2,0470	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	65,504
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН	МАШ.-Ч	1,19	2,4359

2	3	4	5	6
9219	ВОДА	М3	0,052	0,106444
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,3715
12138-012-01	ОКРАСКА НАРУЖНОЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,3070	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	4,4177
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,03684
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	0,07368
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,03684
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,004605
31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,018113
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,003684
34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,00307
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,001443
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,12587
12138-010-01	УСТРОЙСТВО ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,0300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	3,3825
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,0081
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0021
31445	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00012
32532	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00036
31731	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,407	0,01221

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1556,7742
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	52,8483