

«TASDIQLAYMAN»




Jizzax viloyat hokimi  
o‘rinbosari

  
B. Nazarov  
2022 y.

“KELISHILDI”




Jizzax viloyat qurilish bosh  
boshqarmasi boshlig‘i

  
M. Tursunov  
2022 y

“KELISHILDI”


Jizzax viloyat hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injiniring kompaniyasi direktori

  
X. Xasanov  
2022 y

“KELISHILDI”



Zarbdor tuman hokimi  
o‘rinbosari

  
A. Erjigitov  
2022 y

“KELISHILDI”

Zarbdor tuman Obodonlashtirish  
boshqarmasi boshlig‘i

  
M. Xasanov  
2022 y

Jizzax viloyati Zarbdor tumani  
Lalmikor MFY Sutbuloq qishlog‘i ko‘chalari 1,0 km sement-beton qoplamali  
ichki yo‘llarni qurish”obyekti uchun loyiha ishlab chiqishga

## LOYIHA TOPSHIRIG‘I

1	<b>Buyurtmachi</b>	<b>Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining kompaniyasi</b>
2	<b>Loyixalashtirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 maydagi PQ-249-son <u>“Sement-beton qoplamali avtomobil yo‘llari tarmog‘ini kengaytirish chora-tadbirlar to‘g‘risida gi”</u> qarori va Jizzax viloyat hokimining 2022 yil 4 iyundagi №273-3-0-Q/22 sonli qaroriga asosan
3	<b>Ajratilgan mablag‘</b>	577,3 mln.so‘m
4	<b>Qurilish turi</b>	Qurilish
5	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Respublika byudjeti mablag‘laridan
6	<b>Bosh loyihalash tashkiloti</b>	Tender savdolari orqali aniqlanadi.
7	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender savdolari orqali aniqlanadi.
8	<b>Obektning loyihaviy quvvati</b>	1. Zarbdor tumani Lalmikor MFY Sutbuloq qishlog‘i ko‘chalari 1,0 km bajariladigan ish turlari:Yo‘l asosini ishlab chiqish, Sement-beton qoplama yotqizish,  Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko‘rsatib o‘tiladi.
9	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi.
10	<b>Obektning joylashgan xududi</b>	Zarbdor tumani.
11	<b>Qurilishni boshlash muddati</b>	2022 y.
12	<b>Qurilishni tugallash muddati</b>	2022 y.
13	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Bir bosqichda.
14	<b>Obektning resurslar bilan ta‘minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	<b>Joyning tavsifi</b>	Tekislik
16	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
17	<b>Yo‘l qoplamasi turi</b>	Sement-beton.
18	<b>Yo‘l to‘shamasining mustahkamligiga talab</b>	Avtomobilning eng ko‘p yuklangan yakka o‘qidagi Og‘irlik – 10 t ga hisoblansin Asos: Avtomobil yo‘llari SHNQ 2.05.02-07ning 4.2-bandi
19	<b>Loyihalanadigan yo‘l qismining boshi</b>	Zarbdor tuman markazi Bosh rejasida ko‘rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi.
20	<b>Loyihalanadigan yo‘l qismining oxiri</b>	Zarbdor tuman markazi Bosh rejasida ko‘rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi.
21	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va</b>	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.

	<b>uskunalarga talablar</b>	
22	<b>Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar</b>	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
23	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Topogeodeziya, muhandislik geologiya va diagnostika ishlari bajarilsin.
24	<b>Qurilishning alohida shart-sharoitlari</b>	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho‘kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo‘yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
25	<b>Asosiy ko‘rsatkichlar va texnik talablar</b>	Trassa o‘qini loyihalashda mavjud yo‘l poyi va yo‘l to‘shamasi konstruksiyasidan maksimal foydalanilsin. Yo‘l rejasi, yo‘l poyi va yo‘l to‘shamasining andozaviy ko‘ndalang kesimini tegishli tashkilotlar va buyurtmachi bilan kelishgan xolda qabul qilinsin.  Qatnov qismi, mustaxkamlangan yo‘l hoshiyasi, yo‘l cheti va yo‘l poyining kengligi SHNK 2.05.02-07 “Avtomobil yo‘llari” talablariga mos ravishda bajarilsin.  O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan shaxar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko‘chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo‘l qoplamalarini loyihalash va qurish yo‘riqnomasi asosida ishlansin.
27	<b>Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish</b>	SHNK ga asosan to‘liq hajmda ishlab chiqilsin.
28	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog‘oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.

**Buyurtmachi:**

**Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bosh muhandisi:**

**A.Sariboyev**

**Tayyorladi:**

**Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bo‘lim boshlig‘i:**

**M.Aliyev**