

Joriy ta'mirlash shartnomasi

2022 y. «22» 6

2022-191-8-121-XT-son Termiz sh.

"Surxon-Eco-Plast" XK, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rasxbari B.Xushbakov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Termiz shahar Xalq ta'limi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari O.Sadatov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan "Termiz shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash ishlari" ish xajmini bajarib beradi. «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz muliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi: QQS bilan (247 350 000 + 43 650 000) so'm (QQS) - 291 000 000 (ikki yuz to'qson bir million) so'mni tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarib, «Buyurtmachi»ga oldindan xabar berib qilib, o'zgargan narxni asoslagan holda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30 % miqdorida 20 ish kunda «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni 1-2 va 1-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab berilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1 Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarini to'lik bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki budjet mablag' lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3 Smetada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarini sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib beradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olingan «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdan ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi.

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatli bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatli bajarilgan ish qismini qaytadan to'lik, sifatli, bajarib berishni talab qilishga xaqli bo'ladi.

- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'lik qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1 Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xususiyligi to'g'risida»gi Konuning 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2 To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3 Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binom 6 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5. Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki bir tarafdama uzgartirish kiritishga yo'l quyilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keluvchi moddiy va natijaviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosiga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudni orkali xal qilinadi.

8. Kushimchalar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora va'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergin shaxsning manfaatlarini ko'zlab munayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rinishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan nuzgartirish va kushimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgarish va kushimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblarini buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1. Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, say toshqin, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech kaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. B o'lib har ikki xisob-kitoblarni amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»
"Surxon-Eco-Plast" XK
Jarqo'rg'on tumani

X/R: 20 208 000 300 971 711 001

INN: 305988333

Aloqa bank

«Buyurtmachi»

Termiz shaxar Xalq talimi bulimi

Termiz shaxar Temur Mirzaev ko'chasi 25 uy

ShXV: 401722860224017092100075015

INN: 207119765

O'zResp Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR

O.Sadatov

(imzo)



[Signature]
(imzo)



_____sonli sonli shartnomaga

ILOVA

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni **Termiz shaxar Xaqlq ta'limi bo'limi** xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon "Surxon-Eco-Plast" XK

2. xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan
va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston

Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

Xalq ta'limi vazirligi ishonch telefoni: +99871-202-09-09

El-mail: info@xtv.uz

(davlat organi yoki takshlotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Buyurtmachi: Termiz shaxar Xalq ta'limi bo'limi mudiri





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON-ECO-PLAST" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)

"SURXON-ECO-PLAST" XH

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, qayta ro'yxatdan o'tkazish) va tashkil etilganligi to'g'risida

15.01.2019

685362

ro'yxat raqamini yozib berilgan tashkilot

(Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305985333

Tashkilotning
nomi

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi

Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jarqo'rg'on sh. SURXON-ECO-PLAST
JANAVOYIY KO'CHASI 30-JY.

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

ishonchli
barligi

(Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102312 на приобретение Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 13-сонли умумий урта таълим мактабини лойиха смета асосида жорий таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 17.06.2022 15:05

Конкурсная комиссия Термиз шаҳрар Халқ талими булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SADATOV OLTIBOY NAZAROVICH	Бўлим муддир	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими
Секретарь комиссии	OLTIBOYEV ZOHIDON BANTAYOR O'G'LI	Котиб	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	QOBILOV AMINJON BURIYEVICH	Бош иқтисодчи	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	NAZAROV KUVANDIK SUYUNOVICH	Шартномалар буйича муҳасис	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	TURSUNOV AKBAR RASITOVICH	Товар моддий бойлик буйича ҳисобчи	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими
Член комиссии	RUZIYEV AKMAL SHARAFULLAYEVICH	Бош ҳисобчи	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 102312.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 13-сонли умумий урта таълим мактабини лойиха смета асосида жорий таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги икки йиллик ҳисобот даврида банк томонидан тасдиқланган айланма маблағи тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MIR MCH	20	20	20	Экспертная		
CHP SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRI ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	18	Экспертная		

Критерий №2 Махсус техникалари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишларини бажариш учун керакли техникалари борлиги тўғрисида маълумот (тех паспорт, ижара шартнома, хисоб-фактура нусхаси), Статистикадан бўлимидан 1-КВ шаклга илова 1-QM тасдиқланган хисобот бўлиши керак,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MIR MCH	20	20	10	Экспертная		
CHP SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRI ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объекларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (Форма-2, Форма-3, ГОС АКТ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MIR MCH	24	24	24	Экспертная		
CHP SURXON-ECO-PLAST	24	24	24	Экспертная		
BEHRI ZBEK QURUVCHI X.K	24	24	22	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий ахволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ хисоботлари; бухгалтерия баланси ва молиявий натижа (тасдиқлангани)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MHR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRU ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	18	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ходимлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги.Олий маълумотга эга қурувчи инженер ва ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, меҳнат дафтарча копияси(ходимлар сони камида 10-30 та гача).Статистикадан бўлимидан ишчи ходимлар сони 1-қв тасдиқлангани.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MHR MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	маълумот етарли эмас
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRU ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	24	Экспертная		

Критерий №6 Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот ва банкдан картатека бор еки йўқлиги туғрисида маълумот (форма-2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан акс сверка QR-ходли ва банк маълумотномаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MHR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRU ZBEK QURUVCHI X.K	20	20	19	Экспертная		

Критерий №7 Жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган объектни бюртмачи иштирокида кўздан кечирилганлиги туғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MIR MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	малумот етарли эмас
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	20	20	19	Экспертная		

Критерий №8 Пудратчи таъкилот тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувоҳнома) нусхаси. Таъкилот қурилиш соҳасида фаолияти 4 йилдан кам бўлмаслиги керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRANT TERMIZ TA' MIR MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЧП SURXON-ECO-PLAST	20	20	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	20	20	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	300 000 000.00	297 000 000.00	16.06.2022 12:52:59	29.99
ЧП SURXON-ECO-PLAST	300 000 000.00	291 000 000.00	16.06.2022 12:18:48	30.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GRANT TERMIZ TA' MIR MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	64.6471	29.39394	94.04104
ЧП SURXON-ECO-PLAST	70	30	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102312 от 17.06.2022 года на приобретение Термиз шаҳрар Халқ таълим бўлимига қарашли 13-сонли умумий урта таълим мактабини лойиҳа смета асосида жорий таъмирлаш ишлари, определила победителем:

ЧП SURXON-ECO-PLAST
105988333

и резервный исполнитель: ИИ HRUZBEK QURUVCHI X.K (302366279)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SADATOV OLTIBOY NAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	QORBELOV AMINJON BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV KUVANDIK SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV AKBAR RASULOVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIYEV AKMAL SHARAFULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Термиз шаҳар Халқ таълими бўлими
мудирининг _____ О.Садатов

Техник топшириқ

Буюртмачи

**Термиз шаҳар Халқ таълими бўлими тассаруфидаги 13-сонли умумий
ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари**

1	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
2	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
3	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
4	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
5	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
6	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
7	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
8	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
9	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
10	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.
11	Ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари	300 000 000 сўм.

	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумот
1	Объект номи	Термиз шаҳар Халқ таълими бўлими тассаруфидаги 13-сонли умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Термиз шаҳри Халқ таълими бўлими
3	Объектни жойлашган ўрни	Термиз шаҳри 5-кичик даҳа
4	Қатнашувчилар учун талаблар	Лойиҳа смета ҳужжатларида курсатилган ишларини сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш.
5	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома (нұسخаси), солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида (акт сверка), қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида (маълумот), банкдан картатека бор ёки йўқлиги тўғрисида маълумот (форма-2), банкротлик тартиб-таомилларнинг мавжуд эмаслиги ва инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида (маълумотнома), қурилиш- таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли малакали мутахасис кадрларнинг мавжудлиги, маълумоти ва мутахасислиги (диплом ва меҳнат дафтарчаси нұсхалари илова қилиниш шарт), қурилиш ишларини бажариш учун керакли техникалари борлиги тўғрисида маълумот (тех паспорт, ижара шартнома, хисоб-фактура нұسخаси) иштирокчилар охириги ўч йил мобайнида бажарилган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлар тўғрисида (Гос.АКТ) -лар тақдим этиш
6	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига қараб экспертиза ҳулосасида курсатилган сўмма бўйича Ф-2, Ф-3, асосан тўлаб берилади.
7	Иш тури	Смета асосида буюртмачи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Ишни бажариш муддати	2022-йил 2-чорак давомида
9	Техника хавфсизлиги бўйича таълаблар	Иш бажариш жараёнида ходимлар хавфсизлигига тулиқ жавобгарлик иш бажарувчига юклатилади.
10	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан.
11	Бажариладиган ишлар қиймати	300 000 000 сўм.

Бажарувчи



Қ.Назаров

2022 йил

Uzbekiston Respublikasi
«SURXON LOYIHA
XUJJATLARI
EXPERTIZASI» xususiy
korxonasi



Республика Узбекистан
Частное предприятие
«СУРХОН ЛОЙИХА
ХУЖЖАТЛАРИ
ЭКСПЕРТИЗАСИ»

Гувоҳнома рақами: КЛЭ №00115

18 май 2022 йил

«УТВЕРЖДАЮ»

Нач. Отдела экспертизы
«SURXON LOYIHA XUJJATLARI
EXPERTIZASI»
С. Бобоев



ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 58-2022

Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области.
(Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ).

ЗАКАЗЧИК: - Термиз шаҳар халқ таълими бўлими

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: - Бюджетные средства

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: - «ХУМО МУНЧОКТЕПА» ХЛК

НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: - № АЛ-000921 от 20.06.2020 г.

ГИП: - У. Бараков

ВЕДЕНИЕ РЕМОНТА: - Подрядная

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

4. Книга № 1 - Рабочий проект
5. Книга № 2 - Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

Составление локально-ресурсной ведомости выполнено согласно дефектному акту и задания на проектирования утвержденным заказчиком. Демонтаж деревянных дверных и оконных блоков и установка алюминиевых дверных блоков, дверных блоков из МДФ, установка алюминиевых оконных блоков.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектсгостроя Республики Узбекистан.

В соответствии Постановления Кабинета Министров РУз №261 от 11.06.03г. и №302 от 03.07.2003г. ШНК04.01.16-09 рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стартовой стоимости объекта для проведения конкурсных торгов представлено заказчику.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 18 676,41 сум за чел/ч, согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере 17,54% ,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно - подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов на материальные ресурсы принято в размере 5%, на оборудование, мебель и инвентарь принято в размере 2%.

5. Стоимость затраты на страхование строительства принято в размере 0,32%.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего	в том числе		
		капитальных вложений	СМР	Обору- дование	Прочие затраты
		тысяч(сум)			
1	Затраты на основную заработную плату с отчислением на соц. страхование	14184,847	14184,847		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1918,355	1918,355		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	191147,892	191147,892		
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0		0	
5	Транспортные расходы на материалы и оборудования	9557,395	9557,395		
	Итого прямые:	216808,488	216808,488		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	38028,209			
	Итого полная стоимость объекта	254836,697			
	Подлежащей обязательному страхованию:				
7	страхование строительства 0,32%	815,477			
	Итого без НДС с коэффициентом риска и страх.стр.:	255652,174			
	НДС 15%	38347,826			
	Итого прочие расходы заказчика: проектно сметные документы, ПИР:	6000,000			6000,000
8	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	300000,000	216808,488	0	6000,000



Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

Для проведения экспертизы представления заявленная стоимость объекта составляло в сумме **311409,782** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика).

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 18 676,41 сум за 1 чел/час и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

ВЫВОД:

Рабочий проект «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения рекомендуемая стартовая стоимость объекта составляет **300000,000** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика) по сметной документации: «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)».

Нормативная продолжительность строительства - 25 дней.

Эксперт:



Б. Абдуллоев





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8261-3360-1963-76b6-c517-0188-7414
Хужжат яратилинган сана: 2021-02-02
Ариза рақами: 26786912

Хужжат берилган: ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SURXON
LOYIHA XUJJATLARI EXPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307991851

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Хусусий корхона ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SURXON LOYIHA XUJJATLARI EXPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 02-02-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00115

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307991851

Юридик шахснинг почта манзили: Сурхандарё вилояти Термиз ИСТИҚЛОЛ КО`ЧАСИ 47-УЙ 25-
ХОНАДОН

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9069



«ХУМО-МУНЧОКТЕПА» ХЛК



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13
В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ
ОКОННЫХ БЛОКОВ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ
МДФ).**

Директор:

Ш. Алламуродов

ГИП:

У. Бараков



ТЕРМИЗ-2022.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

УТВЕРЖДАЮ"

Управляющий УНО г. Термеза
Сурхандарьинской области

О. Садатов

2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И
ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ).

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	Основание для проектирования	Письмо заказ, дефектный акт утвержденным заказчиком.
	Адрес строительства	Сурхандарьинский область г. Термез
	Стадийность проектирования	Рабочий проект
	Инженерно геологические данные	Не требуется
	Назначение объекта	Здание школы №13 г. Термеза
	Требование на благоустройству и озеленения	Не требуется
	Основные требования проекта	Составление локально-ресурсной ведомости. Основные конструктивные решения: Демонтаж деревянных дверных и оконных блоков и установка алюминиевых дверных блоков, дверных блоков из МДФ, установка алюминиевых оконных блоков.
	Источник финансирования	Бюджетные средства
	Сроки начало и окончания строительства	2022 год.
	Подрядная организация	Определяется в свободном торгу.
	Требования к проектно сметную документацию	ПСД в 2х экземплярах
	Специальные требования, особые условия проектирования	Строгое соблюдение противопожарных, санитарных норм, условий технико безопасности

Составили задания на проектирование:

От заказчика:

От проектировщика:



Ш. Алламуродов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по определению стоимости в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ).

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Сурхандарьинской области;

$K_{сс}$ – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Сурхандарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Термез, сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно протоколу №14 зарплата рабочих-строителей за 1 человек/час по Сурхандарьинской области составила - 18676,41 сум.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы и оборудование

- 5%

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Госкомстата РУ, прочие затраты подрядчика (P_p) приняты на уровне 17,54 % от суммы прямых затрат.

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принять согласно письма Министерство финансов Республики Узбекистан за №BA/03-61-12/2351 от 22.12. 2006 года из расчета 6% годовых. Коэффициент риска K_p принимаем в пределах 1,22 % от стоимости строительства объекта:

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Составил:



Ш. Алламуродов

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ
БЛОКОВ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ).**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование	14184,847
2	Эксплуатация машин и механизмов	1918,355
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	191147,892
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000
5	Транспортные услуги	9557,395
6	Итого:	216808,488
7	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	38028,209
8	Страхование строительства	815,477
9	Итого без НДС	255652,174
10	НДС 15%	38347,826
12	Прочие затраты заказчика	6000,000
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	300000,000

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П. "XUMO
MUNCHOOTERA"

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ).

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
				в текущем уровне	
				на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	759,506081	18 676,41	14 184 847
	ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			14 184 847
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,657628	150 368	98 886
2	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	14,199958	110 115	1 563 628
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,35532	58 742	255 840
	Итого по строительным машинам	СУМ			1 918 355
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,02189588	11 600 000	253 992
2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	44,63	650 000	29 009 500
3	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА" СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ОАП	М2	192,75	786 000	151 501 500
4	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1,9275	36 000	69 390
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,032834	3 400 000	111 636
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,0385385	654 977	25 242
7	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,494	587 187	1 464 444
8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,058	415 621	24 106
9	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,008667	4 521 456	39 188
10	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	32,8327	4 555	149 553
11	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001141	8 200 000	9 356
12	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,000765	8 200 000	6 273
13	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,005706	586 000	3 344
14	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	ШТ	20,000000	125 000	2 500 000
15	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	38,4424	350	13 367
16	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	7,02	850 000	5 967 000
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			191 147 892
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ					
1	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	51,65		
2	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	192,51		

СОСТАВИЛ

Ш. АЛЛАМУРДОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная смета)

на объект - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,51650	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,9100	53,6693
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	M2		51,65
2	E1001-037-02 доп. 6	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БОЛЕЕ 3м2	100м2	0,07020	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел.-ч	72,48000	5,08810
	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	маш.-ч	7,08000	0,49702
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш.-ч	1,29000	0,09056
	30856 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	тн	0,00190	0,0001334
	80625 С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	м2	100,00000	7,02000
3	E10-1-39-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1593	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28000	16,61180
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,66000	0,26444
	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79000	0,28515
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99000	0,31701
	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,10500	0,01673
	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,02360	0,00376
	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00210	0,00033
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00410	0,00065
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,01600	0,00255
	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	89,00000	14,17770
	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,08000	0,01274
	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108,00000	17,20440
	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,50000	5,97375
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2	100,00000	15,93000
4	E10-1-39-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2	0,2870	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92000	26,66804
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	0,39319
	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31000	0,37597
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07000	0,59409
	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,07600	0,02181
	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,01710	0,00491
	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00150	0,00043
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00170	0,00049
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,01100	0,00316
	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	65,00000	18,65500
	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,07000	0,02009
	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74,00000	21,23800
	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	22,41000	6,43167
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2	100,00000	28,70000
5	E1001-048-01 доп. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ	100 ШТ	0,2000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	114,60000	22,92000
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш.-ч	7,20000	1,44000
	80625 С	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	ШТ	100,00000	20,00000
6	E4604-012-0 2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100M2	1,9251	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172,76	332,5803
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	M2		192,51

7	E1001-036-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ДО 3М2	100 М2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,93000	38,76080
	330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,80000	3,80800
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17000	1,21520
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01200	0,00672
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.	1,00000	0,56000
		БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА" СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ОАП	М2	100,00000	56,00000
8	E1001-036-03 ДОП. 6	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ДО 5М2	100 М2	1,3675	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,30000	124,85275
	330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48000	8,86140
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63000	2,22903
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01100	0,01504
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.	1,00000	1,36750
		БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА" СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ОАП	М2	100,00000	136,75000
9	E1502-031-0 1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,5800	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,0600	118,3548
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1000	0,0580
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3000	2,4940

СОСТАВИЛ

Ш. АЛЛАМУРОВ



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Термиз шаҳар халқ таълими бўлими
бошлиғи  О. Садатов

2022й.

НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Термиз шаҳар халқ таълими бошкармаси бош хисобчиси А. Рузиев, Термиз шаҳар халқ таълими бошкармаси бош иктисодчиси А. Кобилов, Термиз шаҳар 13-сонли мактаб директори Д. Тураевлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Термиз шаҳар 13-сонли мактаб укув биноларига алюмин профилли деразалар ва МДФ эшикларни урнатиш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,51650
2	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БОЛЕЕ 3м2	100M2	0,07020
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,15930
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100M2	0,28700
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП, МДФ	100ШТ	0,20000
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100M2	1,92510
7	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ДО 3M2	100M2	0,56000
8	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ДО 5M2	100M2	1,36750
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,58000

Термиз шаҳар халқ таълими бўлими
бош хисобчиси

 А. Рузиев

Термиз шаҳар халқ таълими бўлими
бош иктисодчиси

 А. Кобилов

Термиз шаҳар 13-сонли мактаб директори

 Д. Тураева

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Проект организации строительства (ПОС) на объект «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)».

разработан на основании

- Задания на проектирование;
- Материалов технологического, строительного, сметного и др. разделов проекта, разработанных проектным институтом;
- Материалов отчетов о топогеодезических, инженерно-геологических и гидро-геологических изысканиях, произведенных на площадке;
- Расчетных нормативов для составления ПОС;
- ШНК 3.01.08-99. Организация производства капитального ремонта жилых и общественных зданий и сооружений;
- КМК 1.04.03-98. Положение об организации, о проведении реконструкции, Ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения;
- КМК 2.01.07-96. Нагрузки и воздействия;
- КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве;
- Методических указаний по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода;
- Справочника грузоподъемных кранов. Москва, 1974 г.;
- Справочника строителя «Организация строительного производства» Москва, 1987 г.;
- организация строительства А. Литвинов Москва. 1974 г.;

ПОС является обязательным документом для заказчика, подрядных организаций, а также, организаций осуществляющих финансирование и материально техническое обеспечение строительства включает в себя расчетный и графические материалы, по объектные расчеты объемов работ и материалов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОТОЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Продолжительность объекта составляет 25 дней; в т. ч. подготовительный период 5 дней.

Расчет продолжительности строительства:

Продолжительность объекта «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)» принята согласно данным «Методические материалы к Государственной общенациональной Программе Развития школьного образования на 2004-2009г.» (Госкомархитектсрой РУз):

Проект объекта «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)» производства работ.

Линейный поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерности технологических процессов в строительстве. Проект «Текущий ремонт здания школы №13 г. Термеза Сурхандарьинской области. (Установка алюминиевых оконных блоков и дверных блоков из МДФ)» комплексным потоком.

В комплексный поток включают работы по возведению постоянных сооружений, входящих в состав строящегося предприятия, в том числе по тем сооружениям, дорогам, инженерным сетям, зданиям и т.п., которые строятся в подготовительный период.

Подготовительный период строительства, в течении которого выполняются работы по устройству временных и постоянных сооружений используемых для нужд строительства, осуществляется следующими объектными потоками:

- а) подготовка территории площадки к строительству;
- б) внешнее электроснабжение;
- в) внутривозрадный водопровод и канализация, ЛЭП.

При этом максимально используется постоянные дороги, здания, инженерные сети, построенные в необходимом объеме в подготовительный период.

Временные здания и сооружения используются преимущественно сборно-разборные и контейнерные.

3. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. До начала работ подготовительного периода проводят следующие организационные мероприятия:

разрабатывают и утверждают рабочий проект со сводными сметными расчетами;

решают вопрос об обеспечении строительства материалами, конструкциями и деталями.

назначают строительные, монтажные и специализированные организации для возведения объекта.

В основной период возводят комплекс объектов и продолжают работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций.

1. Кровельные работы.

Кровельные работы осуществляются в соответствии с проектом производства работ. Производство работ осуществляется захватками в направлении навстречу подаче материалов, избегая использования готовых участков покрытий при транспортировании материалов.

Работу по устройству кровельных покрытий ведут поточным методом, начиная с устройства утеплителя.

До покрытия скатов выполняются все подготовительные работы по обделке свесов, водосточных воронок, труб и по установке настенных желобов.

Кровельные работы производятся в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве».

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций крыши и ограждений.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны мастером и прорабом, в соответствии с ППР или технологической картой.

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20 градусов, а также на крыше покрытием не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключаяющего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

2. Отделочные работы.

К отделочным работам относятся: установка столярных изделий, остекление, оштукатуривание, отделка сопряжений, облицовка, малярные процессы и устройство покрытий полов.

Выполнение отделочных процессов ведется поточным методом с комплексной механизацией, использованием передвижных установок, электрифицированного инструмента и методов научной организации труда. Малярные работы предусмотрено выполнять механизированным способом, кроме масляной окраски оконных переплетов.

В зимних условиях внутренние штукатурные работы необходимо выполнять при температуре помещения не ниже 10 градусов Цельсия.

Для обеспечения высокого качества работ важно своевременно выполнить полный комплекс мероприятий, направленных на предупреждение брака, начиная от приемки материала, правильного складирования и хранения и кончая подготовкой объекта к эксплуатации.

При отделочных работах руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве».

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

При производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок необходимо обеспечить двухстороннюю связь оператора с машинистом установки.

Для просушивания, помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздушонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительного-монтажных работ», утвержденных ГУПО МВД РУз.

Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоной. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. При производстве малярных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.035-84.

Не допускается готовить малярные составы, нарушая требования инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые нет сертификата с указанием о характере вредных веществ.

В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением огня или вызывающие искрообразование. Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнено во взрывобезопасном исполнении.

Тару со взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками ит.п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования. При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать «Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей» утвержденные Минздравом РУз.

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать. До начала стекольных работ надлежит визуально проверить прочность и исправность оконных переплетов.

Подъем и переноску стекла к месту его установки нужно производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре.

3. Сварочные работы техника безопасности работ при сварке и резке на строительном-монтажных площадках.

1. Сварщикам следует выполнять работы в фибролитовых касках и при необходимости пользоваться брезентовыми наплечниками для защиты шеи и лица.
2. Для переноски инструмента, электродов, огарков использовать специальные инструментальные ящики или цилиндрические пеналы из несгорающего материала не допускать разбрасывания огарков.
3. На высоте работать с предохранительными поясами и прикрепляться им к неподвижным и прочным конструкциям.
4. Выполнять работы по сварке и резке на высоте с лесов, подмостей и люлек только после проверки этих устройств мастером или производителем работ. Леса и подмости должны быть сплошными шириной 1.0м, с прочными и устойчивыми ограждениями. Как исключение допускается кратковременные работы выполнять с приставных лестниц упорами виде металлических шипов, резиновых наконечников и других тормозных устройств. Верхние концы лестниц закрепить к прочным неподвижным конструкциям, а также предусматривать меры против случайного сдвига лестниц проходящими людьми и переменяющимися механизмами.
5. При производстве работ в несколько ярусов необходимо предусматривать устройство навесов или настилов для защиты работающих внизу от него и капель расплавленного металла и шлака, в также от падения инструмента и других предметов.
6. Во время дождя работы на открытом воздухе « сварку (резку) следует вести только при наличии соответствующих защитных устройств (навесы козырька и т.п.)
7. При гололеде или ветре более 6 баллов выполнить сварку или резку на высоте не допускается.
8. Не разрешается производство работ по сварке и резке на открытом воздухе при температуре ниже 30 гр.С.

осветительных приспособлений на работающих. Правила техники безопасности запрещают работу в неосвещенных местах, доступ к ним должен быть закрыт.

10. Пожарную безопасность строительной площадки, на участках работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» (ППБ-3-94), утвержденных УПО Республики Узбекистан.

11. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

12. Строительный мусор со строящихся зданий и лесов следует спускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен находиться на высоте 1 м над землей или уходить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности.

13. Санитарно-гигиеническое обслуживание работающих является важнейшей частью организации стройплощадки, так как особенности строительного производства сказываются на характере заболеваемости рабочих (переохлаждение организма, вызываемые нарушением питьевого режима, режима питания и правил личной гигиены).

СОСТАВИЛ:



Ш. АЛЛАМУРОВ