

Shartnoma
Shartnoma№ 14/22



Talimarjon
(shartnoma tuzish joyi)

2022 yil 22 iyun
(shartnoma tuzish sanasi)

OOO "ZARBULOQ INJINIRING" (bundan buyon - "Bajaruvchi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **Юсупов Дониёр Мухтарович**, bir tomondan, va QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI (bundan buyon - "Buyurtmachi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **ILXAM KURBANOV UZAKOVICH**, ikkinchi tomondan, birgalikda "Taraf", alohida esa "Taraf" deb ataluvchilar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

1. Bundan buyon "Buyurtmachi" deb ataluvchi Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi nomidan «Nizom» asosida faoliyat olib boruvchi boshlig'i I.Kurbanov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi "ZARBULOQ INJINIRING" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI nomidan «Nizom» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari D.Yusupov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar o'g'risida tuzdilar.

Ushbu shartnomaga binoan, Mijoz to'laydi va qabul qiladi va Ijrochi quyidagi shartlar asosida tovarlarni (xizmatlarni) yetkazib beradi:

№	Tovar nomi (xizmat)	Tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodi va nomi	Tovar/xizmat shtrix kodi	O'Ichov birligi	Miqdori	Narx	Yetkazish bahosi	QQS		Yetkazish bahosi QQS bilan
								stavka	summa	
1	Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi tasarrufidagi, Talimarjon suv omborining suv chiqarish inshootidagi zatvorlar kamerasing polidagi sizot suvlarini bartaraf etish uchun in'ektsiya va gidrozolyatsiya ishlarini bajarish.	10006004001000000 - Бино ва иншоотларни реконструкция қилиш		xizmat	1,00	120 254 396,53	120 254 396,53	15,0000	18 038 159,47	138 292 556,00

Shartnomaning umumiy miqdori Bir yuz o'ttiz sakkiz million ikki yuz to'kson ikki ming besh yuz ellik olti so'm 0 tiyin (summa so'zlar bilan).

1. SHARTNOMA PREDMETI

- 1.1.Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:
- 1.2.Shartnomaning umumiy so'mmasi: 138 292 556 (Bir yuz o'ttiz sakkiz million ikki yuz to'qson ikki ming besh yuz ellik olti) so'm shundan (QQS) 18 038 159,47 (O'n sakkiz million o'ttiz sakkiz ming bir yuz ellik to'qqiz so'm 47 tiyin) so'mni tashkil qiladi.
- 1.3.Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: « 22 » Iyun 2022-yil Tugashi: « 31 » Dekabr 2022-yil

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

- 2.1."Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 10 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.
- 2.2.Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.
- 2.3."Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.
- 2.4.Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

- 3.1.Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.
- 3.2.Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'ralgan hollar bundan mustasno.
- 3.3.Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.
- 3.4.Buyurtmachining rozlig'i bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.
- 3.5.Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomondan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKRLARI

- 4.1.Buyurtmachi:
- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq; - xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);
- 4.2.Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi. Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.
- 4.3.To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.
- 4.4.Shartnomada ko'rsatilgan ishlar uchun elektr energiyasi "Buyurtmachi" tomondan yetkazib berilib, sarflangan elektr energiyasi xarajatlari "Buyurtmachi" tomondan qoplanadi. "Ish Bajaruvchi" va "Buyurtmachi" o'rtasida elektr energiyasi bo'yicha hisob kitoblar amalga oshirilmaydi.

4.5. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomali shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiq; - tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.
- 4.6.Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.
- 4.7.Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilgan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmagligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

- 5.1.Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2.Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.
5.3.Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1.Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladi.

6.2.Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3.Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4.Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. BOSHQA SHARTLAR

7.1.Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1.Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022-yil, "31" dekabrighacha amal qiladi.

8.2.Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3.Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

IJROCHI

Nomi: OOO "ZARBULOQ INJINIRING"

Manzili: USTA SHIRIN 21

Tel.: +998712442898

Faks:

STIR: 301652596

OKED: 43990

H/R: 20208000104858165001

Bank: TOШKENT Ш., "ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖ ЮНУСОБОД ФИЛИАЛИ

MFO: 00836

BUYURTMACHI

Nomi: QARSHI MAGISTRAL KANALIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI

Manzili: TALIMARJON SHAHRI

Tel.: +998 (75) 512-67-09

Faks:


STIR: 201284923

OKED: 70220

H/R: 100021860102357042402170001

Bank: TOШKENT Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШKENT ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА МАРКАЗИ

MFO: 00014





ООО "ZARBULOQ INJINIRING"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

Сметная стоимость - 142 181 279 сум

Составлено в текущих ценах.

Генеральный директор:  Д.Юсупов

Главный инженер:  А.Объедков

Ташкент-2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

Согласно последним данным управления статистики по Республике Узбекистан, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам локально-ресурсной ведомости согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию 4 го квартала 2022 г. Для данного проекта часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей, прочие затраты подрядчика, а также затраты на эксплуатацию специальных строительных машин и механизмов приняты по утвержденному экспертному заключению №51/2020-03- "УПЗ-ЗП" от 18.03.2020 и №124/19 "УТР-ЭММ" от 17.04.2019 выполненному по заказу ООО Zarbuloq Injiniroq .

Лицензия ООО Zarbuloq Injiniroq № 001529 от 28 декабря 2012г. на проектирование водохозяйственных объектов 5-ой категории сложности.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей :				
С зп =	846	x	22052,41	= 18 656 038 сум
1,1 Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:				
	18 656 038	x	12%	= 2 238 725

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют

17 820 500 сум.

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за IV -квартал 2022 года . Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту:

57 530 054 сум

с учетом транспортных и складских расходов составляет

61 557 158 сум

Прямые затраты подрядчика

100 272 421 сум

4.Прочие расходы подрядчика:

Пп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 23,3 % от суммы прямых затрат и составляют

23 363 474 сум

Стоимость в текущих ценах без НДС по объекту

123 635 895 сум

5. НДС

18 545 384 сум

Стоимость в текущих ценах с НДС по объекту

142 181 279 сум

Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

142 181 279 (Сто сорок два миллиона сто восемьдесят одна тысяча двести семьдесят девять) сум и носит рекомендательный характер.

Составил:

У. Исмаилов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СУММА, СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	20 894 763
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17 820 500
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	57 530 054
4	ИТОГО:	96 245 317
5	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ МАТЕРИАЛОВ 5%	2 876 503
6	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 2%	1 150 601
7	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	100 272 421
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 23,3%	23 363 474
9	ПРЯМЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	123 635 895
10	НДС	18 545 384
11	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	142 181 279

Расчет составил:



Исмаилов У.

Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3-05-2022

на Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
96245317 СУМ

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	845,99	22 052,41	18 656 038,07
1,1	НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12%				2 238 724,57
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ					20 894 763
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,57	72 437	258 377
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	103,264	655	67 638
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ-Ч	1,531	1 207	1 847
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	10,78	18 892	203 731
6	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч	2,10	16 376	34 390
7	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	17,7	18 390	325 503
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	14,155	54 548	772 127
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,441	54 548	24 056
10	ДРЕЛЬ	МАШ-Ч	41,000	950	38 950
11	ВОДОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАШ-Ч	61,500	106 058,65	6 522 607
12	АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ-Ч	30,703	269 503,62	8 274 580
13	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	131,328	1 676	220 106
14	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3.5 М3/МИН. ДАВЛЕНИЕ 7 АТМ., МОЩНОСТЬЮ 22.75 КВТ	МАШ-Ч	10,425	103 269,83	1 076 588
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ					17 820 500
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	KALMATRON KF-G (KF-A)(CША)	КГ	51,25	403 000	20 653 750
16	KALMATRON K-100	Л	54,95	415 000	22 804 250
17	ВОДА	М3	178,49	0	0
18	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	М3	28,21	130 434	3 679 934
19	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	КГ	105	800	84 000
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	13,68	750 000	10 258 200
21	ПЕНЕТРОН	КГ	0	0	0
22	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	0,832	60000	49 920
23	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	18,81	0	0
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ					57 530 054
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					96 245 317
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:					96 245 317

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



ИСМАИЛОВ У.
ОБЪЕДКОВ А.

Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3-05-2022

на Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-17-14 ШНК.ДОП.6	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО 30	100М2	2,85	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	116,76	332,766
1.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,51	1,454
1.3	02831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	46,08	131,328
1.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	18,810
2	E13-6-4-1 ШНК4.02.70-05 ПРИЛ2 П.2.2	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОНАПОРНОЙ МОЕЧНОЙ МАШИНОЙ	100М2	4,1	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15	61,500
2.2	02608	ВОДОСТРУИНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАШ-Ч	15	61,500
2.3	09219	ВОДА	М3	0,4	1,64
3	E46-3-2-5 ШНК4.02.70-05 ПРИЛ2 П.2.2 К=2	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 45 ММ ЗА 2 РАЗА	100ШТ	0,2	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,9	18,78
3.2	01732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	88,5	17,7
3.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,4	1,08
3.4	09219	ВОДА	М3	4,08	0,816
3.5	44511	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ	4,16	0,832
4	E6-1-83-6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С ДОБАВКОЙ KALMATRON К-100 ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ	100М3	0,05	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	229,14	11,457
4.2	02679	АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ-Ч	35,96	1,798
4.3	09219	ВОДА	М3	50	2,5
4.4	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКА М400	Т	50	2,5
4.5	11006	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	М3	62,5	3,125
5		KALMATRON К-100	КГ	7,5	
6	E42-1-67-2 ШНК.ДОП.6 ШНК4.02.70-05 ПРИЛ2 П.2.2	ИНЪЕКЦИЯ ГОТОВОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С ДОБАВКОЙ KALMATRON К-100	М3	5	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,25	116,25
6.2	3254	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,5 МЗ/МИН, ДАВЛЕНИЕ 7 АТМ., МОЩНОСТЬЮ 22,75 КВТ	МАШ-Ч	2,085	10,425
6.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,975	4,875
6.4	02679	АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ-Ч	4,17	20,85
7	E13-11-4-1 ШНК.ДОП.4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОВЕРХНОСТИ ШТУКАТУРКИ МАТЕРИАЛАМИ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ "ПЕНИТРОН" /KALMATRON KF-G (KF-A) И KALMATRON KF-F (США)/	М2	410	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,18	73,800
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	8,200
7.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	8,200
7.4	02551	ДРЕЛЬ	МАШ-Ч	0,1	41,000
7.5	09219	ВОДА	М3	0,38	155,800
7.6	43941	ПЕНИТРОН	КГ	0	0
8		KALMATRON KF-G (KF-A)(США)	КГ	51,25	
9	E13-3-5-1	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ШПАТЛЕВКОЙ С KALMATRON К-100 (США) ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3 ММ	100М2	0,7	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,82	37,674
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,66	2,562
9.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,02
9.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,11	0,077
9.5	01614	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч	3	2,10

9.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,63	0,441
9.7	31711	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	КГ	150	105
9.8	09219	ВОДА	МЗ	0,05	0,035
10		KALMATRON K-100	Л	2,45	
11	E6-1-82-20	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ ЦЕМЕНТНЫХ МАРКИ 200	100МЗ	0,224	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	229,14	51,327
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	51,79	11,601
11.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	15,83	3,546
11.4	02679	АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ-Ч	35,96	8,055
11.5	09219	ВОДА	МЗ	29	6,496
11.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	49,9	11,178
11.7	11006	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	МЗ	112	25,088
12		KALMATRON K-100	КГ	45	
13	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	3,2	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	126,432
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	4,064
13.3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	29,024
13.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	4,064
13.5	09219	ВОДА	МЗ	3,5	11,20
14	E11-1-11-2 K=10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 10 РАЗ	100М2	3,2	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	16,0
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,1	6,720
14.3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	23,2	74,240
14.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,1	6,720
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		845,986
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		3,567
3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч		103,264
4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч		1,531
5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		10,784
6	01614	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч		2,10
7	01732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС		17,7
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,441
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		14,1550
10	02551	ДРЕЛЬ	МАШ-Ч		41,000
11	02608	ВОДОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	МАШ-Ч		61,500
12	02679	АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ	МАШ-Ч		30,703
13	02831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		131,328
14	3254	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,5 МЗ/МИН. ДАВЛЕНИЕ 7 АТМ. МОЩНОСТЬЮ 22,75 КВТ	МАШ-Ч		10,425
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
15		KALMATRON KF-G (KF-A)(США)	КГ		51,25
16		KALMATRON K-100	КГ		55,0
17	09219	ВОДА	МЗ		178,4870
18	11006	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	МЗ		28,213
19	31711	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	КГ		105
20	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		13,678
21	43941	ПЕНЕТРОН	КГ		0
22	44511	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 45 ММ	ШТ		0,832
23	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		18,810

СОСТАВИЛ:

ИСМАИЛОВ У.

ПРОВЕРИЛ:

ОБЪЕДКОВ А.

Бухоро ш. С. Айний кўчаси-3 «А» Телефон: 223-30-28, 636-20-88 СТИР- 301008668 ХХТУТ 66000
х/р 20208000204747786001 «Қишлоқ қурилиш банк» Бухоро минтақавий филиали МФО 00115

Лицензия № 001189 от 26.11.2009г. выданная Госархитектуром Республики Узбекистан
город Бухара, бессрочная № 4294/12-03 от 11. 09. 2014 года. ГУВОХНОМА о проведении
«Аккредитации» за № КЛЭ-000024 от 16. 10. 2019 года Министерства строительства РУз.
пин.код № 1914 «Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали»

«Tasdiqlayman»

Direktor «QURILISH IQTISOD
EKSPERTIZA» M.Ch.J.

Nasirova S. Sh.

« 25 » мая 2022 года.

EKSPERT XULOSA № 76/22 –«СД-1»

Рабочего проекта в виде сметной документации по объекту: «Гидроизоляция и ремонт пола
камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища»,
рассмотренный на предмет сметной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: УЭКМК

Заказчик строительства объекта: УЭКМК

Источник финансирования: Бюджетные средства

Генпроектировщик: Проектная группа - ООО «Zarbuloq injiniring» в г. Ташкенте,
- Лицензия № АЛ-001240 от 07. 07. 2020 года на проектирование
водохозяйственных объектов 5-й категории сложности выданная
Министерством по строительству РУз.

Генподрядчик: Подрядным способом.

Вид строительства: Гидроизоляция и ремонт

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Дефектный акт утвержденный Первым заместителем начальника УЭКМК (С. Палвонов).
- 1.2. Заявление от 23. 05. 2022 года на нормативный документ, являющийся основанием для проведения ремонтных работ объекта утвержденное Первым заместителем начальника УЭКМК (С. Палвонов).
- 1.3. Техническое задание утвержденное Первым заместителем начальника УЭКМК (С. Палвонов).

2. Материалы представленные на экспертизу:

Письмо – заявка заказчика на проведение экспертизы.
На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации - В составе:
Пояснительная записка, расчет сметной стоимости в договорных текущих ценах объекта,
ведомость расхода материалов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Основание для проведения экспертизы:

- 3.1. Письмо заявка на проведение экспертизы.

3.2. ШНК 1.03.06-09 «Правила проведения экспертизы предпроектной и градостроительной документации» - утвержденный приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 03 июля 2009 года за № 76 - «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы органами для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер».
- «Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документации проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

3.3. В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту на: «Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за IV-квартал 2021 года.

Прочие затраты подрядчика (Пн) определены в пределах 23,3 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 846,00 чел/час.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на единый социальный платеж составляет - 20 894,763 тыс. сум.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах – 142 181,279 тыс. сум с НДС.

5. Результаты и замечания экспертного рассмотрения.

5.1. Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не рассматривались.

5.2. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по планировочным, сметным и другим решениям.

5.3. По согласованию с заказчиком проект разработан только на сметную часть, так как проектом предусмотрены только работы по гидроизоляции и ремонту пола камеры затворов водовыпускного сооружения.

5.4. Отмечается, что в сметной документации представленной на экспертное рассмотрение, за соответствие объемов работ в сметной документации ответственность несет проектная организация. Выборочно проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов. Выборочно проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности:
- После определения подрядной организации необходимо обосновать принятый размер прочих затрат, а также подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических

рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроа Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Технико-экономические показатели:

Прочие затраты подрядчика – 23 363,474 тыс. сум.

Общая сметная стоимость без НДС – 123 635,895 тыс. сум.

НДС – 18 545,384 тыс. сум.

Общая сметная стоимость с НДС – 142 181,279 тыс. сум (сто сорок два миллиона сто восемьдесят одна тысяча двести семьдесят девять сум).

6. ВЫВОДЫ:

6.1. Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине процента прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн. км).

6.2. Сметная документация на стадии разработки «рабочий проект» по объекту на: «Гидроизоляция и ремонт пола камеры затворов водовыпускного сооружения Талимарджанского водохранилища» рассмотренный на предмет рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения может быть рекомендован к дальнейшему рассмотрению и утверждению.

6.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06. 2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. № 302, рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром, окончательно определяется заказчиком и не может служить основанием для заключения договора подряда, а также окончательное решение о стоимости объекта принимается по согласованию между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (протоколно).

6.4. Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт Государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Руководитель экспертной группы:



М. А. Ходжаева

QURILISH IQTISOD EKSPERTIZA M. Ch...
рекомендовано е производство
В сумме 142981,2797.с
"25" мая 2022 г
Подпись: *Лодибз*

QURILISH IQTISOD EKSPERTIZA M...

рекомендовано в производство

В сумме 142981,2797.0

" 25 " мая 2022 г

Подпись: *Лодыгов*