

“Tasdiqlayman”

Samarqand viloyat hokimligi

Injining kompaniyasi

direktori  A. Ilmurodov

“ ” 2022y



Samarqand viloyati Urgut tumani "O'ramas" MFY kichik sanoat zonasigacha ichki yo'lini joriy ta'mirlash uchun ishchi loyihasini ishlab chiqishga

**LOYIHA TOPSHIRIG'I**

Samarqand-2022 y

1	<b>Buyurtmachi</b>	Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
2	<b>Loyihalashtirish uchun asos</b>	O'zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2022 yil 18 maydagi PQ- 249 sonli qarori
3	<b>Qurilish turi</b>	Joriy ta'mirlash
4	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Byudjet mablag'lari hisobidan
5	<b>Loyihalash tashkiloti</b>	Tanlov asosida aniqlanadi
6	<b>Bosh pudratchi</b>	Tanlov asosida aniqlanadi
7	<b>Ob'ektni loyihaviy quvvati</b>	Umumiy uzunligi 1,0 km
8	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi
9	<b>Ob'ektni joylashgan hududi</b>	Samarqand viloyati
10	<b>Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari</b>	2022 yil
11	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
12	<b>Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
13	<b>Joyning tavsifi</b>	Tekislik
14	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
15	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar</b>	Amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
16	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Topogeodeziya ishlari bajarilsin.
17	<b>Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar</b>	<p>SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobil yo'llari" va SHNQ 2.02.05-02 "Avtomobil yo'llarini loyihalash" talablariga asosan loyihalansin. Yo'l rejasi, yo'l poyi va yo'l to'shamasini andozaviy ko'ndalang kesimini tegishli tashkilotlar bilan kelishgan holda qabul qilinsin va ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar kuzda tutilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Avtomobil yulining uzunligi 1,0 km</li> <li>- Harakat tasmaning umumiy soni 2dona</li> <li>- Harakat tasmaning kengligi 3.5-6 m</li> </ul> <p>Yul tushamalari quydagicha loyihalansin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Yo'l poyini avtogreyder yordamida geometrik shakilga keltirish</li> <li>-QSHAsi bilan asos tayyorlash ishlari bajarilsin</li> <li>- Qizil qum bilan tekislovchi qatlam qurish 5 sm qalinlikda. - Diametri 3 mm bo'lgan simdan to'qilgan3000x1000 mmli oraligi 100x100 mm bo'lgan simto'r yotqizish</li> <li>-Steklokovpazitnaya setka 200 x 200 ck-d.4 mm.</li> <li>- B-30 (m350) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish.</li> <li>-Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish</li> <li>-Polietilin plyonka</li> <li>- Ko'ndalang kengayuvchanli choklarini qurish.</li> <li>- Silliq Armatura A-I d-25 mm qoziq uchun L-0,5 m..</li> <li>-Polietilin quvir dz 2 x 3,0 mm</li> <li>-Bitum sepish ishari</li> <li>-Daraxt taxtasidan yostiqcha 300 mm o'lchamli.</li> </ul> <p>Ko'ndalang siqiluvchanli choklarini qurish</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yo'l chetiga QShA dan mustahkamlovchi qatlam qurish 18 sm qalinlikda.</li> </ul>
18	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi**  
**“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov**  
**xujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i**



**A. Qodirov**