

«21» июн 2022 й

Мархамат туман

Ўз низомига асосан фаолият юритувчи “АЗАМАТ” хусусий корхонаси бундан буён “Пудратчи” деб юритилади, унинг номидан Раҳбар: А.Джанонов бир томондан Мархамат туман халқ таълим бўлими бундан буён “Буюртмачи” деб юритилади, унинг номидан Раҳбари Э.Қорабоев иккинчи томондан қуйидаги мазмунда шартнома туздик:

### I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2 – бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади:

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

#### Мархамат туман халқ таълим бўлимига қарашли 24-мактабни (биносини жорий таъмирлаш ишлари учун )

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб – ускунасидан ва инструментлари билан бажаради:

1.4. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий ғазначилик бўлиmidан рўйхатга олинган кундан кучга кириб 31.12.2022 йилгача амал қилади.

### 2. ТАРАФЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1 Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1 Ишларни лозим бўлган сифатида бажариш.

2.1.2. Ишларнинг натижасини буюртмачига 30 кун ичида топшириш.

2.1.3. Агар Пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

2.1.4. Ишларни шахсан бажариш.

2.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларига эга.

2.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3 – бандида кўрсатилаган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 кун ичида мазкур шартноманинг 3–бандида, кўрсатилаган баҳо бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга.

2.4.1. Хар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

2.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечганлиги тўғрисида хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тўлаш.

Бунда Буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаш ҳам шарт.

### 3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБЛАШИШЛАР ТАРТИБИ

3.1. Ишларни бажариш баҳоси Буюртмачи томонидан ўтказилган танлов (тендер) савдосига тақдим этилган так лифларда кўрсатилган баҳолардан ошиб кетмаслиги шарт.

3.2. “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасида ўзаро шартнома имзолангани Ғазначилик бўлими маси рўйхатидан ўгандан сўнг “Буюртмачи” тўлов жадвалида кўрсатилаган сумманинг 30 % моқдоридаги пулни олдиндан аванс тариқасида “Пудратчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан ўтказиб беради.

3.3. “Буюртмачи” томонидан 30 % фоизи олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг “Пудратчи” мазкур шартномада кўрсатилган муддатда ҳамда миқдорда ва нархларда хизматларни бажаради.

3.4. Колган 70 % миқдордаги суммани хар бир бажарилган иш далолатномаси топширилгандан сўнг, 10 банк иш кунинда “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

3.5. Мазкур шартноманинг баҳоси 680 000 000 (Олти юз саксон миллион) сўмни ташкил қилади.

3.6. Кўрсатилган хизматлар учун тўловлар буюртмачи томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

#### 4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Пудратчи мазкур шартномани шартларини бузганлиги учун Буюртмачига шартнома суммасидан 0.5% микдорда жарима хар бир кечиктирилган кун учун шартнома суммасидан 0.5 % микдори ҳисобида пеня тўлайди. Лекин тўладиган пеня умумий суммаси бажарилмаган ишларнинг умумий суммасининг 50 % дан ортмаслиги керак.

4.2 Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ўз вақтида тўловлар амалга оширилмаса мазкур шартноманинг 3.4 бўлими бузилганда тўлов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 % микдорда пеня тўлайди. Лекин тўлидиган пенялар умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасини 50 % микдордан ортмаслиги керак.

4.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрига мувофиқ қўлланилади.

4.4 Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузулишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 5. НИЗОМЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан хал қилинади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф қилиш борасида қпанунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Андижон вилоят Судида кўриб чиқишга топширадилар.

(Тарафлар томонидан низоларни хал этиш учун танланган суднинг номи ва жойлашган жойи кўрсатилсин)

#### 6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонларга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар “Ёнғин, сув тошқини, шу каби бошқа ҳолатларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва вазирлар Маҳкамасининг қарорлари” агар тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган тақдирда мажбурият бажарилмаганлиги учун томонлар жавобгарлигидан озод этилади.

6.2. Юқоридаги ҳолатлар юзасидан дарҳол хабар нома юборилиши мажбурийдир.

#### 7. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

7.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузулиб, тарафларнинг бунга ваколатили вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади. Мазкур шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Томонларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд бўлади.

#### 8. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: «АЗАМАТ» хусусий корхонаси

Номи: Мархамат туман халқ таълим бўлими

Манзили: Мархамат туман  
Х/р 20208000300334959001

Манзили: Мархамат т. Мустақиллик кўчаси 137-уй

Банк номи: Микрокредит банк Андижон фил

Тел: (74) 391-30-69

ШХВ 401722860032277092100075007

СТИР: 200 286 343

МФО 0005 АЗАМАТ СТИР 201192129

Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Ғазначилиги

Ягона ғазна ҳисоб варағи

Ғазна х/р: 2340.2000.3001.0000.1010

МБ ББХҚМ Тошкент шаҳар

МФО: 00014 СТИР: 201122919

Р:  А.Джаноев

Раҳбар:  Э.Корабоев



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**№ TB05580134**

1. Loyihaning turi

SHartnoma

2. Loyihaning nomi


“Azamat” xususiy korxonasi tomonidan Marhamat tumani xalq ta'limi bo'limi 24-u'rta maktabni ta'mirlash ja'mi 680 000 000 so'mlik pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Tuman xalq ta'limi bo'limi 20.06.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan, imzolash maqsadga muvofiq.

**Bosh yuriskonsult**



**K.Abdusalomov**  
**20.06.2022 yil**

Мархамат туман ХТБ ва "АЗАМАТ" ХК ўртасида Мархамат тумани жойлашган 24- мактабни жорий таъмирлаг (эшик ва ромларини янгилаш) ишлари учун 2022 йил 28 июн куни тузилган № 7 -сонли пудрат шартномага илова

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество-		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРЕМЫ (Оконные блоки из ПВХ, (АКФА PLASTIK))</b>							
1	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2		5,3148		
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	1002,052	15036,58	15 067 441
2	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		5,3148		
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	613,4342	15036,58	9 223 953
2.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	20,08994		-
2.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	36,14064	851,00	30 756
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	11,53312		-
2.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	55,59281	1176,00	65 377
2.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	350,7768	3100,00	1 087 408
2.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	2832,788	400,00	1 133 115
2.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	10,20442	16827,00	171 710
3	51267	Оконные блоки из ПВХ, (АКФА PLASTIK)	М2		531,48	591764,6	314 511 023
<b>Итого по разделу "ПРЕМЫ (Оконные блоки из ПВХ, (АКФА PLASTIK))"</b>							341 290 783
<b>ПРОЕМЫ (ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ)</b>							
4	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,29375		
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	30,52356	15036,58	458 970
5	E10-01-036-02	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,432		
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	49,86144	15036,58	749 746
5.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	2,9376	851,00	2 500
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,93744		-
5.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	4,51872	1176,00	5 314

5.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	230,256	400,00	92 102
5.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,82944	16827,00	13 957
6	51367	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		43,2	450000,00	19 440 000
7	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,29375		
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	26,28181	15036,58	395 189
7.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	1,128	851,00	960
7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,584563		-
7.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	1,736063	1176,00	2 042
7.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	156,5688	400,00	62 628
7.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,564	16827,00	9 490
8	51366	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		29,375	480000,00	14 100 000
Итого по разделу " ПРОЕМЫ (ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ)"							35 332 897
ДВЕР ИЗ МДФ							
9	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		1,15		
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	119,4965	15036,58	1 796 819
10	E10-01-039-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		1,15		
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	106,858	15036,58	1 606 779
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	2,3805		-
10.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,076	0,0874	694288,00	60 681
10.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00152	0,001748	15400000,00	26 919
10.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00168	0,001932	15400000,00	29 753
10.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,011	0,01265	270000,00	3 416
10.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	65	74,75	4870,00	364 033
10.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,0805	3000000,00	241 500
11	51300	Дверных блоки из МДФ	М2		115	750000	86 250 000
Итого по разделу "ДВЕР ИЗ МДФ"							90 379 898
ОТКОС							
12	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		5,387		
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	301,672	15036,58	4 536 115

12.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	4,44428	1100000,00	4 888 708
12.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,09697	14000000,00	1 357 580
13	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07 ИСКЛЮЧИТЬ 8ММ	100M2			-5,387	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-215,48	15036,58	- 3 240 082
13.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	-3,55542	1100000,00	- 3 910 962
14	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 M2			5,387	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	183,6967	15036,58	2 762 170
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,21548		-
14.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,09896	13338000,00	1 319 928
14.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0404	13240000,00	534 896
14.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,06087	12000000,00	730 440
<b>Итого по разделу "ОТКОС"</b>							8 978 794
<b>ИТОГО:</b>							475 982 371
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							442 518 325
Транспортные расходы на материалы							22 125 916
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							33 357 098
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							106 948
Итого прямые затраты							498 108 288
Прочие затраты подрядчика							93 196 061
Итого с прочими затратами							591 304 348
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							591 304 348
НДС							88 695 652
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>							<b>680 000 000</b>

"БУЮРГАЧИ" Марказат тумани УТБ



"БУДРАТЧИ" Марказат тумани УТБ

