

“Tasdiqlayman”

Samarqand viloyat hokimligi

Injining kompaniyasi

direktori  A. Ilmurodov

“ ” 2022y



**Samarqand viloyati Urgut tumani Algar MFY ichki yo‘lini
joriy ta‘mirlash uchun ishchi loyihasini ishlab chiqishga**

LOYIHA TOPSHIRIG‘I

1	Buyurtmachi	Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2022 yil 18 maydagi PQ- 249 sonli qarori
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Byudjet mablag'lari hisobidan
5	Loyihalash tashkiloti	Tanlov asosida aniqlanadi
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida aniqlanadi
7	Ob'ektni loyihaviy quvvati	Umumiy uzunligi 1,0 km
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi
9	Ob'ektni joylashgan hududi	Samarqand viloyati
10	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	2022 yil
11	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
12	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
13	Joyning tavsifi	Tekislik
14	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
15	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
16	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Topogeodeziya ishlari bajarilsin.
17	Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar	<p>SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobil yo'llari" va SHNQ 2.02.05-02 "Avtomobil yo'llarini loyihalash" talablariga asosan loyihalansin. Yo'l rejasi, yo'l poyi va yo'l to'shamasini andozaviy ko'ndalang kesimini tegishli tashkilotlar bilan kelishgan holda qabul qilinsin va ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilar kuzda tutilsin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avtomobil yulining uzunligi 1,0 km - Harakat tasmaning umumiy soni 2dona - Harakat tasmaning kengligi 3.5-6 m <p>Yul tushamalari quydagicha loyihalansin.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Yo'l poyini avtogreyder yordamida geometrik shakilga keltirish -QSHAsi bilan asos tayyorlash ishlari bajarilsin - Qizil qum bilan tekislovchi qatlam qurish 5 sm qalinlikda. - Diametri 3 mm bo'lgan simdan to'qilgan3000x1000 mmli oraligi 100x100 mm bo'lgan simto'r yotqizish -Steklokovpazitnaya setka 200 x 200 ck-d.4 mm. - B-30 (m350) markali 18 sm qalinlikda quyma sementobeton qoplama qurish. -Sementabeton qoplamasini ostki va ustki qismiga polietilin plyonka yotqizish -Polietilin plyonka - Ko'ndalang kengayuvchanli choklarini qurish. - Silliq Armatura A-I d-25 mm qoziq uchun L-0,5 m.. -Polietilin quvir dz 2 x 3,0 mm -Bitum sepish ishari -Daraxt taxtasidan yostiqla 300 mm o'lchamli. <p>Ko'ndalang siqiluvchanli choklarini qurish</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yo'l chetiga QShA dan mustahkamlovchi qatlam qurish 18 sm qalinlikda.

18	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.
----	--	---

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
xujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i**



A. Qodirov