

УТВЕРЖДАЮ»

Директора филиала «ТШТТ»
АК «Узбектелеком»



Ф.Ш.Рустамов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение фасадных работ в здании 274/275 ЭАТС

Заказчик: АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ»

город Ташкент

2022 год

1 Общие сведения

Заключение договора *на выполнение фасадных работ в здание 274/275 ЭАТС*

Заказчик:	АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ»
Адрес:	г. Ташкент, улица Кичик Халка йули 2А
Здание (помещения):	г.Ташкент, Учтепинский район, Чилонзор 13-квартал, ул. Фарход
Функциональное назначение:	ЭАТС

Описание работ и услуг: *облицовка фасада здание 274/275 ЭАТС материалом типа «Алюпан», облицовка цоколя искусственным мрамором*

1.1 Основание: письмо АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» №27-02-15/1386 от 31.03.2022 г

1.2 .Срок оказания услуг - не более 3 (три) месяц с даты заключение договора.

Строительные работы произвести согласно **дефектному акту** и **локальной ресурсной смете** (приложение №1, №2) и по технологии к данному техническому заданию:

2 Требования по безопасности

Все сотрудники Исполнителя должны быть ознакомлены с инструкцией по ТБ и ОТ. Выполнение требований и правил ОТ и ПБ, ППБ и ЧС, а также прохождение вводного инструктажа у уполномоченного лица со стороны заказчика.

Основные технические требования к материалам: Алюминиевые композитные панели типа «Алюпан»

- Толщина панели 4 мм
- Толщина алюминиевого фольги 0,4 мм (400 микрон)
- Группа горючести – трудно горючий

3 Общее требования к частнику

Исполнитель должен обеспечить:

- поставку материалов, выполнение демонтажных работ, выполнение монтажных работ, вывоз мусора в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.
- сдачу услуг Заказчику по установленной форме.
- условие, что материалы, используемые в производстве работ/оказанию услуг, проходят обязательное согласование с представителем Заказчика.
- наличие опыта работы не менее 3-х лет в сфере оказания услуг по ремонту (подтверждение - путём предоставления официального документа).

Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, карантинных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан.

Исполнитель несёт ответственность за своевременность, полноту и качеству предоставляемых услуг.

Услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству услуг (если таковые есть).

Все оказываемые услуги и работы, должны быть согласованны с уполномоченными от имени Заказчика лицами.

Услуги должны оказываться в согласованное с заказчиком время

Согласовано: Заместитель директора

Разработано: Начальник СКС



С.А.Султонхужаев

М.М.Юлдашев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ ЭАТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ.

(наименование объекта)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	21,0000
2	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	21,0000
3	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ИСКУССТВЕННЫМИ МЕРНЫМИ ПЛИТАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СУХИМ МЕТОДОМ, ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ ДО 4 ШТ НА М2	100М2	7,6800

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ ЭАТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Цена
1	2	3	4	5
<u>Ресурсы по нормам ШНҚ</u>				
<u>Затраты труда</u>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	23104,9692	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	139,5012	
Итого по трудовым ресурсам		СУМ		
<u>Строительные машины и механизмы</u>				
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,9152	
2	Аппараты сварочные	маш.-ч	161,5872	
3	Дрели электрические	маш.-ч	362,67	
4	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	35,4384	
5	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	797,754	
6	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	671,232	
7	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	92,16	
8	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	453,6	
9	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	99,1476	
10	Станки фрезерные	маш.-ч	1033,2	
11	Перфораторы электрические	маш.-ч	1680	
12	Станок передвижной для сверления отверстий	маш.-ч	1016,064	
Итого по строительным машинам		СУМ		
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>				
1	Вода	м3	6,144	
2	Алюминиевые композитные панели типа "АЛЮПАН"	м2	2205	
3	Винты самонарезающие	шт	50400	
4	Болты анкерные	шт	4200	
5	Растворитель	кг	1,152	
6	Вытяжные клепки	шт	25200	
7	Пленка полиэтиленовая	м2	791,04	
8	Ветошь	кг	0,768	
9	Моющее средство (раствор)	л	6,144	
10	Плиты облицовочные искусственные мерные толщиной 30 мм	м2	775,68	
11	Диск отрезной алмазный д 125 мм	шт	30,72	
12	Диск отрезной алмазный д 180 мм	шт	15,36	
13	Диск отрезной алмазный д 230 мм	шт	30,72	
14	Клей гранитный и мраморный Акгіх	кг	244,6848	
15	Сверла 6 мм по металлу	шт	23,04	
16	Сверла 12 мм по металлу	шт	23,04	
17	Скотч	кг	0,768	
18	Кронштейны т-образные /по проекту/	шт	12288	
19	Электроды Э42 диаметром 4 мм	кг	82,0992	
20	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 20*40ММ	м	2074	
21	Профиль	м	2100	
Итого по материальным ресурсам		СУМ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			0	
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			0	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			0	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0	
ИТОГО			0	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА			0	

1	2	3	4	5
	ИТОГО		0	
	НДС		0	
	ВСЕГО		0	

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ ЭАТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					
1	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	21,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	4013,94
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	193,83
1.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	555,45
1.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	1033,2
1.5	30625	ВПЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	25200
2	E1501-094-01 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	21,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	241,05	5062,05
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	17,85
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,04	168,84
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	7,56
2.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	453,6
2.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,49	10,29
2.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	1680
2.8	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	105	2205
2.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	50400
2.10	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	4200
2.11	64845	ПРОФИЛЬ	М	100	2100
3	E1501-011-02 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ИСКУССТВЕННЫМИ МЕРНЫМИ ПЛИТАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СУХИМ МЕТОДОМ, ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ ДО 4 ШТ НА М2	100М2	7,6800	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1826,69	14028,9792
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,84	121,6512
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,64	4,9152
3.4	193	АППАРАТЫ СВАРОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	21,04	161,5872
3.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	27,8784
3.6	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,55	242,304
3.7	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	87,4	671,232
3.8	1920	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12	92,16
3.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,57	88,8576
3.10	3497	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ	МАШ.-Ч	132,3	1016,064
3.11	9219	ВОДА	М3	0,8	6,144
3.12	29818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,15	1,152
3.13	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	103	791,04
3.14	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,768
3.15	45932	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (РАСТВОР)	Л	0,8	6,144
3.16	46021	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ МЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2	101	775,68
3.17	46022	ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	30,72
3.18	46023	ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ Д 180 ММ	ШТ	2	15,36
3.19	46024	ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ Д 230 ММ	ШТ	4	30,72
3.20	46025	КЛЕЙ ГРАНИТНЫЙ И МРАМОРНЫЙ АКFIX	КГ	31,86	244,6848
3.21	46026	СВЕРЛА 6 ММ ПО МЕТАЛЛУ	ШТ	3	23,04
3.22	46027	СВЕРЛА 12 ММ ПО МЕТАЛЛУ	ШТ	3	23,04
3.23	46029	СКОТЧ	КГ	0,1	0,768
3.24	46033	КРОНШТЕЙНЫ Т-ОБРАЗНЫЕ /ПО ПРОЕКТУ/	ШТ	1600	12288
3.25	55166	ЭЛЕКТРОДЫ Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	10,69	82,0992
3.26	55167	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 20*40ММ	М		2074
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					



MCJ "TASHGOREKSPERT"

Guvohnoma raqami : КЛЭ-00124, berilgan sana : 30-03-2021 yil, СТИР - 307514984

Sh. Toshkent

2021 yil «28» март

ЭКСПЕРТ ХУЛОСАИ № 20 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: г.ТАШКЕНТ ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН ЧИЛАНЗАР 3-47»

Mijoz (Заказчик) :

АК "Узтелеком" филиал ТШТТ

Moliyalashtirish manbai (Источник финансирования) : Внебюджетные средства.

Bosh dizayner (Генпроектировщик) :

ООО "CONSTRUCTION MEASURING
COMPANY"

Bosh Pudratchi (Генподрядчик) :

15.06.2020 yildagi АЛ-000845 sonli litsenziya.

Qurilish turi (Вид строительства) :

Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
Текущий ремонт

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта «Г ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.ТАШКЕНТ ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН ЧИЛАНЗАР 3-47»
- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
 - Дефектный акт 2022 г. утвержденный и подписанный Заказчиком.
 - Расчет стартовой стоимости объекта (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.ТАШКЕНТ ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН ЧИЛАНЗАР 3-47) в договорных текущих ценах на сумму 1 919 124,795 тыс. сум с учетом НДС без прочих затрат Заказчика.
- | | |
|--|------------------------|
| В т.ч. затраты на основную заработную плату | – 658 824,962 тыс. сум |
| Эксплуатация машин и механизмов | – 20 881,127 тыс. сум |
| Затраты на строительные материалы,
с учетом транспортных расходов | – 743 338,312тыс. сум |
| Затраты на оборудование, мебель и инвентарь
с учетом транспортных и заготовительно-
складских расходов | – 0,00 тыс. сум |
| Прочие производственные затраты | – 0,00 тыс. сум |
| Прочие затраты Подрядчика | – 245 759,768 тыс. сум |
| Страхование объекта | – 0,0 тыс. сум |

Коэффициент риска	– 0,0 тыс. сум
НДС	– 250 320,625 тыс. сум
Прочие затраты Заказчика	– 0,0 тыс. сум
- Локальная ресурсная ведомость.	
- Локальная ресурсная смета.	
- Пояснительная записка.	

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз от 30.07.2009г. за № 83.
- Расчет разработан по ресурсному методу на базе программного комплекса «ABC-4UZ», утвержденного и лицензированного Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз. (п. 3 общих положений методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации - «Наиболее эффективное применение метода может быть обеспечено при использовании компьютерной техники и утвержденных программных средств»).
- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 28 514,43 сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12%, что соответствует среднестатистическим показателям по региону город Ташкент.
- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 4-й квартал 2021 г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.
- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.
- Транспортные расходы на строительные материалы и металлоконструкции определены в размере 5%.
- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27% для региона город Ташкент.
- Затраты на страхование объекта не учтены.
- Ставка НДС принята в размере 15%.
- Прочие затраты Заказчика не учтены.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.
- Цены указаны по согласованию с заказчиком
- Транспортные затраты на строительные материалы принять в размере 3%.
- Пояснительные записки привести в соответствие с внесенными изменениями.
- Примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

5. Выводы.

- Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.ТАШКЕНТ ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН ЧИЛАНЗАР 3-47» с учетом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – 1 891 282,528 тыс. сумм с учетом НДС без прочих затрат Заказчика.

№	Asarlarning nomi (Наименование работ)	Tekshiruvdan oldingi summa, shu jumladan QQS (Сумма до экспертизы с учетом НДС)	Tekshiruvdan keyingi summa, shu jumladan QQS (Сумма после экспертизы с учетом НДС)	Farq (Разница)
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АТС №274 (4-ЭТАП), УЗТЕЛЕКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г.ТАШКЕНТ ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН ЧИЛАНЗАР 3-47	<u>1 919 124,795</u>	<u>1 891 282,528</u>	<u>27 842,267</u>

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003 г., рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, в том числе и пусконаладочных. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Бoшлиқ (Директор)



Хамдамова Л.Х.

3348026



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984Tashkiliy-huquqiy
shakli:**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





№ 9199-7460-6350-5377-3db3-5864-6743
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-03-30
Ариза рақами: 29294515

Ҳужжат берилган: "TASHGOREKSPERT" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307514984

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TASHGOREKSPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 30-03-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00124

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307514984

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani M.Yusuf ko'chasi, 56-uy

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3671



000116



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ARX STROY TAMIR"

(Сокращенное наименование юридического лица)

12.12.2006

За регистрационным номером:

00159309

(Число, месяц, (проепись), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

300077687

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Do'rtmol yo'l ko'chasi, 2-чу.

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)



Узбекистон Республикаси
Қурилш вазирлиги



№ 8358-975е-6676-546а-2930-3613-7553
Хужжат яратилган сана: 2020-06-15
Аража рақами: 18757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TAMIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объекларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қўйидаги:

Тулиқ комплекста лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорлиқларини тазйирлаш учун хужжатлар, фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YOLU KUCHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ



5126

Махсус хужжат, Вазирилар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентабрыдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали билан ишлатилган, шунингдек, шу порталда шунингдек, электрон хужжатнинг мусовоси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг муҳозафат қилувчи рақами: 300077687. Аража рақами: 18757910. Электрон хужжатнинг ўзинг ва электрон хужжатнинг навб рақамини шунингдек, my.gov.uz веб-сайтида ўзинг ва электрон хужжатнинг навб рақамини шунингдек, 000116 телефон ёрдамда QR-кодни сканер қилиш, Дилдор! Вазирилар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрыдаги 728-сон қарорида мусовоси электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шаллақтирилган электрон хужжатларнинг муҳозирини қабул қилишнинг рад этилишлари таъминланган.