


Город Ташкент
Заключенные договоры по усилению стен фасада здания 254/254 ЭАТС

Заказчик	АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ»
Адрес	г. Ташкент, ул. Мира, 254
Здание/помещение	г. Ташкент, Мервоблакский район, ул. Мира, 254
Численность персонала	254 ТС
Средства связи	

УТВЕРЖДАЮ»
Директора филиала «ТШТТ»
АК «Узбектелеком»
Ф.Ш.Рустамов



1.1. Наименование работ по усилению стен фасада здания 254/254 ЭАТС
1.2. Основание: задание АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» №27 от 12.01.2022 г.
Объем закупки
Срок исполнения работ не более 1 (один) месяца с даты заключения договора.
Строительные работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и действующей ресурсной сметы (приложение №1, №2) и по техническому заданию, прилагаемому к заданию.
2. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по усилению стен фасада здание 254/254 ЭАТС

Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Исполнитель должен иметь в своем составе штат квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в соответствии с требованиями к работам и в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Заказчик: АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ» действующим законодательством и иными документами, устанавливающим требования к качеству услуг (бези тақомме ости).

Все оказываемые услуги и работы должны быть согласованы с уполномоченными лицами Заказчика.

Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время.

Согласовано: Заместитель директора



С.А. Султанов

Разработано: Начальник СКС



М.М. Ибрагимов

1 Общие сведения

Заключение договора *по усилению стен фасада здание 254/254 ЭАТС*

Заказчик:	АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ»
Адрес:	г. Ташкент, улица Кичик Халка йули 2А
Здание (помещения):	г.Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус 87
Функциональное назначение:	ЭАТС

1.1 Описание работ и услуг: **усиление стен фасада 254/254 ЭАТС**

1.2 Основание: письмо АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» №27-02-15/1386 от 31.03.2022 г.

Объем закупки

Срок оказания услуг - не более 2 (два) месяц с даты заключение договора.

Строительные работы произвести согласно **дефектному акту и локальной ресурсной смете** (приложение №1, №2) и по технологии к данному техническому заданию:

2 Требования по безопасности

Все сотрудники Исполнителя должны быть ознакомлены с инструкцией по ТБ и ОТ. Выполнение требований и правил ОТ и ПБ, ППБ и ЧС, а также прохождение вводного инструктажа у уполномоченного лица со стороны заказчика.

3 Общее требования к частнику

Исполнитель должен обеспечить:

- поставку материалов, выполнение демонтажных работ, выполнение монтажных работ, вывоз мусора в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.
- сдачу услуг Заказчику по установленной форме.
- условие, что материалы, используемые в производстве работ/оказанию услуг, проходят обязательное согласование с представителем Заказчика.
- наличие опыта работы не менее 3-х лет в сфере оказания услуг по ремонту (подтверждение - путём предоставления официального документа).

Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, карантинных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан.


Исполнитель несёт ответственность за своевременность, полноту и качеству предоставляемых услуг.

Услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству услуг (если таковые есть).

Все оказываемые услуги и работы, должны быть согласованны с уполномоченными от имени Заказчика лицами.

Услуги должны оказываться в согласованное с заказчиком время.

Согласовано: Заместитель директора



С.А.Султонхужаев

Разработано: Начальник СКС



М.М.Юлдашев



MCJ "TASHGOREKSPERT"

Guvohnoma raqami : КЛЭ-00124, berilgan sana : 30-03-2021 yil, СТИР - 307514984

Sh. Toshkent

2022 yil «28» mart

EKSPERT XULOSASI № 18 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА «УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255,
РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. НУКУС,87»

Mijoz (Заказчик) :

АК "Узтелеком" филиал ТШТТ

Moliyalashtirish manbai (Источник финансирования) :

Внебюджетные средства.

Bosh dizayner (Генпроектировщик) :

ООО "ARX STROY TAMIR"

Bosh Pudratchi (Генподрядчик) :

15.06.2020 yildagi АЛ-000845 sonli litsenziya.

Qurilish turi (Вид строительства) :

Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
Усиление.

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта «УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. НУКУС,87».
- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт 2022 г. утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта (УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. НУКУС,87) в договорных текущих ценах на сумму **277 621,490 тыс. сум с учетом НДС** без прочих затрат Заказчика.

В т.ч. затраты на основную заработную плату	– 38 953,323 тыс. сум
Эксплуатация машин и механизмов	– 58 121,388 тыс. сум
Затраты на строительные материалы, с учетом транспортных расходов	– 108 783,558 тыс. сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно- складских расходов	– 0,00 тыс. сум
Прочие производственные затраты	– 0,00 тыс. сум
Прочие затраты Подрядчика	– 35 551,723 тыс. сум
Страхование объекта	– 0,0 тыс. сум

Коэффициент риска	– 0,0 тыс. сум
НДС	– 36 211,499 тыс. сум
Прочие затраты Заказчика	– 0,0 тыс. сум
- Локальная ресурсная ведомость.	
- Локальная ресурсная смета.	
- Пояснительная записка.	

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз от 30.07.2009г. за № 83.
- Расчет разработан по ресурсному методу на базе программного комплекса «ABC-4UZ», утвержденного и лицензированного Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз. (п. 3 общих положений методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации - «Наиболее эффективное применение метода может быть обеспечено при использовании компьютерной техники и утвержденных программных средств»).
- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 28 514,43 сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12%, что соответствует среднестатистическим показателям по региону город Ташкент.
- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 4-й квартал 2021 г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.
- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.
- Транспортные расходы на строительные материалы и металлоконструкции определены в размере 5%.
- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27% для региона город Ташкент.
- Затраты на страхование объекта не учтены.
- Ставка НДС принята в размере 15%.
- Прочие затраты Заказчика не учтены.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.
- Цены указаны по согласованию с заказчиком
- Транспортные затраты на строительные материалы принять в размере 3%.
- Пояснительные записки привести в соответствие с внесенными изменениями.
- Примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

5. Выводы.

- Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта «УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. НУКУС,87» с учетом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – 271 266,289 тыс. сумм с учетом НДС без прочих затрат Заказчика.

№	Asarlarning nomi (Наименование работ)	Tekshiruvdan oldingi summa, shu jumladan QQS (Сумма до экспертизы с учетом НДС)	Tekshiruvdan keyingi summa, shu jumladan QQS (Сумма после экспертизы с учетом НДС)	Farq (Разница)
	УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. НУКУС,87	<u>277 621,490</u>	<u>271 266,189</u>	<u>6 355,301</u>

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003 г., рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, в том числе и пусконаладочных. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Бoshliq (Директор)



Хамдамова Л.Х.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 9199-7460-6350-5377-3db3-5864-6743
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-03-30
Ариза рақами: 29294515

Ҳужжат берилган: "TASHGOREKSPERT" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307514984

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TASHGOREKSPERT"
mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини
амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 30-03-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00124

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307514984

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani M.Yusuf ko'chasi, 56-uy

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3671



000116



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"
(Полное наименование юридического лица — общество предпринимательства с ограниченной ответственностью "архстройтамир")

12.12.2006
(число, месяц, прописью), год:

000 "ARX STROY TAMIR"
(сокращенное наименование юридического лица)

00159309
За регистрационным номером:

300077687
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Общество с ограниченной ответственностью
Организационно-правовая форма:

город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Do'mon yo'li ko'chasi,
Местонахождение:

2-чу.

Свидетельство выдано:
город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):



my.gov.uz
Ягона Интернетив
Давлат Хизматлари
Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8358-975e-6b76-546a-2930-3613-7553
Хужжат яратилган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TAMIR" mas'uliyati
sheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шахарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati sheklangan jamiyati ga ob'ektlarining iurakabliki toifalari klassifikatori buyicha II toifadagi ob'ektlar uchun quyidagi:
Тулиқ комплекда лойihalash buyicha faoliyat turlari. A. turuzi - uy-joy-hujjalik kurilishi uchun ob'ektlar va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini yaratish, shu jumladan ularning muxandislik tarkiblari va tizimlarini loyihalashtirish. Arhitektura edgorliklarini ta'mirlash uchun hujjatlar. faoliyat tur(-lar)i bilan shugullanishga litsenziya beriladi.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш мuddati чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛМЕВИЧ

Маълум ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган. Ушбу қарорнинг асослари ҳақида қўшимча маълумотларни порталда тўлиқлиги билан мавофиқ шаклда кўрсатилган маълумотлар асосида текшириш мумкин. Электрон ҳужжатнинг нусخасида кўрсатилган маълумотлар ҳужжатни текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг нобх рақамини кўришнинг ёри мисоли телефон ёрдамда QR-кодни сканер қилинг. Дикдаги Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мавофиқ электрон ҳужжатлардан маълумотлар қозуниб қўришнинг мумкин бўлиши ҳақида порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари йўғайиб таъкиқланган.



5126

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 07-4
УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255

ОСНОВАНИЕ:РАБОЧИЙ ПРОЕКТ, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E46-1-4-2	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ	Т	0,0132	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,63	2,582316
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,65	0,02178
1.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	37,06	0,489192
1.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,9	0,02508
1.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,03	0,000396
1.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,006	0,000079
1.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,83	0,024156
1.8	034326	ПРОПАН-БУТАН	М3	0,23	0,003036
1.9	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,035	0,000462
1.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	5,8	0,07656
2	C140-4649	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8	100КГ	0,132	
3	E46-1-4-3	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ БАЛКАМИ	Т	5,26505	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	202,93	1068,4365965
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,6	29,48428
3.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,83	9,6350415
3.4	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,05	0,2632525
3.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,77	9,3191385
3.6	034326	ПРОПАН-БУТАН	М3	0,23	1,2109615
3.7	036027	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ I СОРТА	М3	0,17	0,8950585
3.8	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	14,4	75,81672
4	C140-5506	ШВЕЛЛЕР НР10	100КГ	11,5	
5	C140-5505	ШВЕЛЛЕР НР8	100КГ	33,413	
6	C140-5504	ШВЕЛЛЕР НР6,5	100КГ	7,7375	
7	E15-2-37-1 ШНК4.02.70-05П.1.10	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,563	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,727	16,173301
7.2	032548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0013	0,0007319
8	C124-20	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,7586	
9	E15-2-2-1 ШНК4.02.70-05П.1.10	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	100М2	2,07	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,734	278,89938
9.2	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	1,5625	3,234375
9.3	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	3,475	7,19325
9.4	009219	ВОДА	М3	0,35	0,7245
9.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	5,1	10,557
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ					
10	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	12	
11	C270-28	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ-Ч	681	

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УЗТЕЛЕКОМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 07-4

НА УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255

ОСНОВАНИЕ: РАБОЧИЙ ПРОЕКТ, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1366,091594		
	ИТОГО				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ-Ч	681		
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,50606		
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	12		
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	3,234375		
5	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ-Ч	7,19325		
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,489192		
7	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	9,6601215		
	ИТОГО	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,7586		
2	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8	100КГ	0,132		
3	ШВЕЛЛЕР НР6,5	100КГ	7,7375		
4	ШВЕЛЛЕР НР8	100КГ	33,413		
5	ШВЕЛЛЕР НР10	100КГ	11,5		
6	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,2633317		
7	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0007319		
8	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	9,3432945		
9	ПРОПАН-БУТАН	М3	1,2139975		
10	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000462		
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ I СОРТА	М3	0,8950585		
12	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	75,89328		
	ИТОГО	СУМ			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		
	ВСЕГО	СУМ			
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	ВОДА	М3	0,7245		
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	10,557		
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,000396		
	ИТОГО	СУМ			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			
	ВСЕГО	СУМ			
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			
	ВСЕГО	СУМ			
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА	СУМ			
	ИТОГО	СУМ			
	ИТОГО	СУМ			
	НДС 15%	СУМ			
	ВСЕГО	СУМ			

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № № 07-4

НА УСИЛЕНИЕ СТЕН СО СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ АТС № 255

ОСНОВАНИЕ:РАБОЧИЙ ПРОЕКТ, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ	Т	0,0132
2	УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН КИРПИЧНЫХ СТАЛЬНЫМИ БАЛКАМИ	Т	5,26505
3	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,563
4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	100М2	2,07
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ			
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	12
2	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ-Ч	681
ВЕДОМОТЬ РЕСУРСОВ			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1366,0915935
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ-Ч	681
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,50606
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	12
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	3,234375
6	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	7,19325
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,489192
8	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	9,6601215
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
9	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,7586
10	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8	100КГ	0,132
11	ШВЕЛЛЕР НР6,5	100КГ	7,7375
12	ШВЕЛЛЕР НР8	100КГ	33,413
13	ШВЕЛЛЕР НР10	100КГ	11,5
14	ВОДА	М3	0,7245
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	10,557
16	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,000396
17	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,2633317
18	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0007319
19	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	9,3432945
20	ПРОПАН-БУТАН	М3	1,2139975
21	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000462
22	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ I СОРТА	М3	0,8950585
23	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	75,89328