

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления

АО «Uzbekistan Airports»

Р.Ф. Джураева

2022 г.



ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта (РП)

по объекту: **«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ РД» В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ «НУКУС»**

Нукус – 2022 г.

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Nukus Xalqaro Aeroporti»
2	Основание для разработки	Производственной необходимости
3	Вид строительства	Новое строительство рулежной дорожки
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)
5	Источник финансирования	Собственные средства АО «Uzbekistan Airports»
6	Наименование проектной организации – генеральный проектировщик	Определится на основании конкурса
7	Подрядная организация	Определится на основании тендерных торгов
8	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степени огнестойкости	- Руководствоваться действующими в Республике Узбекистан нормативными документами на проектирование, Авиационными правилами и ИКАО; - Строительство с максимальным использованием местных строительных материалов, конструкций, оборудования.
10	Требования по охране окружающей природной среды	Согласно ШНК 1.03.01-16 «Перечень к приложению №1» пункта «ц» «Заявления о воздействии на окружающую среду» (ЗВОС) выдается заказчиком.
11	Состав проектируемого объекта	1. Строительство новой РД (ширина 23м+2х10.5 м) с возможностью приема ВС типа В787-8; - покрытие – 66/F/V/W/T - Расчет несущей способности с возможностью приема ВС типа В787-8. (участок А) 2. Предусмотреть примыкание к МРД 2. Установка ССО на РД 3. Устройство кабельных переходов на РД 4. Устройство электроколодцев (ЭК) 5. Предусматривать перенос ТП-РСП (существующий) и мачта освещения №3 на 30м. 6. Маркировка искусственного покрытия 7. Предусматривать устройство дренажных систем.
12	Режим работы предприятия	Круглогодичное, круглосуточное действующее предприятие
13	Намечаемые сроки строительства	Начало 2022 год Конец 2022 год
14	Необходимость инженерных изысканий	Требуется инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для принятия технических решений. Предоставляется заказчиком.
15	Особые условия строительства	Проектирование и строительство объекта ведется при режиме действующего предприятия. Строгие охраняемые мероприятия согласно утвержденной инструкции по руководству и взаимодействию служб аэропорта обеспечивающих полеты, ТО ЦУАН и подрядной организации на период выполнения нового строительства РД в аэропорту Нукус.
17	Дополнительные требования	Материалы рабочего проекта передаются генеральным проектировщиком заказчику в трех экземплярах, а субподрядной организацией генеральному проектировщику - в четырех экземплярах, а ресурсная сметная документация - в одном экземпляре с

		сопровождением электронной версии, согласно ШНК01.03.01-16; Расчет стоимости строительства объекта произвести по данным подрядной организации в договорных текущих ценах, согласованных заказчиком и с составлением ресурсной сметы.
18	Разработка проекта организации строительства	Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства»

СОГЛАСОВАНО:

**Первый Заместитель
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airports»**

Умарходжаев Ж.О.

**Начальник Управления
Реализации Проектов
АО «Uzbekistan Airports»**

Туляганов Ш.К.

ЗАКАЗЧИК:

**Директор
ООО «Nukus Xalqaro Aeroporti»**

Бекбергенов О.Д.

**Начальник ОЭНС и ИК
ООО «Nukus Xalqaro Aeroporti»**

Тулупов А.Б.

**Начальник ЭСТОП
ООО «Nukus Xalqaro Aeroporti»**

Артыкбаев А.Ж.

**Начальник АС
ООО «Nukus Xalqaro Aeroporti»**

Сарымбаев А.Ж.