

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93849 на приобретение текущий ремонт кровли и здания ГОРОНО г.Чирчик

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 10:15

Конкурсная комиссия Чирчик шахар Халк таълими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Заведующий	гороно г.Чирчик
Секретарь комиссии	AXMADALIYEV DOSTONJON RUSTAMALI O'G'LI	Экономист	гороно г.Чирчик
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	гл.бухгалтер	гороно г.Чирчик
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	главный специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Начальник отдела эксплуатации	гороно г.Чирчик

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 93849.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (41.20.40.900-00006)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	719 040 568.00
Стартовая сумма	719 040 568.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Уставной фонд

Тип: Текстовое значение

Описание: Уставной фонд не менее 200 000 000 сум

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Уставной фонд	2	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Информация об уставном фонде	5	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Уставной фонд компании ООО "GOOD STYLES" составляет - 226 217 500,00 сум	9	Экспертная		

Критерий №2 Данные по счет фактурам

Тип: Текстовое значение

Описание: Данные по счет фактурам о возведённых объектах за последний год

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Данные по счет фактурам	6	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Данные по счет-фактурам	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Информация о возведенных объектах за последний год по счет фактурам.	9	Экспертная		

Критерий №3 Справка с ГНИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами на момент проведения конкурса

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Справка с ГНИ	9	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Справка с ГНИ	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	ООО "GOOD STYLES" не имеет задолженностей перед бюджетными и внебюджетными фондами на момент проведения конкурса	9	Экспертная		

Критерий №4 Гарантийное письмо о сроке

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о продолжительности строительных работ не дольше 30 дней.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Гарантийное письмо о сроке	8	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Гарантийное письмо	8	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	ООО "GOOD STYLES" гарантирует завершить строительные работы качественно в срок 25 дней с момента подписания договора	9	Экспертная		

Критерий №5 Информация о количестве персоналов

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о количестве персоналов с регистрацией в mehnat.uz

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Информация о количестве персоналов	5	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Информация о количестве персоналов	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Данные о количестве персонала ООО "GOOD STYLES", зарегистрированных на сайте mehnat.uz	9	Экспертная		

Критерий №6 Справка с обслуживаемого банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, справка об оборотных средствах за 2021 год

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Справка с обслуживаемого банка	6	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Утвержденная справка с банка	7	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Справка с обслуживаемого банка об отсутствии картотеки, справка об оборотных средствах за 2021 год	9	Экспертная		

Критерий №7 НДС плательщик

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	НДС плательщик	9	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	ООО "GOOD STYLES" является плательщиком НДС с 01.12.2020г.	9	Экспертная		

Критерий №8 Справка об изучении объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка со стороны заказчика об изучении объекта для выполнения работ

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Справка об изучении объекта	7	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Официальная справка от заказчика	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Справка со стороны заказчика об изучении компанией ООО "GOOD STYLES" объекта для выполнения работ	9	Экспертная		

Критерий №9 Предоплата 30% оставшиеся 70% после проведения контрольного обмера

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоплата 30% оставшиеся 70% после проведения контрольного обмера

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Предоплата 30% оставшиеся 70% после проведения контрольного обмера	9	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Официальное соглашения	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GOOD STYLES	9	Компания ООО "GOOD STYLES" согласна с условиями оплаты: Предоплата 30% оставшиеся, 70% после проведения контрольного обмера	9	Экспертная		

Критерий №10 Подрядчик должен иметь юридический адрес по району расположенного объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Подрядчик должен иметь юридический адрес по району расположенного объекта

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Письмо об юридическом адресе	6	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Информация по юридическому адресу	9	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Юр. адрес компании ООО "GOOD STYLES" : Ташкентская область, г. Чирчик, ул. А. Темур, д. 3.	9	Экспертная		

Критерий №11 Рейтинг строительной организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг строительной организации не менее ССС

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE KLIMAT MCHJ	9	Рейтинг строительной организации из сайта	9	Экспертная		
ООО DOM STROY	9	Информация о рейтинге организации	6	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	9	Рейтинг компании ООО "GOOD STYLES" - ССС	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GOOD STYLES	719 040 568.00	716 830 500.00	31.05.2022 14:54:59	9.67
HOUSE KLIMAT	719 040 568.00	693 512 090.00	30.05.2022 16:50:04	10.00

МСН				
ООО DOM STROY	719 040 568.00	718 000 000.00	31.05.2022 10:35:21	9.66

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GOOD STYLES	90	9.6747	99.6747
HOUSE KLIMAT МСН	69.0912	10	79.0912
ООО DOM STROY	80.0001	9.65894	89.65904

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93849 от 03.06.2022 года на приобретение текущий ремонт кровли и здания района г.Чирчик определила победителем:

ООО GOOD STYLES
305149600

и резервный исполнитель: ООО DOM STROY (304930295)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	Согласен	
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Чирчиқ шаҳар халқ таълими бўлими танлов
комиссиясининг Чирчиқ шаҳар халқ талими бўлими
биносида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш буйича
танлов.

«8»июнь 2022 йил

БАЁННОМАСИ №2

Чирчиқ шаҳар.

Кўрилган масала Чирчиқ шаҳар халқ талими бўлими биносида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш буйича танлов ўтказилди электрон равишта элон қилинган баённомага асосланган ҳолда "GOOD STYLES" МЧЖ ғолиб деб топилди ушбу қарорга 2 иш куни ичида бошқа иштирокчилар томонидан етироз билдирилмади.

Комиссия раиси: К.П.Норметов сўзга чикиб, Чирчиқ шаҳар халқ талими бўлимида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш кераклигини айтиб утди. Бунинг учун комиссия аъзолари эътиборига Ўзб.Рес. 684-сонли қонуни, ҳамда Ўзб.Рес.Вазирлар маҳкамасининг 46-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси товар ҳом-ашё биржасида электрон тарзида 93849-сонли лот орқали иштирок этган пудрат ташкилотларининг тижорат таклифларини ҳавола қилди:

№	Эълон (талабнома)					Тижорат таклифлари		
	Қилинадиган иш номи	ўлч. бир.	с о н и	муддат	Кўйилган нарх (сўмда)	«HOUSE KLIMAT» ХК	«DOM STROY» МЧЖ	«GOOD STYLES» МЧЖ
1	Чирчиқ шаҳар халқ талими бўлими биносини жорий тамирлаш	та	1	30 кун	719 040 568.00 (ҚҚС билан)	693 512 090.00 (ҚҚС билан)	718 000 000.00 (ҚҚС билан)	716 830 500.00 (ҚҚС билан)
	Жами:				622 021 087	693 512 090.00	718 000 000.00	716 830 500.00

Тақдим этилган ҳужжатларни ўрганишда, потенциал пудратчилар томонидан таклиф қилинган хизматлари бир хил эканлиги ва таклиф қилинган хизматларни бажарувчи ташкилотнинг салоҳият даражаси электрон танлов талабига энг мувофиқ ташкилот "GOOD STYLES" МЧЖ эканлиги маълум бўлди. Юқорида айтилганларга асосланиб,

КАРОР КИЛИНДИ:

Чирчиқ шаҳар Чирчиқ шаҳар халқ талими бўлимида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш учун «GOOD STYLES» МЧЖ билан шартнома тузилсин.

Комиссия раиси:

К.П.Норметов

Комиссия аъзолари:

М.С.Исмаилов

М.М.Махмудов

К.А.Жабборов

Г.Т.Карабаева

Д.Р.Ахмадалиев

ООО "АРХ СТРОУ ТА'МИР"
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ

рекомендуемой стартовой стоимости
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В ГОРОНО
г.ЧИРЧИКА**

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	719040,568	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	4951,71	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В Гороно г.ЧИРЧИКА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРА	
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	8 670,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	357 779,918
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	142 792,154
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 449,315
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%	114 561,281
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
	НДС 15%	93 787,900
	Прочие затраты Заказчика	0,000
	Итого стартовая стоимость работ по объекту в текущих ценах с НДС и прочими	719 040 568

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Чирчик
наименование организации

подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ARX STROY
наименование организации

подпись

К. Норметов
Ф.И.О. руководителя

Саматжан Н.К.
Ф.И.О. руководителя



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{эл} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + C_{стр} + C_{п} + C_{з} + C_{р}) \times K_{р}$, где:

$C_{эл}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$C_{п}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{з}$ - прочие затраты заказчика;

$C_{о}$ - затраты на оборудование

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$ - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{р} \times C_{ч} \times K_{сс}$, где:

$T_{р}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$, где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 171 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой, исходя из месячной заработной платы

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$, где:

$C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{сп}$, где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{сп}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 22,82%

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (ПЗ) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

VII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В ГОРОНО г.ЧИРЧИКА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В ГОРОНО г.ЧИРЧИКА**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	611 360 118 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	142 792 154 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 383 501 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	358 514 484 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	8 670 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4814,43203	29 659,19	142 792 154
			ИТОГО				142 792 164
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,3526	180 652,86	65 014
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,300896	141 439,08	183 998
3	000127	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	5,8424	60 929,22	359 973
4	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	2,092	76 946,00	160 202
5	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,5484	108 377,38	60 092
6	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	10,879392	1 080,00	11 750
7	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,7003	540,00	6 318
8	000521	C270-48	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	42,729199	1 200,00	51 275
9	000639	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАШ-Ч	0,8888	57 050,40	50 695
10	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	40,48	0,00	0
11	000664	C205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗМИН	МАШ-Ч	4,5828	8 928,00	40 915
12	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	43,3758	0,00	0
13	000872	C202-1401	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ-Ч	0,81	109 079,47	88 354
14	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	6,628	1 200,00	6 754
15	001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,7518	1 200,00	50 102

16	001159	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	80,08	0,00	0
17	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,7742	2 108,11	3 737
18	001369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,871	1 200,00	008
19	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,8 Т	МАШ-Ч	3,1959	0,00	0
20	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,409752	1 200,00	504
21	001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	9,1856	1 200,00	10 999
22	001603	C211-801	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 380 Л	МАШ-Ч	0,7194	0,00	0
23	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	8,0346	0,00	0
24	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,1332	3 118,20	22 243
25	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	19,375998	1 200,00	23 251
26	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	1,1256	85 027,04	95 708
27	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,495	0,00	0
28	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,28	8 798,00	2 287
29	002631		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	78,28	1 200,00	93 912
30	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	82,440354	1 200,00	62 928
31	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,5348	1 200,00	642
			ИТОГО	СУМ			1 449 316

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		Ц ПРОФ	ПРОФНАСТИЛ ЦВЕТНОЙ 0,45ММ	М2	393,74	93 012,00	38 622 545
2		ЦВКНОЦ	КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЕК	М	44	20 500,00	902 000
3		ЦВСНОЦ	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	62	20 500,00	1 271 000
4		Ц ЖЕЛ	ЖЕЛОБ	М	68	22 500,00	1 530 000
5		Ц 205	КРОНШТЕЙН С АНКЕРОМ	ШТ	44	4 500,00	198 000
6		В ТУНИКА	ТУНИКАФОН	М2	58,1	80 000,00	4 488 000
7		В ПРОФИЛЬ	УПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60X27	М	256	5 600,00	1 433 600
8		В-ДСП	ДСП	М2	226	45 000,00	10 170 000
9		В G	ЩЕБЕНЬ 5X20	М3	22,78	85 000,00	1 480 700
10		В ST	СЕТКА ДОРОЖНАЯ ТИПА ВР	М2	365,5	18 650,00	6 085 575
11		В СЕТКА	СЕТКА СТАЛЬНАЯ 150X150 ВР1 Д-5ММ	М2	374	18 650,00	6 227 100
12		Ц 1	БРУСЧАТКА (СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРОШКА БЕЛАЯ)	М2	374	50 000,00	18 700 000
13		В БОРД	БОРДЮР ДЛЯ БРУСЧАТКИ	М	68	8 500,00	578 000
14		В-2020ГРАЖД	ЗАБОР МЕТАЛИЧЕСКИЙ ФИГУРНЫЙ	М2	100	285 000,00	28 500 000
15		В-ЗАБОР	ЗАБОР БЕТОННЫЙ КАСЕТНЫЙ	КОМПЛ	71	350 000,00	24 850 000
16	007121	C140-7121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	33,201	435 000,00	14 442 435
17	009219	C140-9219	ВОДА	М3	5,0965	0,00	0
18	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:8	М3	7,8435	385 000,00	3 019 748
19	012226		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,0408	385 000,00	15 708
20	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,99	1 200 000,00	1 188 000
21	022007		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	0,7956	450 000,00	358 020
22	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1224	125,00	153 000
23	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	102	2 500,00	255 000
24	029165		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,09	11 500 000,00	1 035 000
25	029166		ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,103148	13 500 000,00	1 392 498
26	029168		ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,153	1 000 000,00	153 000
27	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	19,6	4 500,00	88 200
28	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	19,6	4 500,00	88 200
29	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	112	2 500,00	280 000

30	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	44,0	2 500,00	112 000
31	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01093023	11 500 000,00	224 598
32	030485		ДЮБЕЛЬ	ШТ	20,13	250,00	6 033
33	030499		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	220,31	65 000,00	14 320 150
34	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8X30 ММ	10 ШТ	73,84	2 500,00	184 100
35	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	2208,4185	425,00	938 877
36	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X60 ММ	ШТ	277,3359	475,00	131 738
37	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	54,7824	0,00	0
38	030835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	329,6	50 000,00	16 480 000
39	030883		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	4,8	645 000,00	3 098 000
40	030884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	28,62	635 000,00	18 173 700
41	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,10184	11 500 000,00	1 171 160
42	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000153	12 800 000,00	1 958
43	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,078765	13 800 000,00	1 063 328
44	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	171,72	55,00	9 445
45	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	83	14 000,00	1 162 000
46	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,930075	1 200 000,00	1 118 090
47	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	4,06	0,00	0
48	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,01036876	8 500 000,00	158 134
49	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,2	6 800,00	14 960
50	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 346	Т	0,00198	14 500 000,00	28 710
51	035315	C111-1518	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 350А	Т	0,0053	0,00	0
52	035326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ 342	Т	0,014558	14 500 000,00	211 091
53	035346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 1345	КГ	0,6375	14 500,00	9 244
54	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	736,4	125,00	92 050
55	035448		ШУРУП ТН25	ШТ	466,28	125,00	57 035
56	035455		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,55022	256 000,00	140 858
57	035462		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС65/50	М	27,511	6 500,00	178 822
58	035468		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН65/40	М	10,3334	6 500,00	56 834
59	035538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,595	65 000,00	298 675
60	036010	C112-10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	3 650 000,00	219 000
61	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	2,604	3 650 000,00	9 504 600
62	036049	C112-49	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	3 650 000,00	219 000
63	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,044207	3 650 000,00	161 358
64	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,651	3 650 000,00	2 376 150
65	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,245116	3 650 000,00	894 673
66	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,028	3 650 000,00	102 200
67	036180	C112-180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,07812	3 650 000,00	285 138

68	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	187,7	13 200,00	2 081 840
69	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1462,6	8 500,00	9 441 250
70	044032	C123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	M2	18,64	450 000,00	8 388 000
71	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	2,0755	0,00	0
72	044062	C130-9540-1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	4	19 750,00	79 000
73	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,0495	0,00	0
74	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	T	0,08678	4 250 000,00	283 815
75	044184	C113-9023	КОЛЕНА	ШТ	12	9 500,00	114 000
76	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	282,8	9 500,00	2 686 600
77	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	64	65 000,00	4 160 000
78	044617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	M2	28,182	18 500,00	485 003
79	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	69,3648	415 000,00	28 786 309
80	045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	19,074	415 000,00	7 915 710
81	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	9,2293	389 000,00	3 553 281
82	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,06502	6 500 000,00	422 630
83	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	11,4444	63 000,00	743 886
84	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41814	6 500,00	2 718
85	045106		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	71,5	4 500,00	321 750
86	046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	18,6	2 500,00	41 500
87	047601		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	49,72	22 500,00	1 118 700
88	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	28,94682	48 500,00	1 346 027
89	051620	C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	2,05065	52 500,00	107 659
90	051622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	18,7	48 500,00	906 950
91	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,1925	0,00	0
92	074234	C1113-9040	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	374,325	2 500,00	935 813
93	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,62964	32 000,00	20 148
94	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15,2414	65 000,00	990 691
95	081039		ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	M2	12	1 150 000,00	13 800 000
96	083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	M2	230,52	3 200,00	737 664
97	085343		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	25	65 000,00	1 625 000
98	085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	235,04	68 800,00	15 700 672
99	087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	1,98	950 000,00	1 881 000
			ИТОГО	СУМ			347 359 144
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		10 420 774
			ВСЕГО	СУМ			357 779 918
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			357 779 918
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		В 16	БЕСЕДКА СО СТОЛИКОМ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3000X4000	ШТ	1	8 500 000,00	8 500 000
			ИТОГО	СУМ			8 500 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		170 000
			ВСЕГО	СУМ			8 670 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			8 670 000
			ВСЕГО	СУМ			810 691 387
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%	СУМ			114 561 281
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			816 582 868
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			825 262 668
			НДС 16%	СУМ			93 787 900

			ВСЕГО		СУМ			719 040 668
--	--	--	-------	--	-----	--	--	-------------

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В ГОРОНО г.ЧИРЧИКА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ В ГОРОНО г.ЧИРЧИКА

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ					
1	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	2,7239	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,18	41,294324
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	1,252094
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	3,01346
2	E68-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	2,7239	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	68,435921
3	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,06	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	10,716
3.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	5
4	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,05	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	12,4
4.2	046108	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	71,5
5	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	5	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	2,8885
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,20	1,45
5.3	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,45
6	C310-1016	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 16 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5	
6.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1264	0,632
6.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	0,632
7	E58-5-1	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ: УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН	100М	0,18	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,87	5,9805
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,0525
7.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,038	0,0057
7.4	036050	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-130 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	2,1	0,315
8	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /ОБРЕШЕТКА/	М3	2,8	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	63
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,644
8.3	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	4,08
8.4	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	2,604
8.5	036050	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,336

8.6	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,020
9	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	3,4239	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,63	131,922867
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	8,261699
9.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	646	2208,4156
9.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	01	277,3369
9.5	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	10	64,7824
10	Ц ПРОФ	ПРОФНАСТИЛ ЦВЕТНОЙ 0,48ММ	М2	393,74	
11	ЦВКНОЦ	КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЕК	М	44	
12	ЦВСНОЦ	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	62	
13	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,82	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	19,4742
14	Ц ЖЕЛ	ЖЕЛОБ	М	88	
15	E12-1-8-5 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,44	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63	27,72
15.2	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	49,72
16	C113-9023	КОЛЕНА	ШТ	12	
17	C130-8540-1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	4	
18	Ц 205	КРОНШТЕЙН С АНКЕРОМ	ШТ	44	
19	E10-1-3-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СПЛУХОВОЕ	1	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	6,63
19.2	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
19.3	036010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	МЗ	0,06	0,06
19.4	036049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,06	0,06
19.5	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,1	0,1
20	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	1,5	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	65,25
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,106
20.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,0135
20.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	5,1
20.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,036	0,0525
ОТДЕЛКА					
21	E48-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	3	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	68,46
22	E66-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,12	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	15,4470
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,258
22.3	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАШ-Ч	1,45	0,174
22.4	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,69	0,3468
22.5	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,66	1,2792
23	E66-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕГЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,2862	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	13,196682
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,266166

23.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	3,42	0,978804
24	E66-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,18	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	32,274
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,7148
24.3	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАШ-Ч	3,97	0,7148
24.4	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	1,4274
24.5	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	10,5	1,89
25	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,3564	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,28	12,930192
25.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	1,18	0,420552
26	E9-4-14-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,98	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,47	8,8508
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,297
26.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	0,5346
26.4	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э48	T	0,001	0,00198
26.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,198
26.6	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	1,98
27	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1864	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	19,437792
27.2	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000769832
27.3	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,014912
27.4	044032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	18,64
28	E10-1-47-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,048	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	9,648
28.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,62	0,22176
28.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	1,00368
28.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	1,54608
28.5	030883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	4,8
28.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	5,928
29	E10-1-34-3 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,2862	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	64,933056
29.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	1,525448
29.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	6,551118
29.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	10,094274
29.5	030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	28,62
29.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 85 ММ	ШТ	600	171,72
29.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,62964
29.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17	4,8654
30	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,25	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	5,2975
30.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,0475
30.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17	4,25
30.4	085343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	25

31	E15-7-1-3 ШНК.ДОП.2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 3,9 М	M2	13,42	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	13,42
31.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,6368
31.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,03	0,4028
31.4	001369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,05	0,671
31.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,08	0,8052
31.6	030485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	20,13
31.7	035448	ШУРУП TN25	ШТ	34	456,28
31.8	035455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	ШТ	0,041	0,55022
31.9	035462	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС65/50	М	2,05	27,511
31.10	035468	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН65/40	М	0,77	10,3334
31.11	044617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,1	28,182
32	E15-1-91-1 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100M2	0,51	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	104,091
32.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,07	0,5457
32.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	6,018
32.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,0816
32.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	11,018
32.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	40,8
32.7	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1224
32.8	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	102
32.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,000153
32.10	035346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,6375
32.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,05814
33	В ТУНИКА	ТУНИКАФОН	М2	58,1	
34	В ПРОФИЛЬ	УПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60X27	М	256	
35	E15-1-26-1 ШНК.ДОП.6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ.	100M2	0,31	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	86,5799
35.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	2,9946
35.3	030498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	101	31,31
35.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00485
35.5	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,11625
35.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,155
35.7	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0062
36	E15-1-47-15 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	3,2	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,46	327,872
36.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,34	17,088
36.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,35	17,12
36.4	030835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	329,6
37	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,64	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	102,1888
37.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	1,056
37.3	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,24
37.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,32
37.5	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	64
37.6	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,032
38	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	1,29	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,63	38,2227
38.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,6383
38.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	11,7003
38.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,6383

38.5	009219	ВОДА	М3	3,8	4,515
38.6	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,63	1,0737
39	E11-1-82-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 16 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100М2	1,29	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100,9	246,261
39.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,92	8,9268
39.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	1,0836
39.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,10	1,4984
39.5	001603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,8837
39.6	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,58	5,8824
39.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,4844
39.8	009219	ВОДА	М3	0,4	0,518
39.9	030499	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	105	135,45
39.10	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01935
39.11	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,5547
39.12	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,645
39.13	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0258
40	E11-1-39-5 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0,51	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,2	29,882
40.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,49	2,2899
40.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0459
40.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0812
40.5	001603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,07	0,0357
40.6	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,22	2,1522
40.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0306
40.8	009219	ВОДА	М3	0,05	0,0255
40.9	030498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	105	53,55
40.10	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,000765
40.11	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,019125
40.12	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,0255
40.13	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,00102
41	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	3	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58	168
41.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,6
41.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	5,01
41.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,475
41.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,054
42	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 ИТ.Ч.ЖК=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	3	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-75
42.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	-2,16
42.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,002	-3,006
42.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,495	-1,485
43	E15-4-7-1 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100М2	3	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,56	130,68
43.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,51
43.3	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,09
43.4	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,06
43.5	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,051	0,153
43.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,52
43.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,93
ФАСАД					
44	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	4,15	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	294,152

44.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	11,537
44.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	7,8438
45	E15-2-38-1 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ РИСУНКА С РАСХОДОМ 380 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	4,18	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	747
45.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	1,909
45.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	4,565
45.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	37,35
45.5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	КГ	20	83
45.6	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	М2	0,5	2,075
45.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	КГ	38	157,7
45.8	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	350	1452,5
45.9	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4	16,6
46	E8-7-1-2	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	ШТ 100М2	4	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	174
46.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,28
46.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,036
46.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	13,6
46.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,14
47	E11-1-8-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	2,26	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,06	18,2156
47.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,92	2,0792
48	В-ДСП	ДСП	М2	226	
49	E11-1-34-8 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	2,26	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	44,8304
49.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,49	1,1074
49.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	М2	102	230,52
49.4	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	235,04
50	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,8	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	18,648
50.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,084
50.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	3,724
50.4	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	5,628
50.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	19,6
50.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	19,6
50.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	112
50.8	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	44,8
50.9	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	73,64
50.10	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	283	736,4
50.11	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	282,8
РАЗДЕЛ: БЛАГОУСТРОЙСТВО					
51	E52-1-9 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	МЗ	10,75	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,08	161,895
51.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,28	78,28
51.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,4	25,8
52	E46-4-1-4	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ	35,2	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,24	290,048
52.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,15	40,48
52.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,15	40,48

52.4	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	2,3	80,06
63	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	0,1620	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	3,51648
54	В G	ЩЕБЕНЬ 6Х20	МЗ	16,28	
65	E26-1-55-2 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ /БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ/	100М2	3,266	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,36	46,7418
55.2	074234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	116	374,326
56	E27-6-9-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	0,3256	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,43	4,045965
57	В ST	СЕТКА ДОРОЖНАЯ ТИПА ВР	М2	365,6	
58	E27-6-2-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,3256	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	98,301
58.2	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	204	66,402
58.3	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,19	0,061845
58.4	036180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,24	0,07812
58.5	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	3,9711
59	E27-6-2-18 #Т.Ч.#К=10	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 10 РАЗ	1000М2	-0,3256	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	-17,2515
59.2	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	102	-33,201
59.3	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,1	-0,03255
59.4	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-1,92045
60	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	0,066	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	1,404
61	В G	ЩЕБЕНЬ 6Х20	МЗ	6,5	
62	Е6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,187	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	33,66
62.2	045027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	19,074
63	В СЕТКА	СЕТКА СТАЛЬНАЯ 150Х150 ВР1 Д-5ММ	М2	374	
64	E11-1-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	3,74	
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	441,32
64.2	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,94	7,2556
64.3	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	11,4444
65	Ц 1	БРУСЧАТКА /СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРОШКА БЕЛАЯ/	М2	374	
66	E27-2-10-4	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,68	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	68
66.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,65	0,442
66.3	012226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,0408
66.4	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,9	4,012
67	В БОРД	БОРДЮР ДЛЯ БРУСЧАТКИ	М	68	
68	E1-2-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,82	
68.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,902
68.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,43	0,3926
68.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,87	0,5494
69	E1-2-57-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,26992	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	31,85056

70	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,4898	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	185,297704
70.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	11,074378
70.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,132246
70.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	18,78	8,218844
70.5	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,362452
70.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0088164
70.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0137144
70.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,107756
70.9	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	49,9590
70.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	21,94304
71	E6-1-16-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,06678	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	215,82	14,4124598
71.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,38	0,0240408
71.3	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,06678
72	E7-5-16-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,4	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	16,6
72.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	2,32
72.3	009219	ВОДА	М3	0,1	0,04
72.4	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,008
73	B-2020ГРАЖД	ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИГУРНЫЙ	М2	100	
74	E6-4-15-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,12	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97	23,5164
74.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,98	1,3152
74.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,4632
74.4	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0044	0,000528
74.5	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	12
75	E1-2-57-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1072	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	12,6496
76	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,145	
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	48,9346
76.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	3,27845
76.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,03915
76.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	18,78	2,4331
76.5	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,1073
76.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00261
76.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00406
76.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,0319
76.9	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	14,79
76.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	8,498
77	E7-1-54-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	1,34	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	121,94
77.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,98	48,2132
77.3	000127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	4,38	5,8424
77.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	32,37	43,3758
77.5	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	0,84	1,1256
77.6	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0045	0,00603

77.7	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	0,46	0,603
78	В-ЗАБОР	ЗАБОР БЕТОННЫЙ КАСЕТНЫЙ	КОМПЛ	71	
79	E62-28-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,68	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	11,4072
79.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0268
79.3	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,71	4,5828
79.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	9,1856
79.5	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0181	0,043148
80	E16-4-14-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	2,68	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,74	18,0632
80.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,134
80.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,10184
81	E1-2-58-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0078	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280	2,184
82	E6-1-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0078	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	4,666428
82.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,7	0,15366
82.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	29,16	0,227448
82.4	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (M250)	М3	102	0,7956
82.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,000234
82.6	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,00059436
82.7	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,7	0,00546
82.8	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	0,50778
83	Ц37-1-1-6	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 1,5	ШТ	1	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	38,1
83.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,35	2,35
83.3	000812	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ-Ч	0,81	0,81
83.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,32	4,32
83.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4,35	4,35
83.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,26	0,26
83.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,2	2,2
83.8	035315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0053	0,0053
83.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,36
84	В 16	БЕСЕДКА СО СТОЛИКОМ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3000X4000	ШТ	1	



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Ҳужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини жиритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126



SHARTNOMA №18

Chirehliq shahar

8 Iyun 2022 yil

Chirehliq shahar xalq ta'limi bo'limida ustav asosida ish yurituvchi rahbar K. P. Normetov tomonidan taqdim etilgan. Ule tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan "Good Styles" va K. P. Normetov vakillik qiluvchi Chirehliq shahar xalq ta'limi bo'limi, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, nizom asosida ish yuritadi. Boshqa tomondan, ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 "Pudratchi" xizmatni taqdim etish majburiyatini oladi va "Buyurtmachi" ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini oladi.

1.2 Pudratchi ro'yxat bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi:

№	Nomi	O'lchoq v birligi	Miqdori	Narx	Yetkazib berish miqdori	QQS 15%		QQS bilan birga bajarish umumiy narxi
						Miqdori	So'm	
1	Chirehliq shahar xalq ta'limi bo'limi binosini joriy ta'mir lash	hizmat	1	623 330 869.57	623 330 869.57	15%	93 499 630.43	716,830,500.00
Jami:								716,830,500.00

Jami: 716 830 500 (yetti yuz o'n olti million sakkiz yuz o'ttiz ming besh yuz so'm).

2. BAJARISH VAQTI VA TARTIBI

- 2.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" talablariga javob berishi kerak bo'lgan xizmatni taqdim etadi.
- 2.2. Yetkazib berish shartlari - qurilish materiallarini "Buyurtmachi" ga etkazib berish bilan bog'liq barcha xarajatlar "Pudratchi" tomonidan to'lanadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha har qanday da'voga ega bo'lsa, u ish boshlangan kundan boshlab 3 kun ichida "Pudratchi"ni xat orqali xabardor qiladi.
- 2.4. "Pudratchi" ko'rsatilgan xizmatlar uchun da'vo bildirishnomasini olgan kundan boshlab 3 kun ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzish uchun o'z vakilini yuboradi.
- 2.5. Xizmat asossiz ravishda rad etilgan taqdirda, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarni qabul qilishga va to'lashga majburdir..

3. NARXLAR VA TO'LOV TARTIBI

3.1. Bitim summasi: 716 830 500 (yetti yuz o'n olti million sakkiz yuz o'ttiz ming besh yuz so'm). QQS ni hisobga olgan holda.

3.2. To'lov shartlari: ushbu "Shartnoma" umumiy summasining kamida 30 % ni "Pudratchi" ning hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan oldindan to'lash.

3.3. "Buyurtmachi" ish tugaganligi va "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura berilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, tashkilotni bajarilgan ishlarning nazorat o'lchovini o'tkazish uchun jalb qiladi, agar u bajarilgan bo'lsa, ishning umumiy qiymatidan qolgan 70% miqdorida to'laydi.

4. Tomonlarning javobgarligi

4.1. Yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi..

4.2. Ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

4.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarilmaganliklari uchun "Pudratchi" va "Buyurtmachi" O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgar bo'ladilar.

4.4. Ikki tomonlama kelishuv bo'lmaganda va Shartnoma bajarish shartlarida kelishmovchilik bo'lganda tortishuv O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi 670-I-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va O'zbekiston Respublikasining boshqa amaldagi qonun hujjatlarida ko'zda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

4.5. Penyalarni to'lash shartnomaning keyingi shartlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.TARAFLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BUYICHA MASULIYATI.

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TOG'RISIDAGI qonun talablariga asossiz amal qiladi.

5.2. Taraflar ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda ushbu shartnoma asosida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizliklarga)yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik , yoki boshqa noqonuniy yollar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita olishga yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va hodimlari ragbatlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. Jumladan:
- taraflarning hodimlari yoki vakillaridan pul mablaglari olish, sovgalar berish, ularga bepul xizmat korsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat (harakatsizlik)ni amalga oshirgan hodim yoki valolatli vakil uni ragbatlantiradigan hodim foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda suniy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tugdirib, koruppsiyaviy qarshi omil paydo bolishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bolish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bolgan yoki sodir bolishi mumkin debgumon qilinganda shuningdek,shartnomaning 5.7-bandida belgilangan sharoitlardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni habardor qilish majburiyatini oz zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalilari mavjud bolganda shartnoma shartlari Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlarga murojjat qiladilar.

6.SHARTNOMANNING MAXSUS SHARTLARI

6.1. Shartnoma bajarilishining istalagan bosqichida, tomonlar kelishuviga binoan, o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.2.Barcha o'zgartirish va qo'shimchalar Shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan yozma ravishda rasmiylashtiriladi.



6.3. Shartnoma tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi va shu kungacha amal qiladi
2022 yil 31 dekabr.

6.4. Ushbu shartnoma 2 nusxada har tomonga bir nusxadan tuzilgan, bunda ikki naxsa bir xil yuridik kuchga ega.

7. NIZOLARNI HAL QILISH

7.1. Ushbu shartnoma shartlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan nizolar bitim taraflari tomonidan ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan ko'rib chiqiladi. Nizolar bo'yicha hal qiluvchi qaror qabul qilinmagan taqdirda, ular O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarning joylashgan joyidagi iqtisodiy sudlarida ko'rib chiqiladi.

5. TOMONLARNING HUQUQIY MANZILLARI VA TAVSIFI

«Pudratchi»	«Buyurtmachi»
ООО <<GOOD STYLES>>	Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi
Manzil: Chirchiq shahar A. Temur ko'chasi 3-uy	Manzil: O'lkashunoslik 4
Hisob raqam: 2020 8000 8008 1628 9001	Hisob raqami: 401722860274197092100075010 INN 200946304
Bank: Ipoteka banki Chirchiq shahar filiali	Bank: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM
MFO: 00478 INN: 305 149 600 OKED: 43299	Hisob raqami: 23 402 000 300 100 001 010 INN 201122919 MFO: 00014
Telefon raqami: +998 (99) 820-46-07	Telefon raqami: +998 (99) 513-05-40
Rahbar: 	Rahbar: 

M.J.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyi haning turi. Shartnoma.

2. Loyi haning nomi.

Chirchiq shahar Xalq ta’limi bo’limi hamda “GOOD STYLES” MCHJ o’rtasida xalq ta’limi bo’limi binosini joriy ta’mirlash.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Chirchiq shahar Xalq ta’limi bo’limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko’rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o’tkazish uchun 06.06.2022 yilda yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

***Izoh:** Shartnomada ko’rsatilgan pul summasi yuridik markaz xodimi javobgarligiga kirmaydi.*

Markaz bosh yuriskonsulti



S.Avlaqulov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOOD STYLES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOOD STYLES" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.11.2017

555722

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305149600

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur shoh ko'chasi, 3-uy,

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





г. Ташкент

«13» МАЯ 2022г.

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/05/2022г.-1

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ ГОРОНО г.ЧИРЧИКА.**»

Заказчик : «**РАЙОНО**» г.Чирчика Ташкентской области.

Источник финансирования : Бюджетные средства
Генпроектировщик : (ООО "ARX STROY TA'MIR"
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.)

Генподрядчик : Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
Вид строительства : **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ ГОРОНО г.ЧИРЧИКА.**»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств заказчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.

- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.

- Расчет стартовой стоимости объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ ГОРОНО г.ЧИРЧИКА.**»

в договорных текущих ценах на сумму : **739 854,258 тыс. сум с учетом НДС** .

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.
- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **29 659,19** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по Ташкентской области, что не соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.
- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 3 квартал 2021г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.
- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.
- Транспортные расходы на материальные ресурсы по Ташкентской области приняты 5%.
- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 22,82%, что соответствует статистическим данным Минстроя ,на данный период.
- НДС 15%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения
- По ЛРВ исключить производство работ по пункту 12 ; П.45 принять прямую расценку по отделке поверхности травертином E1502-039-01 ; П.79 заменить на наружную оргунтовку поверхностей E62-025-01 .
- Раздел Строительные машины и механизмы, исключить стоимости машин - механизмов не принимающих участия в процессе производства работ под № 10,12,16,19,22,23,27. -Стоимости маш.-механизмов пересмотреть , согласно Перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часы машин и механизмов (без НДС) на 1.01.2021г. (редакция Мин.строя)

Раздел Строительные материалы, исключить стоимости не принимающие участия в процессе производства работ под №17,37,47,71,73,91.

- Транспортные расходы на материальные ресурсы по Ташкентской области принять 3%.

-Исключить заготовительно-складские расходы;

-Дефектные акты утвердить стороной Заказчика, в установленном

порядке.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям;

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

5. Выводы.

- Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта (сметная документация) на: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ ГОРОНО г.ЧИРЧИКА.»** с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие нормативов ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **719 040,568 тыс. сум с учетом НДС.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ЗДАНИЯ ГОРОНО г.ЧИРЧИКА.»	739 854,258	719 040,568	20 813,690

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая сметная стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор



Хамдамова Л.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

