



Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома ҚЛЭ-00183 от 21.04.2022 з.

**Сметный материал**  
**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

№ 510/ I-дан

по объекту : **ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УРТАЧИРЧИКСКИЙ РАЙОНЕ**  
**ТОШЛОК МФЙ ШКОЛЫ № 44**

Рекомендуемая расчетная стоимость  
после экспертиза

**ЕКСПЕРТ  
ТЕКСИРДИ**

**С НДС 140 953 180 Сум**

Директор

ООО "«SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO

OBMERA110» МЧЖ"

Абдуллаев



г.Чирчиқ-2022 год.

## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №44, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ  
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРТАЧИРЧИКСКИЙ РАЙОН МФЙ" 1-ЫЙ ЭТАП

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	36 961,377
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	61 604,403
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 229,027
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	22 773,175
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	1,00
9	ИТОГО БЕЗ НДС	122 567,983
10	НДС 15%	18 385,197
11	ИТОГО С НДС	140 953,180

Форма N 5  
"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №44, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УРТАЧИРЧИКСОМ РАЙОНЕ М.Ф.И.1-ЫЙ ЭТАП"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

Обозначение:

№ п.п.	Шифр номера работ/элементов в коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ №1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>					
1	E65-019-01	<b>ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,2700</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	29,7
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,6048
2	E65-022-05	<b>ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,2700</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	371,4	100,278
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5	1,35
2.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ: ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,012	0,00124
2.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,105	0,00135
2.5	35567	ОЧЕС. ДЛИННОЙ	КТ	5	1,35
3	E65-001-01	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>2,0000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,66	69,32
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,2
3.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,3	6,6
3.4	34241	КНС ОРОЛОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	5,48
3.5	34150	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,86
3.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,22	0,44
4	E1604-001-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,3500</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,6	21,56
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,077
4.3	17942	МУФТА Д 100 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	17,143	6
4.4	49706	КЛЮСЫ (САЖИМЫ)	ШТ	20	7
4.5	63869	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	34,93
4.6	80478	РЕЗЕРВУАР Р-100	10ШТ	5,715	2,0002
5	E1602-005-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>1,5000</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	91,245
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	1,305
5.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,44	27,66
5.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,008	0,012
5.5	12234	ПРОВОДОК СВАРочНАЯ ЛЕГировАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,0002	0,0001
5.6	34241	КНС ОРОЛОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,15	0,525
5.7	34150	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,32	0,48
5.8	38605	КЛЮСЫ (САЖИМЫ)	ШТ	1000	1500
5.9	63869	ТРУБОПРОВОДЫ С ГИЛЬЗАМИ	М	100	150
6	E1602-001-03	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>2,0000</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	200
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	9,8
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,74
6.4	19015	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 25X3/4"	ШТ	27	54
6.5	17942	МУФТА Д 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	50	100
6.6	18728	КЛЮСЫ Д25	ШТ	50	100
6.7	50181	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПа (10 КГС/СМ <sup>2</sup> ), ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 95 ГРАД. С. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	97,8	195,6
<b>РАЗДЕЛ №2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
7	E62-043-01	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>8,3000</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	172,64
8	E1504-027-05 ДОП. 4	<b>ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>8,3000</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	99,517
8.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,083
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,249
8.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,029	0,2407
8.5	35519	ШКУРКА БЕЛЫЙОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,652
8.6	40059	ИЗВЕШЬ	КТ	0,15	1,245
9	E1504-005-03 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>5,2500</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	225,225
9.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,7875
9.3	30254	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,33075
9.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,26775
9.5	35519	ШКУРКА БЕЛЫЙОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,41
10	E1504-025-08 ДОП. 4	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>3,0500</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	155,5805
10.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,3355
10.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,022875
10.4	31453	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,034465
10.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,15555
10.6	35512	ПЕИДА ШПАКОВАЯ (ПЕИЗЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00732

1	2	3	4	5	6
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25			
10.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	M2	0,84	2,562
11	E1001-039-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	T	0,01837	0,056029
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M2		0,1700
11.1	1				
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	104,28	17,276
11.3	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ Т 2,0	МАШ-Ч	1,99	0,3383
11.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	M3	0,105	0,01785
11.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0021	0,000357
11.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,00413	0,000702
11.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	T	0,016	0,00272
11.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M2	89	15,13
11.9	38617	ПАКЛЯ ПРОФИЛЬНАЯ	M3	0,08	0,0136
11.10	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	KT	108	18,36
11.11	61705	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	KT	37,5	6,375
11.12	80982	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ	КОМПЛ	47,06	8,0002
12	E1504-002-01 ДОП. 8	<b>ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	M2	100	17
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M2		3,4700
12.1	1				
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	10,21	35,4287
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0347
12.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	МАШ-Ч	0,02	0,0694
12.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,017	0,05899
12.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	T	0,0065	0,001735
12.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	T	0,0016	0,005552
12.8	44059	ВЕТОНЬ	M2	0,8	2,776
13	E57-006-04 К=2	<b>ОСТРОЖКА ДОНЦАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: СВЫШЕ 5 М2 ЗА ДВА РАЗА</b>	KT	0,91	0,0347
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M2		2,7000
13.1	1				
13.2	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	ЧЕЛ-Ч	80,4	217,08
14	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА</b>	МАШ-Ч	38,6	104,22
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M2		2,7000
14.1	1				
14.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	102,74	277,398
14.3	31655	ОЛФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	МАШ-Ч	0,22	0,594
14.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	T	0,0212	0,06264
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	T	0,108	0,2916
14.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	M2	1,68	4,536
15	E67-003-01	<b>ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ</b>	T	0,05	0,135
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M		3,9500
15.1	1				
15.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	9,64	38,078
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	МАШ-Ч	0,01	0,0395
16	Ц0803-591-02	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	100ШТ		0,1500
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			
16.1	1				
16.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-Ч	32,2	4,83
16.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	0,04	0,006
16.4	69173	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	T	0,00315	0,000472
17	Ц0803-591-09	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	ШТ	100	15
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100ШТ		0,0900
17.1	1				
17.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-Ч	38,1	3,429
17.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	МАШ-Ч	0,04	0,0036
17.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	KT	1,5	0,135
17.5	85664	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	T	0,00315	0,000284
17.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛЕПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИАКРИЛОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	100	9
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	KT	0,42	0,0378
18	Ц0803-591-07	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ НА 32 А</b>	100ШТ		0,0700
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			
18.1	1				
18.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-Ч	32,9	2,303
18.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-Ч	0,04	0,0028
18.4	85651	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТ НА 32 А	T	0,00315	0,00022
19	Ц0802-404-01	<b>ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2X6</b>	ШТ	100	7
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M		0,2500
19.1	1				
19.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-Ч	18,3	4,575
19.3	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	0,03	0,0075
19.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛЕПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИАКРИЛОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	100ШТ	0,12	0,03
19.5	98249	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 2X5 ММ2	KT	0,16	0,04
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	M	102	25,5
20	E1001-047-01 ДОП. 4	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	100 M2		0,0680
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			
20.1	1				
20.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	ЧЕЛ-Ч	201	13,668
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	20,91	1,4219
20.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,57	0,24276
20.5	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ АКФА	МАШ-Ч	32,21	2,1903
20.6	30856	КЛЕНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	M2	100	6,8
20.7	30899	ДОБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	ШТ	800	54,4
20.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАЛОНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	10 ШТ	65,2	4,4336
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	ШТ	123,5	8,398
21	E62-041-01	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	100M2		6,1100
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			
21.1	1				
22	E62-033-02 ДОП. 3	<b>ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА</b>	ЧЕЛ-Ч	20,8	127,088
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	100M2		0,2800
22.1	1				
22.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	65,94	18,4632
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	МАШ-Ч	0,01	0,0028

1	2	3	4	5	6
22.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,0161	0,004508
22.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,009	0,00252
<b>23</b>	<b>E1504-027-05</b>	<b>ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ</b>	<b>100M2</b>	<b>8,1100</b>	
	<b>ДОП. 4</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	97,2389
23.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0811
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2435
23.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,029	0,23519
23.5	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	3,5684
23.6	44059	БЕТОШЬ	KT	0,15	1,2165
<b>24</b>	<b>E1504-025-08</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>5,0000</b>	
	<b>ДОП. 4</b>				
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	255,05
24.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,55
24.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,0375
24.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,0565
24.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,255
24.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,012
24.7	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	4,2
24.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,09185
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2277,4229
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					

Наименование стройки "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №44, РАСПОЛОЖЕННОЙ В  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УРТАЧИРЧИКСОМ РАЙОНЕ МФЙ.1-ЫЙ ЭТАП"

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №


Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2277,4229	27050,05	61604403,32
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>61604403,32</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		521	Дрели электрические	маш.-ч	9,8	950	9310
2.		1195	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	104,22	1250	130275
3.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3931	26600	63656,46
4.		2209	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,42188	950	1350,786
5.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,8315	125000	353937,5
6.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,70306	225000	608188,5
7.		2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0199	235000	4676,5
8.		2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,26	1500	51390
9.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,19028	2850	6242,298
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>1229027,04</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		12146	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,01785	350000	6247,5
2.		12226	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,012	350000	4200
3.		15935	Американка фидипропиленовая муфтовая НР 25x3/4"	штг	54	14500	783000
4.		29117	Двери алюминиевые АКФА	м2	6,8	750000	5100000
5.		30405	Гвозди толстые круглые 3,0x40 мм	т	0,000357	16500000	5890,5
6.		30407	Гвозди строительные	т	0,0007021	16500000	11584,65
7.		30484	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,135	34500	4657,5
8.		30652	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,05899	350000	20646,5
9.		30654	Гипсовые вешущие Г-3	т	0,0036965	550000	2033,075
10.		30856	Клинья пластиковые монтажные	штг	54,4	50	2720
11.		30899	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 штг	4,4336	2000	8867,2
12.		30956	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00324	15200000	49248
13.		31054	Краски водоземлюльсионные	т	0,33075	16200000	53581,50
14.		31065	Краски сухие для внутренних работ	т	0,001735	12500000	21687,5
15.		31085	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,004508	12500000	56350
16.		31440	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,060375	985000	59469,375
17.		31651	Олифа комбинированная К-3	т	0,00387	6800000	26316
18.		31655	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,153605	6200000	952351
19.		31710	Шпатлевка клеевая	т	0,273302	1200000	327962,4
20.		31714	Шпатлевка масляно-клеевая	т	1,17804	1200000	1413648
21.		31929	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	15,13	8500	128605
22.		32534	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0003	5600000	1680
23.		34241	Кислород технический газообразный	м3	6,005	6800	40834
24.		34350	Ацетилен газообразный технический	М3	1,34	4500	6030
25.		35512	Пемза шлаковая (пемза пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01932	0	0
26.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	25,7044	65000	1670786
27.		35567	Очес льняной	кг	1,35	3500	4725
28.		36053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0136	3500000	47600
29.		37942	МУФТА 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	штг	100	3500	350000
30.		37962	МУФТА Д 100 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	штг	6,00005	12400	74400,62
31.		38617	Пакия пропитанная	кг	18,36	3500	64260
32.		38668	Ерши металлические	кг	6,375	6500	41437,5
33.		38695	Клипсы (звонимы)	штг	1500	250	375000
34.		38728	Клипсы Д25	штг	100	250	25000

1	2	3	4	5	6	7	8
35.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,2828785	15200000	4299753,2
36.		44059	Ветошь	кг	2,4962	1500	3744,3
37.		45958	Клипсы (зажимы)	шт	7	2850	19950
38.		56181	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 град. С, диаметром 25 мм	м	195,6	19800	3872880
39.		61705	Скобяные изделия	компл	8,0002	65000	520013
40.		63809	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	34,93	24800	866264
41.		63810	Трубопроводы с гильзами	м	150	0	0
42.		65157	Сжим соединительный	100шт	0,03	650	19,5
43.		69173	Выключатели	шт	15	32000	480000
44.		80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	8,398	45000	377910
45.		80982	Блоки дверные внутренние глухие	м2	17	458000	7786000
46.		85651	Переключатели АВТОМАТ НА 32 А	шт	7	24500	171500
47.		85664	Розетка штепсельная	шт	9	28000	252000
48.		86878	Резизия Р-100	10шт	2,00025	19800	39604,95
49.		97117	Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,0778	24500	1906,1
50.		98249	Кабель сечением 2x5 мм <sup>2</sup>	м	25,5	5800	147900
51.		99997	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,44	0	0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>35884832,37</b>

Составил:

Проверил:



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 5023-3962-60fb-66ce-cf50-7413-4481  
Ҳужжат яратилган сана: 2022-04-21  
Ариза рақами: 49631727

Ҳужжат берилган: "SENTR EKSPERTIZA KONTROLN DGO  
OBMERA110" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAM YAT  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 30911 574

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SENTR EKSPERTIZA KONTROLN DGO  
OBMERA110" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш  
фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 21-04-2022 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00183

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309111574

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Chirchiq sh., 4-kichik tuman, A.Navoiy ko'chasi

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**XIDAYEV OYBEK XASANOVICH**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил-телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8422





Ягона Интерактив  
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси Қуриш иш  
вазирлиги

№ 6891-175f-92b3-ed3e-2dd9-1143-6356  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-10-23  
Ариза рақами: 23433399

Ҳужжат берилган. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SENTR EKSPERTIZA  
KONTROLNOGO OBIMERA110"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307759396

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

### "SENTR EKSPERTIZA KONTROLNOGO OBIMERA110"га

объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар  
ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва  
тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета  
ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш.  
Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан  
уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик  
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Қурилиш объекти учун муҳандислик-техник қидирувларини  
(муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш, Умумий фойдаланиладиган автомобил  
йулларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш  
Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б  
гуруҳи Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Объектларнинг асослари ва  
пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш, Бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари ва  
тизимларини лойиҳалаштириш, Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун  
танлов (тендер) ҳужжатларини тайёрлаш, вертикал режалаштириш, Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш  
учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, кучсиз тоқли қурилмалар, автоматлаштириш ва паркдан фойдаланиш  
коэффициенти, электр билан иситиш, электр билан ёритиш, энергия таъминоти, газ асбоб-ускуналари,  
Объектларнинг темир-бетон конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Қурилиш объектларини мукамал  
ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш,  
сув қувури ва канализация, газ таъминоти, совуқ таъминоти, электр асбоб-ускуналари, иситиш,  
вентиляция, кондиционерлаштириш; фаолият тур(-лари) билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 19.12.2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001431

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИП): 309111574

Юридик шахснинг почта манзили: Teshkent viloyati, Chirchiq shahri, 4 kichik rohiya hududida joylashgan  
A.Navoiy ko'chasi Avtoservis binosi.

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маъжмасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган  
Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги Низомга мувофиқ  
шахслантирилган электрон ҳужжатнинг нусخаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида қўсаётилган  
маълумотлар тўғрелигини текшириш учун [gov.uz](http://gov.uz) веб-сайтга ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб  
рақамли зарфинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Давлат Вазирлар Маъжмасининг  
2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний  
ҳисобланади. Давлат органлари Ягона порталда шахслантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини  
қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

7029





Manzil: Toshkent viloyati Chirchiq shahri 4-kichik nohiya xududida joylashgan A.Navoiy ko'chasi Avtoservis binosi  
x/p A/T Xalq bank 20208000305469811001 MFO:00785 INN: 309111574  
Tел:+99893 629-63-79 +99893 627-81-79

**BIZNING SHIOR: ADOLATLI, XOLIS, ZAMON TALABIGA MOSISHLASH!!**

\_\_\_\_\_ 2022 й

Объектларни қуриш, реконструкция қилиш,  
муаммал ва жорий таъмирлаш бўйича шахарсозлик ва лойиха  
хужжатларининг лойихавий ечимларини шахарсозлик хужжатларига  
мувофиқлиги юзасидан экспертизадан ўтказиш тартиби тўғрисидаги  
низомага 7-илова  
КММБ: 09/21/579/0886-сон  
18.09.2021 й.

### Шахарсозлик хужжатларининг экспертиза

### ХУЛОСАСИ

Лицензия ГосАрхитектор РУз №009380-04 от 17.11.2014 г.

«Тасдикланди»



### ЙИҒМА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № \_\_\_\_\_

Объект: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ УРТАЧИРЧИК ТУМАНИ ТОШЛОК МФЙ ДА ЖОЙДАШГАН 44-  
СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИГА  
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАХЛИЛИЙ ЭКСПЕРТИЗАДАН УТКАЗИШ ИШИ. 1-ЭТАП

Буюртмачи	УртаЧирчик тумани Халқ таълими бўлими
Бош лойихачи	«Sentr Ekspertiza Kontrolnogo Obmera110»МЧЖ
Гувоҳнома раками	КЛЭ-00183
Молиялаштириш манбан	Ўз маблаглари
Қурилиш тури	Капитал таъмирлаш

### Лойихалаш учун асос.

1. Лойиха ва ташкилот ишлари учун шартнома \_\_\_\_\_ йил белгиланган тартибда  
буюртмачи томонидан "№ \_\_\_\_\_" 2022 йилда тасдиқланган объектнинг нуксон  
далолатномаси.

Экспертиза учун такдим этилган материаллар.

Лойихани ишлаб чиқиш босқичида "Ишчи лойиха ёки хужжатлар"нинг таркиби.

Лойиха ечимларининг қисқача мазмуни (мазмуни қисқа ва тушунарли бўлиши талаб  
этилади).

Қурилиш майдонининг шартлари (геология, мустаҳкамлиги, хавфсизлиги, zilzilaga бардошлиги,  
ёнгин хавфсизлиги ва бошқалар \_\_\_\_\_).

Объектнинг бош режаси(асосий теҳиик-иктисодий курсакичи (ТИК),  
чегарадошлиги \_\_\_\_\_),

Қурилиш майдонининг жойлашган манзили.

**ЭКСПЕРТ  
ТЕКШИРДИ**

Асосий лойиха ечимлари (мустахкамлиги, хавфсизлиги (зилзилабардошлиги ва ёнгин хавфсизлиги) ҳамда техник жихатдан тартибга солиш тугрисида - лойиха таркиби параметрлари ва курсаткичлар (м<sup>2</sup>, м<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_).

**Лойихалашгирилайётган объектнинг муҳандислик таъминоти:**

Ичимлик сув, электр энергияси, иссиқлик таъминоти, канализация, сигнализация ва бошқалар (лойихалашда техник шартларга риоя этганлиги ва бошқа ечимлар) \_\_\_\_\_.

**Экспертиза натижалари.**

Экспертиза жараёнида мутахассисларнинг изоҳларига мувофиқ;

Лойиха ҳужжатларига куйидаги асосий тузатишлар ва қушимчалар киритилади.

Экспертиза натижаларига кура қушимча қиймат солиғи (ККС) ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан **141 657 945,9** тийин миқдорида тақдим этилган лойиха қийматининг ишчилар иш ҳақидан **704 765,9** тийинга камайтирилиб, **140 953 180** сум қилиб белгиланди. Хусусан:

№	Наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	36 961 377
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	61 604 403
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 229 027
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	22 773 175
5	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	1,00
6	И ТОГО БЕЗ НДС	122 567 983
7	НДС 15%	18 385 197
8	ИТОГО С НДС	140 953 180

1. Яқуний харажат буюртмачи ва пудратчи томонидан қурилиш тугагандан сунг назорат улчови натижалари асосида аниқланади.
2. Буюртмачи лойиха ҳужжатларини тасдиқлашдан олдин белгиланган тартибда барча манфаатдор ваколатли органлар билан келишиши лозим.
3. Экспертизадан утказиш учун тақдим этилган лойиха ҳужжатларининг тулиқлиги, маълумотларнинг ишончлилиги юзасидан буюртмачи ва қабул қилинган лойиха ечимлари юзасидан ишлаб чиқувчи жавобгар ҳисобланади.

**Хулосалар.**

Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда, 44-сонли умумтаълим мактабини капитал таъмирлаш яқунлангандан сунг фойдаланишга қабул қилинишидан олдин техник қуриқдан утказилиб, вилоят қурилиш назорат инспексияси инспекторлари иштирокида актлар имзоланиб, амалдаги тартиб қоидалар асосида фойдаланишга тавсия этилади.

Ушбу экспертиза хулосасида курсатилган суммада шартнома тузиш шарт дейилгани эмас. Экспертиза хулосаси тавсиявий аҳамият касб этиб, буюртмачини пудратчи билан тузиладиган шартномада асос бўлиб хизмат этиши мумкин.

Ижрочи мутахассис:

Экспертиза бўлим бошқиб



М. М. Мирзаахмедов.

А. А. Абдуллаев



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 5023-3962-60fb-66ce-cf50-7413-4481  
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-04-21  
Ариза рақами: 49631727

Ҳужжат берилган: "SENTR EKSPERTIZA KONTROLN IGO  
OBMERA110" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAM'AT  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 30911 574

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SENTR EKSPERTIZA KONTROLN IGO  
OBMERA110" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш  
фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 21-04-2022 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00183

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309111574

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Chirchiq sh., 4-kichik tuman, A.Navoiy ko'chasi

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8422

