



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Тўрақўрғон тумани**

**Ободонлаштириш бошқармаси**

**бошлиғи**

**М.Аппоқов**

**июн 2022 йил**

# **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

*(техническое задание)*

**Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси Дашт МФЙ Хакназаров кўчаси  
таъмирлаш ишлари**

**БЮРТМАЧИ: Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси**

**Тўрақўрғон тумани-2022**

Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошкармаси Дашт МФЙ  
Хакназаров кўчаси таъмирлаш ишлари бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий талаблар (основные требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основная информация и требования)
1.	Бюртмачи	Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошкармаси
2.	Расмийлаштириш тили	Узбекча крилча ёзувда
3.	Таклифларни жойлаштириш муддати	5 иш куни
4.	Тўлов валютаси	Миллий валюта – сўм
5.	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
6.	Тўлов шартлари	30% олдиндан икки тамонлама шартнома имзоланган ва шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначиликлигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 иш куни ичида амалга оширилади.
7.	Хизмат кўрсатиш шартлари	Техник топшириқлар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим.
8.	Етказиб бериш вақти	30 банк иш кунида
9.	Танлов шартлари	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 17-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47360**

**Obyekt nomi** «To'raqo'rg'on tumani Dasht MFY Xaqnazarov ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - To'raqo'rg'on tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "NAMANGAN YO`LLOYIHA INSTITUTI" MCHJ

**Litsenziya** AL-001004 26.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 46343

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari To'raqo'rg'on tumani Kengashining 30.05.2022 yildagi VI-34-39-6-85-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 13.06.2022 yildagi 389123-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **875199,998 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	761043,477	ming so'm
QQS:	114156,521	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	26800,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

**7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "To'raqo'rg'on tumani Dasht MFY Xaqnazarov ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH**



«КЕЛИШИЛГАН»

Түрақургон ТЙФУК директори  
Д.Сайфидинов

" " 2022 йил

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Түрақургон тумани ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

М.Анпоқов

2022 йил

Наманган вилояти Түрақургон тумани Дашт МФЙ Хақназаров кўчасини жорий таъмирлаш ишлари буйича  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар куйида имзо қуйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Түрақургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: Ш.Даминов, Түрақургон ТЙФУК вакили У.Хошимов, Дашт МФЙ раиси А.Юсупов ва «Наманганйўллойиха институти» МЧЖ вакиллари И.Мамажанов, А.Сайдалиевлар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, мавжуд кўчаларни визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди.

1	Пикет ўрни		4	5	6	7	8	9
	ПК+дан	ПК+гача						
1	0+00	18+92	1891,7	Мавжуд кўчанинг ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
<p>Дашт МФЙ Хақназаров кўчаси буйича L-1892м</p> <p>Йўл кўтармаси ва тўғриликни таъмирлаш</p> <p>Кўчанинг йўл пойи кенглиги ПК0+00 дан ПК1+05, ПК16+33 дан ПК18+91,7 гача 5-6 метрни, ПК1+05 дан ПК4+69гача, ПК5+24 дан ПК6+47гача, ПК9+22 дан ПК15+28 гача 6-8 метрни, ПК4+69 дан ПК5+24 гача, ПК6+47 дан ПК9+22 гача, ПК15+28 дан ПК16+33 гача 4,5-5,0 метрни ташкил қилади. Йўл копламаси шағал копламадан иборат. Қопламаси бузилиб, емирилиб титилиб яроқсиз ҳолга келган. Кўнгдаланг ва буйлама нишоблиги талабга жавоб бермайди, юзаси потекис ҳолатда.. Натижада пиедалар ва транспорт ҳаракатини кийинлаштиради.</p> <p>1. Мавжуд копламани хайдаб бузиб янги хомашё кўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6</p> <p>2. Асос юзасига битум сепиш.</p> <p>3. Қайноқ майда донатор зич асфальтобетон қоримасидан Н-0,05м. қаллиқда коплама қуриш.</p> <p>4. Қум-шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см ГОСТ 25607-2009. С-11</p>								
						105x4+258,7x4+364x 4,5+123x4,5+606x4,5 +55x3,5+275x3,5+105 x3,5	м2	7895,87
						105x4+258,7x4+364x 4,5+123x4,5+606x4,5 +55x3,5+275x3,5+105 x3,6	тн	3,948
						105x4+258,7x4+364x 4,5+123x4,5+606x4,5 +55x3,5+275x3,5+105 x3,7	м2	7895,87
						(105+258,1+55+225+105)x0,5+(364+123+606)x0,75	м2	2387

Түрақургон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Түрақургон ТЙФУК вакили:

«Наманганйўллойиха институти» МЧЖ вакиллари:

Ш.Даминов

У.Хошимов

И.Мамажанов

А.Сайдалиев

А.Юсупов

Дашт МФЙ раиси: