

XIZMAT KURSATISH SHARTNOMASI

2022-186-8-111-OB-

2022 y. «20» 06

Denov t.

son

"Fayzulloh biznes invest" mas'uliyti cheklangan jamiyati, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari O.Norqobilov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari J.Meliboev, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmet

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

<u>№</u>	<u>Xizmatlar nomi</u>	<u>O'lchov birligi</u>	<u>Miqdori</u>	<u>Narxi</u>	<u>Umumiy summasi</u>
1	Surxondaryo viloyat Denov tumani "Istiqloq yulduzi" mahalla fuqorolar yig'inida Tashqi suv ta'minoti tarmog'ini kapital ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	Xizmat	1	234 000 000	234 000 000
	Jami				234 000 000

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi sumda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan 234 000 000 (ikki yuz o'ttiz to'rt million) so'mni tashkil qiladi. Ushbu shartnoma buyicha QQS solig'i 30 521 739.13 so'mni tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha tulovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Buyurtmachi shartnoma to'liq qiymatining 30 % foiz miqdorda «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida yana 30 % to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.3 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida 20 % to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob rakamiga utkazib beriladi.

3.4 To'lik xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida qolgan 20% to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob rakamiga utkazib beriladi.

3.5 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1.-bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.6 «Buyurtmachi» to'lovlarni bajarilgan ish (ko'rsatilgan xizmat, akt dalalatnomasi, xisobfaktura)ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi. **4. Ishning bajarilish tartibi**

1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ishlarni tuliq bajarishi shart.

2. Shartnomaning 3.1.-bandiga asosan pul mablag'lari «Ish bajaruvchi» ning hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng shartnomada ko'rsatilgan ish (xizmat)lar bajarilishi shart.

3. Bajariladigan ish xajmi shartnomaning umumiy summasidan ohsa «Buyurtmachi» va «Ish bajaruvchi» tomonidan O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 21-noyabrdagi 56sonli karori talablari asosida budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi yoki bekor kilinishi mumkin.

4. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish xajmi tuliq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

3.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

• Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni oshlaydi.

• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.

• Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklari o'z vaktida bartaraf etib boradi.

3.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish xajmini qabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon o'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tuliq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'lik o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32-moddalari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.5% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga

Binoan 1 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taratlarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraf lama bosh tortishga yoki bir taraf lama uzgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1 Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.1. Tomonlar o'rtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Denov tumanlararo Iqtisodiy Sudorqali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYA GAKARSHI KURASHISH VA BOSHKASHARTLAR

8.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan harqanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Denov Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodiretishi yoki sodiretmasligi shartli giyohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi: pora berishni taklif qilish yoki va'da berish; tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash; bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Denov Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ush bushartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodiretishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biror qali xabardor qilishi kerak. Korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni; Telegram-kanali; Denov Obodonlashtirish boshqarmasi rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki electron pochta.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma G'aznachilik bo'limida ruyxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31"-dekabr 2022-yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bulib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bulib bank xisob- kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

Pudratchi:

"Fayzulloh biznes invest" masuliyati

Cheklangan jamiyati Hisob-

kitob raqami

20208000701031895001

STIR:306951536_MFO:00354

Rahbar: *O.Norqobilov.*



Buyurtmachi:

Denov tuman Obodonlashtirish

boshqarmasi Hisob-kitob raqami

ShXR:401722860222107065200110004

STIR:205343369

Rahbar: *J.Meliboyev.*



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi:
Xo'jalik shartnomasi.

UB53338783

2. Loyihaning nomi:

"Fayzulloh biznes invest" MChJ rahbari O.Norqobilov va Denov Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari J.Meliboevlar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma.

Shartnoma predmet: «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

<u>№</u>	<u>Xizmatlar nomi</u>	<u>O'lchov birligi</u>	<u>Miqdori</u>	<u>Narxi</u>	<u>Umumiy summasi</u>
1	Surxondaryo viloyat Denov tumani "Istiqlol yulduzi" mahalla fuqorolar yig'inida Tashqi suv ta'minoti tarmog'ini kapital ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	Xizmat	1	234 000 000	234 000 000
	Jami				234 000 000

Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi sunda belgilanadi. Shartnoma umumiy summasi QQS bilan 234 000 000 (ikki yuz o'ttiz to'rt million) so'mni tashkil qiladi. Ushbu shartnoma buyicha QQS solig'i 30 521 739.13 so'mni tashkil qiladi.

Mazkur shartnoma G'aznachilik bo'limida ruyxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31"-dekabr 2022-yilgacha amalda bo'ladi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Denov tuman obodonlashtirish boshqarmasi 2022-yil 20-iyun.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Denov tuman adliya bo'limi
yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti, 3-darajali yurist:
2022-yil 20-iyun.



F.B.Madaminov.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FAYZULLOH BIZNES INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FAYZULLOH BIZNES INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.02.2019

688367

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306151536

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Dahana, Sohibkor mahalla, Oybarak
guzari, -, -, 60, -, -, -

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98964 на приобретение Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 11:48

Конкурсная комиссия Денов туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Boshliq	Obodonlashtirish
Секретарь комиссии	NAZAROV MAMARAJAB NORMAMATOVICH	Bosh xisobchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAIIDOVICH	xodim	Obodonlashtirish
Член комиссии	ALLAYEV XOLMIROT ALMANOVICH	texnik nazoratchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	UMAROV IKROM XUDOYNAROVICH	Injiner	Obodonlashtirish
Член комиссии	JO'RAQULOV SHUHRAT G'AYRATOVICH	xodim	Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 98964.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения
Подобное описание	Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения "Истиклол юлдузи" МФЙ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	235 000 000.00
Стартовая сумма	235 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	9	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Иш	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тажрибаси				
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	9	Экспертная		

Критерий №2 Солик карздорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик карздорлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	8	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Соликдан кариздорлиги мавжуд эмаслиги	10	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	9	Экспертная		

Критерий №3 кафолат муддати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат муддати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	9	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Кафолат хати	10	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	8	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	9	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Ишчи ходимлар хакида маълумот	12	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	8	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	10	10	8	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	10	Инсофсиз ижрочилар ягона реестирида турмаслиги	10	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	10	10	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	10	10	8	Экспертная		

Критерий №6 Банк айланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк айланмаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	9	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Банкдан кэриздорлиги мавжуд эмаслиги	13	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY	15	15	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUNYODKOR FIDOKORI						

Критерий №7 Балансда мавжуд техникалар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Балансда мавжуд техникалар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	15	15	8	Экспертная		
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	15	Техникалар сони	10	Экспертная		
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	15	15	8	Экспертная		
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	15	15	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	235 000 000.00	234 000 000.00	13.06.2022 18:39:04	
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	235 000 000.00	225 000 000.00	14.06.2022 09:59:21	20.00
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	235 000 000.00	234 000 000.00	13.06.2022 14:34:30	19.23
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	235 000 000.00	234 150 000.00	11.06.2022 20:40:44	19.22

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAYQAL NAQSH TA'MIR QURILISH MCHJ	44,8		44,8
OOO OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI	48	20	68
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	64	19.23077	83.23077
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	48	19.21845	67.21845

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98964 от 14.06.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту наружной сети водоснабжения определила победителем:

FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ
306151536

и резервный исполнитель: ООО OLTINSOY BUNYODKOR FIDOKORI (306545069)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAIIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAYEV XOLMIROT ALMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV IKROM XUDOYNABAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ИСТИКЛОЛ ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ**

Книга № _____



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Ибн-Сино куч. 18/10-офис тел: +998937924110

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ИСТИКЛОЛ ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

Председатель
ООО «Термизмеъморлойиха»:

Главный инженер проекта:



Г.Бердикулова

З.Исомиддинов

г.Термез- 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Термизмеъморлойиха» (Лиц. № 001109 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии «Градостроительных норм и правил», утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз № 49 от 20.07.04 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства определена в соответствии с постановлением кабинета министров от 11.06.2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Зсм : \Phi,$$

Зсм – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средние сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр,з}$$

где:

$СМ$ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где :}$$

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5% и заготовительно-складских расходов 2% от стоимости материалов.

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика ($Пзз$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



З.Исомиддинов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ
"ИСТИКЛОЛ ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	33935,661
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3116,206
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	130085,664
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	6504,283
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	173641,814
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	30456,774
8	ИТОГО:	204098,6
9	НДС 15%	30317,0
10	ИТОГО:	234415,6
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1985,0
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	236400,6

"ЗАКАЗЧИК"

И. Девидов



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



З.ИСОМИДДИНОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ИСТИКЛОЛ
ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ**
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1819,9568	18646,41	33935660,68
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	53,525	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						33935660,68
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	59,885	1650	98810,25
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,175	150360	26313
3	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	2,325	4500	10462,5
4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,275	62000	17050
5	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	20	6500	130000
6	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00405	245500	994,275
7	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	1,908	49100	93682,8
8	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,3945	11200	4418,4
9	00661	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 11,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,1744	50360	8782,784
10	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,50715	150360	2632375,074
11	01138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1296	6665	863,784
12	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88	6665	19195,2
13	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0992	49500	4910,4
14	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0126	6665	83,979
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,9	6500	18850
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7055	62000	43741
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0324	62000	2008,8
18	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,3092	11850	3664,02
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3116206,266
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т	2,1	10520000	22092000
2	09219	ВОДА	М3	0,00662	400	2,648

1	2	3	4	5	6	7
3	09903	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-100	1000 ШТ	0,0084	850500	7144,2
4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00208	15500000	32240
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00036	9850500	3546,18
6	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0004	685500	274,2
7	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01775	20500000	363875
8	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,08	11500	23920
9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00056	9000000	5040
10	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0008	8450500	6760,4
11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,512	35000	52920
12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00048	17500000	8400
13	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0,0035	17500000	61250
14	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0016	17500000	28000
15	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00006	3650500	219,03
16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,0102	3450500	35195,1
17	45010	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ	М2	57,2	44500	2545400
18	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,914	442500	1289445
19	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,0036	385000	1386
20	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2736	6500	1778,4
21	50755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ТН	0,0032	9000000	28800
22	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,16	12850500	2056080
23	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	0,0008	12850500	10280,4
24	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,9615	45000	43267,5
25	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	15,2	8450	128440
26	09219	ВОДА	МЗ	12,5	400	5000
27	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,4	0	0
28	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 75 ММ	М	2985	22500	67162500
29	09219	ВОДА	МЗ	12,5	400	5000
30	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,4	0	0
31	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	2525	13500	34087500
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						130085664,1

Составил: _____

Проверил: _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ИСТИКЛОЛ ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		4,85
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	746,9
2	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		4,85
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	429,225
3	E22-01-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 75 ММ	1 КМ		2,95
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	510,35
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21,41	63,1595
3.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	59,885
3.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0,2065
3.5	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,93	2,7435
3.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,3245
3.7	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ ²)	МАШ-ЧАС	8	23,6
3.8	09219	ВОДА			
3.9	31928	ТОЛЬ ТВК-350	МЗ	5	14,75
3.10	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ø75 ММ	М2	0,16	0,472
1	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 МЗ	1010	2985
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	8,0325
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,05	0,43575
1.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00405
1.4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	0,3945
1.5	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	27,85	0,41775
1.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,37	0,00555
1.7	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,0126
1.8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,0084
1.9	09219	ВОДА			
1.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МЗ	0,441	0,00662
1.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАСИЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0238	0,00036
1.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,027	0,0004
1.13	35516	РОГОЖА	М2	0,0375	0,00056
1.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	153	2,295
1.15	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,68	0,0102
1.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	МЗ	102	1,53
2	E09-06-010-1	МОНТАЖ ОПОР СТАЛЬНЫХ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	64,1	0,9615
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,83	6,2128
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,57	1,3712
2.3	00661	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 11,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,09	0,1744

1	2	3	4	5	6
2.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,0176
2.5	00768	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	7,1	1,136
2.6	01138	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,81	0,1296
2.7	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,62	0,0992
2.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,12	0,0192
2.9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,024
2.10	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,87	0,1392
2.11	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,013	0,00208
2.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,112
2.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,003	0,00048
2.14	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,0004	0,00006
2.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,0336
2.16	50755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ТН	0,02	0,0032
2.17	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,16
3	Е07-01-054-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ: ДО 2 М	100 М		0,4
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	226	90,4
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,3	18,12
3.3	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	4,77	1,908
3.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	43,71	17,484
3.5	02490	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ-ЧАС	0,52	0,208
3.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,59	0,636
3.7	09903	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-100	1000 ШТ	0,021	0,0084
3.8	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,002	0,0008
3.9	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,004	0,0016
3.10	45010	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ	М2	143	57,2
3.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,46	1,384
3.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,009	0,0036
3.13	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	0,002	0,0008
4	Ц37-01-001-03	РЕМОНТ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	1 ШТ		1
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,9	20,9
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,35
4.3	00789	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,06
4.4	00812	КРАНЫ 16 Т НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,24	0,24
4.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88	2,88
4.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,9	2,9
4.7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,05
4.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17
4.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4	1,4
4.10	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0,0035	0,0035
4.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	0,24
4.12	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	15,2	15,2
5		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		2,1

1	2	3	4	5	6
6	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО	100 М2		0,65
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	7,9365
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,026
6.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0065
6.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0195
6.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,01775
6.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	2,08
6.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,065
ИТОГО:					

Составил: _____

Проверил: _____

"УТВЕРЖДАЮ

Денев Г. Овора

Ибрагимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

18 04 2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ИСТИКЛОЛ ЮЛДУЗИ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Денов Г. Овора и Ибрагимов от подрядчика "Jauzulloh Biznes Invest" произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	4,85
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	4,85
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 КМ	2,95
1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 М3	0,015
2	МОНТАЖ ОПОР СТАЛЬНЫХ	ТН	0,16
3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ: ДО 2 М	100 М	0,4
4	РЕМОНТ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	1 ШТ	1
5	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т	2,1
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,65

подписи:

Handwritten signatures of the contractor and supervisor.

Назаров М.

Аллаев Х.

« 05 » мая 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.


«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области
М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 98/04-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта водоснабжения на территории МФЙ «Истиклол юлдузи» Денауского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Денов туман ободонлаштириш бошкармаси.

Проектировщик – МСНЖ “Термизмеъморлойиха”.
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта водоснабжения на территории МФЙ «Истиклол юлдузи» Денауского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- земляные работы;
- укладка трубопроводов;
- устройство ограждений сетчатых;
- ремонт водонапорной башни;
- покрасочные работы.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при прокладке трубопроводов, использовании расценок по схожим видам работ ;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 2403,55 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.


5. Выводы

5.1 Расчет стоимости текущего ремонта водоснабжения на территории МФЙ «Истиклол юлдузи» Денауского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	34025,52	33935,661
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	3405,56	3116,206
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		204098,6
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	238804,15	236400,6
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		30317,0

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов