

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
“MALIKA NURI FAYZ”

Архив № _____

Заказ № _____

СМЕТА

НА КАПРЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В
ХОДЖААБАДСКОМ РАЙОНЕ

Книга 2

*Локально-ресурсная ведомость,
(после экспертизы)*

Составлено в текущих ценах

Директор:



Shahobiddinov A.
Шахобиддинов А.

ГИП:

Ibragimov D.

Ибрагимов Д.

Заказчик: Не найдено
 Подразделчик: Не найдено

КАПРЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ХОДЖААБАДСКОМ РАЙОНЕ
 наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на КАПРЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ВХОДЖААБАДСКОМ РАЙОНЕ
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							0,00
КРОВЛЯ							
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		4,42	367421,21	1624001,76
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,39	107,8038	15036,58	1621000,46
1.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН А,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,63	2,7846	1077,82	3001,30
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ		4,42	286662,97	1267050,34
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,16	67,0072	15036,58	1007559,12
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	2,0332	0,00	0,00
2.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,46	2,0332	127627,00	259491,22
3	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ		4,42	378041,46	1670943,27
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	100,2456	15036,58	1507350,98
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	1,2818	0,00	0,00
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	1,2818	127627,00	163592,29
4	E10-01-002-1	УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ	1 М3		8,54	3808666,26	32526009,84
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	205,7286	15036,58	3093454,55
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	3,1598	0,00	0,00
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	1,281	127627,00	163490,19
4.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	3,7576	982,00	3689,96
4.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	1,8788	54548,00	102484,78
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,06149	15400000,00	946915,20
4.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	3,38	28,8652	2415,00	69709,46
4.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,32452	2850000,00	924882,00
4.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,03741	8565218,00	320383,69
4.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	1,3664	3000000,00	4099200,00
4.11	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,5124	3000000,00	1537200,00
4.12	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	7,0882	3000000,00	21264600,00
5	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	1 М3		3,4	3682741,56	12521321,30
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	76,5	15036,58	1150298,37
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	1,224	0,00	0,00
5.3	00521	ДРЕЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,782	950,00	742,90
5.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	1,122	982,00	1101,80
5.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,224	54548,00	66766,75
5.6	30322	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,0255	14002000,00	357051,00
5.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0102	15400000,00	157080,00

5.6	00029	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,43	4,93	7413,00	17909,37
5.9	00502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0037	0,07054	2850000,00	80079,00
5.10	00028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	3,762	3000000,00	948000,00
5.11	00080	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,72	0,408	3000000,00	1224000,00
5.12	00077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,034	1068692,00	36335,53
6	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ		4,42	710175,96	3138977,73
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	170,3026	15036,58	2560768,67
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	5,2598	0,00	0,00
6.3	00021	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	10,6522	950,00	10119,56
6.4	00062	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	1,2818	127627,00	16392,29
6.5	00509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	1,768	54548,00	96440,86
6.6	000818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X33	ШТ	64,5	2850,9	96,00	273686,40
6.7	000819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X30	ШТ	81	358,02	96,00	34369,92
7	00021	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОДПЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51ММ	М2		468,52	60794,00	28483204,88
8	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,854	438623,89	374584,80
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	7,259	15036,58	109150,53
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,14518	0,00	0,00
8.3	00509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,10248	54548,00	5590,08
8.4	00065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,0001	960000,00	98,38
8.5	00006	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКИ Б	ТН	0,067	0,05722	4296000,00	245808,53
8.6	00073	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,01452	960000,00	13937,28
9	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,442	1551917,17	685947,39
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	13,97162	15036,58	210085,38
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,34918	0,00	0,00
9.3	00509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,24752	54548,00	13501,72
9.4	00065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00018	960000,00	169,73
9.5	00006	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКИ Б	ТН	0,23	0,10166	4296000,00	436731,36
9.6	00073	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,02652	960000,00	25459,20
10	00072	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ТН				
11	00074	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М		76	21200,00	1611200,00
12	00075	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М		74	21200,00	1568800,00
13	00073	КОНЕК	М		72	21200,00	1526400,00
14	E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	М		72	21200,00	1526400,00
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1 СЛУХОВОЕ		6	786399,37	4718396,19
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	39,78	15036,58	590155,15
14.3	00023	ПЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	1,32	0,00	0,00
14.4	00509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,96	916,00	879,16
14.5	00072	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,11	0,66	54548,00	36001,68
14.6	00010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ДЛАСТИНЫ/ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	ТН	0,0014	0,0084	13400000,00	129160,00
14.7	00029	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	М3	0,06	0,36	950000,00	142000,00
			М3	0,06	0,36	1000000,00	1000000,00

14.8	30060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,1	0,6	3000000,00	1800000,00
14.9	44380	ПЕРЕЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	3	244000,00	732000,00
15	E10-01-003-2	УСТРОЙСТВО ШИТА НАСТИЛА	100 М2		0,52	6834767,19	3554078,94
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,37	12,1376	15036,58	182417,77
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,78	0,4056	0,00	0,00
15.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,46	0,2392	127627,00	30528,38
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,1664	54548,00	9076,79
15.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,007	0,00364	15400000,00	56056,00
15.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	2,1	1,092	3000000,00	3276000,00
16	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА	1 МЗ		0,21	3679239,81	772640,36
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	4,725	15036,58	71047,84
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,0756	0,00	0,00
16.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0483	950,00	45,89
16.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,0693	982,00	68,05
16.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0756	54548,00	4123,83
16.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00157	14002000,00	22033,15
16.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00063	15400000,00	9702,00
16.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00065	2850000,00	1855,35
16.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,1953	3000000,00	585900,00
16.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0252	3000000,00	75600,00
16.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0021	1068692,00	2244,25
17	E07-01-044-4	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ МАУЭРЛАТА К ОБЪЕЗНОМУ ПОЯСУ	1 Т		0,06	8592705,05	515562,30
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,4	1,884	15036,58	28328,92
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,0612	0,00	0,00
17.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЮСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	20,33	1,2198	4656,00	5679,39
17.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,02	0,0612	54548,00	3338,34
17.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,03	0,0018	16400000,00	29520,00
17.6	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	1	0,06	7478261,00	448695,66
18	E10-01-022-6	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ТУНКАФОНОМ	100 М2		1,3	431231,12	560600,46
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	32,37	15036,58	486734,09
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,143	0,00	0,00
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,143	54548,00	7800,36
18.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00429	15400000,00	66066,00
19	30036	СТОИМОСТЬ ТУНКАФОН	М2		130	45000,00	585000,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							104496119,57
ПАРАПЕТ							
20	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 МЗ		0,0405	62517638,80	2531964,37
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	41,15853	15036,58	618883,53
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	2,92856	0,00	0,00
20.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	1,98815	1081,00	2149,18
20.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,84	0,03402	127627,00	4341,87
20.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЮСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	8,43412	4656,00	39269,29
20.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,04981	54548,00	2717,31
20.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,0015	15400000,00	23076,90

20.4	12524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,01013	8763218,00	86722,87
20.5	15310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,25	0,01013	16400000,00	166050,00
20.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,03281	10000000,00	98413,00
20.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	4,11075	337987,00	1389380,06
20.12	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	3,13495	32090,00	100958,40
21	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,078	8565218,00	668087,00
22	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,253	7913045,00	2002000,39
Итого по разделу "ПАРАПЕТ"							5202051,76
СТЕНЫ							
23	E46-02-007-2	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 15 МЗ	МЗ		1,94	473732,44	919040,93
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,1	13,774	15036,58	207113,85
23.2	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,32	0,6208	3166,00	1965,45
23.3	00902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	0,4	0,776	699130,00	542524,88
23.4	21461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	0,24	0,4656	359615,00	167436,74
24	E46-03-007-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	МЗ		1,48	193464,01	286326,74
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	18,204	15036,58	273725,90
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,54	3,7592	0,00	0,00
24.3	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,08	7,5184	1676,00	12600,84
Итого по разделу "СТЕНЫ"							1205367,67
ПЕРЕГОРОДКИ							
25	E55-8-2	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2 ПЕРЕГОРОД ОК		0,53	2195560,12	1163646,86
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144,2	76,426	15036,58	1149185,66
25.2	003831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	16,28	8,6284	1676,00	14461,20
26	E08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,3	7394332,00	2218299,60
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	51,051	15036,58	767632,45
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,22	1,266	0,00	0,00
26.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,033	54548,00	1800,08
26.4	00902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	5,04	1,512	699130,00	1057084,56
26.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	2,3	0,69	299529,00	206675,01
26.6	12501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00069	2850000,00	1966,50
26.7	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	0,09	0,027	6783000,00	183141,00
27	E46-01-004-3	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	Т		0,374	3794675,56	1419208,66
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	202,93	75,89582	15036,58	1141213,57
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,96	0,35904	0,00	0,00
27.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,0748	54548,00	4080,19
27.4	02572	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,83	0,68442	1077,00	737,12
27.5	00322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0187	14002000,00	261837,40
27.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,77	0,66198	17131,00	11340,38
28	80872	СТОИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	ТН		0,374	7478261,00	2796869,61
29	E15-04-030-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100 М2		0,12	589125,48	70695,06
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	1,4652	15036,58	22031,60
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0048	0,00	0,00
29.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0036	54548,00	198,37

29.4	31988	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РАБОТ М-011	799	0,0273	0,00128	1330000,00	42070,00
29.5	31978	ПЛИФЫ ПИРАУДАЛЬНАЯ	87	3,2	0,184	17000,00	4007,00
Итого по разделу " ПЕРИОРОДКИ"							766710,79

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

30	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2		0,3672	283496,79	1041010,82
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,54	69,23109	15036,58	1041010,82
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	2,84213	0,00	0,00
31	E10-01-026-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКЛДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКЛДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,3672	3228720,33	852171,44
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	42,38222	15036,58	637283,70
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,93	2,18494	0,00	0,00
31.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	2,49098	631,22	1629,07
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,79682	54540,00	43493,16
31.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	3,84091	1176,00	4516,01
31.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	24,2352	3100,00	75120,12
31.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	195,7176	400,00	78287,04
31.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,70502	16827,00	11063,44
32	50878	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВХ	М2		36,72	594222,00	21019831,84
33	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,12	36807,33	80697,61
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	4,6618	15036,58	70097,53
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,0413	0,00	0,00
33.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,033	54540,00	1700,00
33.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	83	100,00	4000,00
34	44103	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПВХ	М		22	45652,00	1004244,00
Итого по разделу " ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ"							24790153,71

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

35	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,4000	1562451,13	626230,37
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	41,64713	15036,58	626230,37
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	3,19219	0,00	0,00
36	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	100 М2		0,135	1917603,00	258911,25
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,20	14,0779	15036,58	211680,37
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	1,8009	0,00	0,00
36.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,26865	54540,00	14054,32
36.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00216	501000,00	1062,08
36.5	38617	ПЛАКЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	100	14,38	2190,00	31492,00
37	E10-01-039-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,8324	1675464,37	54285,85
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	3,01061	15036,58	45209,23
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,52	0,34085	0,00	0,00
37.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,06707	54540,00	3050,43
37.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,011	0,00056	501000,00	170,30
37.5	38617	ПЛАКЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	2,3978	2190,00	5170,62
38	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	М2		16,74	53000,00	877220,00
39	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1928	1913432,82	369101,84
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	17,25876	15036,58	256612,77
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,70608	0,00	0,00
39.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,74074	631,22	482,38
39.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,89	0,38387	54540,00	20809,48
39.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,91	1,34084	1176,00	1340,69
39.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	12,7314	3100,00	10667,34
39.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	192,6157	400,00	40126,38

№ п/п	№ КСР	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ЕД	КОЛ	С	В	И	С
40	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ			8,8000	1663907,24	60867,84
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	3,22007	15036,38		60867,84
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,44	0,17037	0,00		0,00
40.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,05224	651,22		651,22
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,08383	14548,00		14548,00
40.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М	1,98	0,08079	1176,00		1176,00
40.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	2,025	3100,00		6275,50
40.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРИБИЛИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	16,2	400,00		6400,00
40.8	76833	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,4	0,0567	16827,00		954,00
41	50885	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПВХ	М2			23,34	640000,00	14937600,00
Итого по разделу " ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ"								25183294,74
ВИТРАЖ								
42	E10-01-036-04	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ТИПА ПВХ	100 М2 ПРОЁМОВ			0,264	1679513,18	441015,48
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	23,99496	15036,38		36082,14
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,92	1,03488	0,00		0,00
42.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	1,61568	651,22		1052,16
42.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	0,41448	54548,00		22609,06
42.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	2,48688	1176,00		2924,57
42.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	7,92	3100,00		24552,00
42.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРИБИЛИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	63,36	400,00		25344,00
42.8	76833	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	0,84	0,22176	16827,00		3731,56
43	50873	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ПВХ	М2			26,4	594222,00	15687460,80
Итого по разделу " ВИТРАЖ"								16128476,28
ПОЛЫ РЕЛИН ТОЛЩ 1,6ММ								
44	E57-2-4	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ПОЛА	100 М2 ПОКРЫТИЙ			1,2124	2862275,70	3470223,05
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	134,81888	15036,38		2027214,87
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21	25,4604	0,00		0,00
44.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	19,2	23,27808	38638,00		1364980,06
44.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБИЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,4	46,35616	1676,00		78028,12
45	E11-01-009-01	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	100 М2			1,2124	480195,18	582188,64
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,38	34,40791	15036,38		517377,32
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,40638	0,00		0,00
45.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	1,18815	54548,00		64811,32
46	38694	СТОИМОСТЬ ВСПЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	М2			121,24	37040,00	4490729,60
47	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ			1,2124	1299329,77	1575307,41
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	47,90192	15036,38		720281,11
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,53975	0,00		0,00
47.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	10,99647	655,00		7202,69
47.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	2,04	2,4733	342791,00		847823,61
48	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ 1,6ММ НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2			1,2124	1160986,41	1407579,93
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	57,05554	15036,38		857920,25
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	1,06691	0,00		0,00
48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,63045	54548,00		14389,68
48.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,06062	830000,00		511270,00
49	32036	СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА РЕЛИН ТОЛЩ 1,6ММ	М2			121,24	60500,00	7335028,00
50	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ			1,35	1280865,07	1729147,85
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,66	8,991	15036,38		103496,38
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,04035	0,00		0,00
50.3	01521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,7973	876,00		1700,33
50.4	01941	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,7135	831,00		1096,41
50.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,83	0,0493	34700,00		3509,19

90.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,43	3913,00	36977,83
90.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,43	3913,00	36977,83
90.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	54	3913,00	211302,00
90.9	30793	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	33,505	4000,00	142020,00
90.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	33,505	96,00	34084,80
90.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	136,33	8261,00	1126387,33

Итого по разделу " ПОЛЫ РЕЛИН ТОЛЩ 1,6ММ" 20390276,48

ПОЛЫ РЕЛИН ТОЛЩ 2,0ММ

51	E57-3-1	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА	100 М2 ПОКРЫТИЙ			1,2646	173723,61	219689,63
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	14,40379	15036,58	216383,80	
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,1644	0,00	0,00	
51.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,1644	18892,00	3105,81	
51.4	99990	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	0,59436	0,00	0,00	
52	E57-3-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ			1,2646	1736426,10	2195884,44
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	140,62352	15036,58	2114496,81	
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21	26,5566	0,00	0,00	
52.3	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,4	48,56064	1676,00	81387,63	
53	E11-01-009-01	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	100 М2			0,6752	480195,18	324227,79
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,38	19,16218	15036,58	288133,59	
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,78323	0,00	0,00	
53.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	0,6617	54548,00	36094,19	
54	38694	СТОИМОСТЬ ВСПЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	М2			67,52	37040,00	2500940,80
55	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ			0,6752	1299329,77	877307,46
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	26,67715	15036,58	401133,13	
55.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,8375	0,00	0,00	
55.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	6,12406	653,00	4011,26	
55.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	2,04	1,37741	342791,00	472163,07	
56	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ 20ММ НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2			0,6752	1160986,41	783898,03
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	31,77491	15036,58	477786,01	
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,59418	0,00	0,00	
56.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,3511	54548,00	19152,02	
56.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,03	0,03376	850000,00	286960,00	
57	32037	СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА РЕЛИН ТОЛЩ 2,0ММ	М2			67,52	82000,00	5536640,00
58	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСО В			0,32	1280865,07	409876,82
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	2,1312	15036,58	32045,96	
58.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0096	0,00	0,00	
58.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,4256	950,00	404,32	
58.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	0,6432	851,00	547,36	
58.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0096	54548,00	523,66	
58.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,24	3913,00	8765,12	
58.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,24	3913,00	8765,12	
58.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	12,8	3913,00	50086,40	
58.9	30793	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	8,416	4000,00	33664,00	
58.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	84,16	96,00	8079,36	
58.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	32,32	8261,00	266995,32	

Итого по разделу " ПОЛЫ РЕЛИН ТОЛЩ 2,0ММ" 12848464,94

ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

59	E57-3-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ			0,0228	1050605,84	23953,81
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	1,59304	15036,58	23953,81	
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,44	0,03283	0,00	0,00	
60	E57-3-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ			0,0228	2862275,70	65259,89
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	2,53536	15036,58	38123,14	
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21	0,4788	0,00	0,00	

80.1	00630	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИКА ЗАМЕЩЕНИЕ ДО 608 КВА Д 47 2,2 МЭЛМОН	МАШ-ЧАС	19,2	0,43776	08639,00	15460,25	
80.4	01799	МОДОЛКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТКРЫТЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	88,4	0,87832	1676,00	1687,25	
61	E11-01-009-01	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	100 М2		0,8026	480195,10	587004,60	
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,58	22,77779	15036,58	342308,03	
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,76	0,97102	0,00	0,00	
61.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,98	0,78653	54548,00	42904,62	
62	38694	СТОИМОСТЬ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩ 20 ММ	М2		80,26	37048,00	2972870,40	
63	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,8026	1299329,77	1042842,87	
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	31,71073	15036,58	476820,87	
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,0193	0,00	0,00	
63.3	00004	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,07	7,27958	655,00	4768,13	
63.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	2,04	1,6373	342791,00	561253,08	
64	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,8026	6253243,29	5018853,07	
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	96,13543	15036,58	1445348,05	
64.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	2,35964	0,00	0,00	
64.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,22473	54548,00	12258,48	
64.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	1,04338	342791,00	357681,27	
64.5	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКОЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	81,8632	39130,00	3203883,28	
65	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСО		1,03	968482,73	997537,21	
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	24,108	15036,58	363509,19	
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,0618	0,00	0,00	
65.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0618	54548,00	3371,07	
65.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,16	0,1648	342791,00	56491,96	
65.5	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	104,03	5300,00	572163,00	
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							Итого по разделу " ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ"	10506641,10
66	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕП, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНЦ, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		5,35	488388,12	2612876,43	
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,48	173,768	15036,58	2612876,43	
66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,14	16,799	0,00	0,00	
67	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕП	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		5,35	1921148,48	10278144,37	
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	299,6	15036,58	4504959,37	
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	1,07	0,00	0,00	
67.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,41373	1020000,00	4502025,00	
67.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0963	13200000,00	12711001,00	
68	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		5,35	-1274663,20	-6819446,12	
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40	-214	15036,58	-3217828,12	
68.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,107	0,00	0,00	
68.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-3,531	10200000,00	-3861470,00	
69	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,4	5865649,31	2266288,75	
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	81,824	15036,58	6207940,85	
69.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,824	0,00	0,00	
69.3	12338	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ГИПСОВОКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,04	385871,00	13794,90	

40.2	03047	РАСТВОР СЕДИЛЕННЫЙ ГИДЕЛЬНЫЙ ГИПСОВОЙ 1:2:5	М2	4,3	1,73	304879,97	1027178,08
70	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,4	3376498,64	1000000,00
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	39,644	15036,58	304170,10
70.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,00	0,036	0,00	0,00
70.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	0,5844	1020000,00	306000,00
70.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	0,012	11200000,00	1184000,00
71	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		0,4	-3268450,35	-907380,14
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-71,36	-28,544	15036,58	-429204,14
71.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,037	0,0148	0,00	0,00
71.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-1,172	-0,4688	1020000,00	-478176,00
72	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,2	883374,30	3710172,95
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	106,722	15036,58	1604733,89
72.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,462	0,00	0,00
72.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,42	54548,00	22910,16
72.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,2646	7800000,00	2063880,00
72.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,021	888000,00	18648,00
73	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		2,69	2269231,10	6104231,65
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	183,189	15036,58	2754536,05
73.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,23	0,6187	0,00	0,00
73.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	2,58778	1020000,00	2639335,60
73.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,0538	13200000,00	710160,00
74	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2		2,69	-1522385,88	-4095218,03
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-49,04	-131,9176	15036,58	-1983589,55
74.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,23	0,6187	0,00	0,00
74.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,7696	-2,07022	1020000,00	-2111628,48
75	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2,69	978584,99	2632393,62
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	76,934	15036,58	1156824,25
75.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,2959	0,00	0,00
75.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,269	54548,00	14673,41
75.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,18561	7800000,00	1447758,00
75.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,01479	888000,00	13137,96
76	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		1,76	6751390,73	11882447,68
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	281,0192	15036,58	4225587,68
76.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	2,904	0,00	0,00
76.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,66	1020000,00	473200,00
76.4	44336	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	176	39130,00	6886800,00
76.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,088	1100000,00	96800,00
77	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2		1,15	999906,86	1140002,39
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	38,213	15036,58	509619,40
77.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,0575	0,00	0,00

77.3	31409	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,046	147,48,00	2700,00
77.4	31964	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,02113	11200000,00	2820,00
77.5	31449	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0073	0,00867	11200000,00	11000,00
77.6	31831	ЭЛФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,01290	12000000,00	11000,00
77.7	31730	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,003	0,00373	888000,00	1000,00
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							30164970,11

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

78	E15-02-011-01	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ	100 М2			3,71	8242432,96	22336993,32
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,41	873,7311	15036,58	1117927,38	
78.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,6	34,146	0,00	0,00	
78.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,2168	950,00	209,06	
78.4	00982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 КН /12,5 Т/	МАШ-ЧАС	4,14	11,2194	20784,00	23104,01	
78.5	01146	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,6233	1327,00	827,12	
78.6	02511	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,77	2,0867	75060,12	156627,95	
78.7	03323	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	21,24	57,3604	950,00	54682,38	
78.8	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1,96	3,3116	32174,00	27127,42	
78.9	55216	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "ВОЛХ МРКА150М"	КГ	400	1084	1043,00	1130612,00	
78.10	55217	ЗАКЛЕПКА СТД-983	КГ	0,006	0,01626	2850,00	46,14	
78.11	55218	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "ВОЛХ О"	КГ	12,71	34,4441	13240,00	456039,88	
78.12	55219	ГРУНТОВКА ТИПА "ВОЛХ SG"	КГ	23,42	64,8882	13240,00	912079,77	
78.13	55220	КРАСКА СЛИКАТНАЯ ТИПА "ВОЛХ SG"	Л	44,92	121,7332	11200,00	136341,84	
78.14	55221	ЛЕНТА ПСУЛ	М	43	121,93	300,00	36383,00	
78.15	55222	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ 25A1363-45M	М2	134,73	363,1723	7500,00	2738793,73	
78.16	55223	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10x120 ММ	10 ШТ	1,20	325,2	400,00	110000,00	
78.17	55229	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,35 ММ	Т	0,004	0,01084	10043000,00	108866,12	
78.18	55230	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "ВОЛХ ВМ"	КГ	83,2	225,472	3913,00	882771,94	
78.19	55231	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "ВОЛХ ZW"	КГ	60	162,6	3913,00	636233,80	
78.20	55246	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ 4L 50 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	3,26	8,8146	4500,00	39735,70	
78.21	55251	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	6	16,26	2500,00	40650,00	
78.22	61613	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,89	2,4119	400,00	964,76	
79	38503	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЖ 120 ТОЛЩ 50ММ	М3		10,84	565217,00	6126952,28	
80	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ			2,71	1921148,48	5206312,38
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	151,76	15036,58	2281951,38	
80.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,542	0,00	0,00	
80.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,23575	1020000,00	2280463,00	
80.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,04878	11200000,00	643896,00	
81	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2			2,71	-1274663,20	-3454337,27
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40	-108,4	15036,58	-1079863,27	
81.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0542	0,00	0,00	
81.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-1,7886	1020000,00	-1824172,00	
82	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М2			1,29	746972,89	963988,83
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	41,28	15036,58	626710,81	
82.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	1,3351	1004,00	2462,90	
82.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,87	0,8843	108870,00	108870,00	

83	E15-01-019-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОДВИЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 300 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		2,96	588720,44	1580078,28
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	532,8	15036,58	8011489,82
83.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	1,3676	0,00	0,00
83.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,6008	34548,00	37136,28
83.4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	59,2	10435,00	617752,00
83.5	442408	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMEX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	112,48	20000,00	2249600,00
83.6	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMEX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1036	4000,00	4144000,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							46239493,84
ЦОКОЛЬ							
84	E15-01-026-01	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,62	5015365,41	3109526,55
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	173,1598	15036,58	2603731,19
84.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,66	3,9892	0,00	0,00
84.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	4,526	26529,00	120070,25
84.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,2332	54548,00	12173,11
84.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,013	0,0093	13200000,00	122760,00
84.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,373	0,2323	1020000,00	237150,00
84.7	43637	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0124	1100000,00	13640,00
85	30735	СТОИМОСТЬ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	М2		62	75000,00	4650000,00
Итого по разделу " ЦОКОЛЬ "							7739526,55
КРЫЛЬЦО							
86	E06-01-005-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,105	41792726,73	4388236,31
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,56	33,8688	15036,58	509270,92
86.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,53	2,15365	0,00	0,00
86.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,72	0,0736	916,00	69,23
86.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,07663	54548,00	4181,10
86.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00136	13400000,00	21021,00
86.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,018	0,00189	8563218,00	16188,26
86.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,33	0,03465	3000000,00	103950,00
86.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРККИ 200 МР3 100	М3	102	10,71	337987,00	3619840,77
86.9	51620	ШНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	28,5	2,9925	38000,00	113715,00
87	63636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,06	7958000,00	477480,00
88	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КРЫЛЬЦА	100 М2		0,25	1810208,98	452552,25
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	17,72	15036,58	266448,20
88.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,695	0,00	0,00
88.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,4725	393871,00	186104,05
89	E15-04-025-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦА	100 М2		0,25	1252329,39	313082,35
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	12,8425	15036,58	193107,28
89.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,0325	0,00	0,00
89.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0275	54548,00	1500,07
89.4	31986	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00625	1338000,00	83673,00
89.5	31653	КЛЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,016	0,0029	1200000,00	14000,00
90	E15-01-040-01	ОБЛИЦОВКА ПЛОЩАДОК КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,33	4582838,52	1987700,00
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	241,42	521,8886	15036,58	4020076,42
90.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,66	12,8478	0,00	0,00

80.1	0170	СТАНКИ КАМЕРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МОНТ-ЧАС	7,0	8,700	60900,00	107700,00
80.2	0170	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, грузоподъемностью до 1 т	МОНТ-ЧАС	0,36	0,4700	16920,00	30117,00
80.3	0170	СТРУИЩЕЛ	ТН	0,017	0,01990	338300,00	30117,00
80.4	0170	КЛЕЙ ДЛЯ ОКЛЕИВАНИЯ РАБОТ СУХИМ СМЕСЬЮ	ТН	0,40	0,5770	230800,00	30117,00
80.5	0170	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАБОРА ШИМ	ТН	0,62	0,8700	539400,00	30117,00
80.6	0170	СТОИМОСТЬ ПЛЕНТ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2		435	70000,00	30117,00
Итого по разделу "КРОВЛЯ"							2274000,00

КОРЫТЕЦ

81	0170-004-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРЫТЦА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1 Т		0,229	113400,00	20207,00
81.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,4	7,7000	23408,00	1000,00
81.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,23300	237,60	0,00
81.3	0204	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДИСКОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МОНТ-ЧАС	20,33	4,6337	9416,00	21470,00
81.4	0170	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, грузоподъемностью до 1 т	ТН	0,03	0,23300	5454,00	12740,00
81.5	0170	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 мм Э07					
82	0050	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРЫТЦА ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,229	74700,00	17020,00
83	015-04-00-1	МАСЛЯНАЯ ОБРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРЫТЦА	100 М2		0,0757	39925,00	4070,00
83.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	0,3043	3716,00	1000,00
83.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00103	41,20	0,00
83.3	0170	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, грузоподъемностью до 1 т	МОНТ-ЧАС	0,03	0,0027	3474,00	123,00
83.4	1106	ОБРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ РАБОТЫ НА-01	ТН	0,0273	0,00307	133000,00	2700,00
83.5	1106	ОБРАСКИ БЕЛЫЕ	М2	1,2	0,24124	289,50	2000,00
84	013-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛЕКСАНА ВО ГОТОВЫМ ВИДЕ	100 М2 КРОВЛИ		0,2026	70724,13	14314,14
84.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,33	7,0023	21238,00	11320,00
84.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	0,24097	286,76	0,00
84.3	00121	ПРЕДВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МОНТ-ЧАС	2,41	0,40003	974,00	402,00
84.4	0170	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, грузоподъемностью до 1 т	МОНТ-ЧАС	0,4	0,091	3640,00	443,00
84.5	01010	ЛИСТЫ САМОНАКЛЕИВАЮЩИЕ С НЕПОЛНОСТЬЮ ПРОСАДКОЙ 4,0х0	М2	6,03	130,6123	786,00	1230,00
84.6	01010	ЛИСТЫ САМОНАКЛЕИВАЮЩИЕ С НЕПОЛНОСТЬЮ ПРОСАДКОЙ 4,0х0	М2	8,1	16,4023	132,90	1374,00
84.7	01002	ПРОСАДКИ НЕПОЛНОСТЬЮ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПРЕСОВ	М	16	1,24	200,00	600,00
85	0007	СТОИМОСТЬ ЛЕКСАНА	М2		20,26	73000,00	14700,00
Итого по разделу "КОРЫТЕЦ"							361000,00

ОТХОДКА

87	017-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 10 см	1000 М2 ОСНОВАНИЕ		0,1105	52170,13	4000,00
87.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	1,9903	6906,00	4000,00
87.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,13	1,62723	230,00	0,00
88	1204	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЕЩАНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3		11,5	22970,00	24000,00
89	106-01-005-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТХОДКИ ТОЛЩЕЙ 5 см ИЗ МЕТОДА ШИМ	100 М2		0,0575	100000,00	10000,00
89.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100	10,15	10150,00	10000,00
89.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,15	1,00249	101,75	0,00
89.3	0040	МАРАТОР ГИДРОИЗ	МОНТ-ЧАС	48	2,76	1324,80	3000,00
89.4	0170	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, грузоподъемностью до 1 т	МОНТ-ЧАС	0,13	0,00748	545,00	407,00
89.5	0501	КОМПАКТИРОВКА КЛАСС В 7,5 (0,00)	М2	102	1,80	1836,00	17000,00
Итого по разделу "ОТХОДКА"							222200,00

ОТДЕЛЕНИЕ

90	015-04-00-01	ПРОСАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕПРОСЛОИСТЫХ ТРУБАХ	100 М2 ТРУБОПРОВОД		0,20	30700,00	40000,00
90.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,74	106,637	10760,00	107000,00
90.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,04	1,302	143,60	0,00

190.1	00100	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	7,337	10891,00	19887,27	
190.1	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,123	54348,00	6000,33	
190	E18-04-003-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д200ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,65	2300000,31	1027031,05	
190.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	97,268	15036,58	1462147,90	
190.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	5,473	0,00	0,00	
190.3	00114	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	5,278	10891,00	17482,70	
190.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,143	54348,00	7800,38	
191	E18-04-003-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д220ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,6	1893990,14	1134394,15	
191.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	73,08	15036,58	1096873,27	
191.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,94	2,964	0,00	0,00	
191.3	00114	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	2,784	10891,00	30320,54	
191.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,132	54348,00	7200,34	
193	37802	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д20X2,3ММ ГВС	М		55	5887,00	323785,00	
194	37803	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д25X4,2ММ ГВС	М		65	9541,00	628230,00	
195	37804	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д32X5,4ММ ГВС	М		60	14957,00	897420,00	
196	95536	АДАПТЕР Д32ММ	ШТ		4	16807,00	67228,00	
197	95537	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		8	1209,00	9672,00	
198	95538	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ		10	1209,00	12090,00	
199	95539	ТРОЙНИК 32X20X32	ШТ		18	1914,00	34452,00	
110	95547	МУФТА Д200ММ	ШТ		15	392,00	5880,00	
111	95548	МУФТА Д25ММ	ШТ		20	600,00	12000,00	
112	95549	МУФТА Д32ММ	ШТ		20	1305,00	26100,00	
113	95557	ПЕРЕХОДНИК 25X20	ШТ		4	513,00	2052,00	
114	95558	ПЕРЕХОДНИК 32X25	ШТ		4	827,00	3308,00	
115	95547	ОТВОД Д200ММ	ШТ		38	514,00	19532,00	
116	95548	ОТВОД Д25ММ	ШТ		10	687,00	6870,00	
117	95549	ОТВОД Д32ММ	ШТ		20	1287,00	25740,00	
118	95577	КЛИПСЫ Д200ММ	ШТ		120	378,00	45360,00	
119	95578	КЛИПСЫ Д25ММ	ШТ		120	413,00	49560,00	
120	95579	КЛИПСЫ Д32ММ	ШТ		120	803,00	96360,00	
121	53721	КРАН ШАРОВОЙ Д200ММ	ШТ		4	14783,00	59132,00	
122	53722	КРАН ШАРОВОЙ Д320ММ	ШТ		4	23478,00	93912,00	
123	E18-03-001-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНОВЫХ РАДИАТОРОВ	100 КВТ РАДИАТОРОВ В И КОНВЕКТОР СОВ		0,345	1430290,85	493450,34	
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,6	22,632	15036,58	340307,88	
123.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,13	1,07985	0,00	0,00	
123.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,07245	950,00	68,83	
123.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,85	0,63825	54548,00	34815,26	
123.5	63600	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫЕ	КОМПЛЕКТ		44,2	15,249	6642,00	
123.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН		0,0045	0,00155	16827000,00	
124	52561	АЛЮМИНОВЫЕ РАДИАТОРЫ CLASSIK 4 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ		1	343662,00	343662,00	
125	52562	АЛЮМИНОВЫЕ РАДИАТОРЫ CLASSIK 6 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ		12	457416,00	5488992,00	
126	52563	АЛЮМИНОВЫЕ РАДИАТОРЫ CLASSIK 8 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ		1	571770,00	571770,00	
127	52564	АЛЮМИНОВЫЕ РАДИАТОРЫ CLASSIK 12 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ		5	686124,00	3430620,00	
128	95514	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРД Д200ММ	ШТ		44	25020,00	1100880,00	
129	95515	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ	ШТ		23	10000,00	230000,00	
ВЕНТИЛЯЦИЯ В1							Итого по разделу "ОТОПЛЕНИЕ"	18393497,55
130	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА В (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2		0,012	2583867,76	31006,41	
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,06	2,01432	15036,58	30208,48	
130.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0156	0,00	0,00	
130.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,00936	54548,00	3108,37	
130.4	05007	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		8	2100,00	207,30	

131		СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5ММ	МЗ			137348,85	137348,85
132	E20-03-001-1	УСТАНОВКА КАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	1 ВЕНТИЛЯТО Р				137348,85
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,34	8,34	15036,58	98139,27
132.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	54548,00	0,00
132.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ТН	0,00007	0,00007	14002000,00	986,14
132.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	2	2	18500,00	17000,00
132.5	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	КТ	0,22	0,22	2160,00	473,20
132.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КОМПЛЕКТ			2757204,00	2757204,00
133	52051	СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ					
134	E20-02-010-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ: 1000 ММ	1 ЗОНТ			12689,25	12689,25
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,64	0,64	15036,58	9623,41
134.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0,00	0,00
134.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	54548,00	545,48
134.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00018	0,00018	14002000,00	2370,16
135	52059	СТОИМОСТЬ ЗОНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Д1000ММ	ШТ			128513,00	128513,00
Итого по разделу " ВЕНТИЛЯЦИЯ В1"							3226946,72
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД							
136	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д20ММ	100 М ТРУБОПР ОДА		0,52	3017845,48	1569279,65
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	98,9248	15036,58	1487490,67
136.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	7,0928	0,00	0,00
136.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	6,9168	10891,00	73548,60
136.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,1144	54548,00	6240,29
137	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д25ММ	100 М ТРУБОПР ОДА		0,2	2350509,31	470101,86
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	29,928	15036,58	450014,77
137.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	1,684	0,00	0,00
137.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,674	10891,00	17686,98
137.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	54548,00	2400,11
138	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д32ММ	100 М ТРУБОПР ОДА		0,07	1893990,24	132579,22
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	8,526	15036,58	128201,88
138.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,94	0,3458	0,00	0,00
138.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	0,3248	10891,00	3517,40
138.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0154	54548,00	840,04
139	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д50ММ	100 М ТРУБОПР ОДА		0,08	2291809,06	183344,72
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	11,3216	15036,58	170238,14
139.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,8	1,104	0,00	0,00
139.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,0672	10891,00	11622,88
139.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,0272	54548,00	183,71
140	37009	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д15ММ ДЛЯ ХВС ВОДЫ	М			42	178967,00
141	37010	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д20ММ ДЛЯ ХВС ВОДЫ	М			10	4261,00
142	37011	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д25ММ ДЛЯ ХВС ВОДЫ	М			20	5852,00
143	37012	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д32ММ ДЛЯ ХВС ВОДЫ	М			7	9374,00
144	37014	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д50 ММ ДЛЯ ХВС ВОДЫ	М			8	18696,00
145	85543	ТРОЙНИК 20X20X15	М			21	1209,00
146	85545	ТРОЙНИК 15X15X15	М			29	1209,00
147	85546	ТРОЙНИК 50X32X32	ШТ			4	8638,00

148	90297	АДАПТЕР ДИСКОВЫЙ	ШТ						
149	90298	АДАПТЕР 25Х15	ШТ			10	931,00	9310,00	
150	90299	АДАПТЕР ДИСКОВЫЙ	ШТ			4	19603,00	62412,00	
151	90299	АДАПТЕР 50Х30	ШТ			4	9631,00	38524,00	
152	E16-04-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			1	47922,53	47922,53	
152.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47		15036,58	22103,77	
152.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02		0,00	0,00	
152.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35		4656,00	1629,60	
152.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02		54548,00	1099,96	
152.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014		1640000,00	2296,00	
152.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0011		14002000,00	15402,20	
152.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002		2700000,00	5400,00	
153	63527	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10 КГС/СМ2/ 3046Р ДИАМ. 50ММ	ШТ			1	380000,00	380000,00	
154	53939	ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д32ММ	ШТ			1	54541,00	54541,00	
155	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ			1	115033,76	115033,76	
155.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	7		15036,58	105256,06	
155.2	00521	ПРЕДЛ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,1		950,00	95,00	
155.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2		4000,00	8000,00	
155.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,0001		16827000,00	1682,70	
156	52621	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ			10	65217,00	652170,00	
157	53916	ВЕНТИЛЬ 15ЧВР2 Д15ММ	ШТ			9	39090,00	351810,00	
158	53917	ВЕНТИЛЬ 15ЧВР2 Д20ММ	ШТ			4	47576,00	190304,00	
159	E18-02-001-01	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ			7	412875,32	2890127,26	
159.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,73	96,11		15036,58	1445165,70	
159.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	4,69		0,00	0,00	
159.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,75	12,25		4656,00	57016,00	
159.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	3,99		54548,00	217646,52	
159.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00146	0,01022		16400000,00	167608,00	
159.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	1,89		2160,00	4082,40	
159.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00276	0,05412		14002000,00	760588,64	
159.8	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,001	0,007		5200000,00	36400,00	
159.9	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000 ШТ	0,003	0,021		9600000,00	201600,00	
160		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ НА 100Л	ШТ			7	1400000,00	9800000,00	
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД"									17606420,11

КАНАЛИЗАЦИЯ

161	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,35	1816873,58	635905,75	
161.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	22,484		15036,58	338082,46	
161.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,0453		0,00	0,00	
161.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0385		54548,00	2100,10	
161.4	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ), ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	1,5	0,525		1850,00	971,25	
161.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00042		14002000,00	5880,84	
161.6	03808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГУЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	34,93		8270,00	288871,10	
162	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,42	2633591,21	1106108,31	

162.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	62,6	23,877	15036,58	100000,00
162.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,1176	0,00	0,00
162.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0924	54548,00	10000,00
162.4	27743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ), ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 30-300 ММ/ТУ 38.105805-75/	КГ	4	1,68	1830,00	3700,00
162.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00112	14002000,00	15641,00
162.6	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,3	41,916	16540,00	401290,84
163	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			359771,42	359771,42
163.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	21,65	15036,58	325341,96
163.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,35	0,00	0,00
163.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,2	950,00	190,00
163.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,22	54548,00	12000,36
163.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0036	0,0036	2850000,00	10260,00
163.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,0007	16827000,00	11778,00
164	52644	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ			10	217391,00
165	E17-01-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			0,1	445469,86
165.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,64	2,464	15036,58	37050,13
165.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	0,071	0,00	0,00
165.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	950,00	19,00
165.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,039	54548,00	2127,37
165.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	4000,00	1600,00
165.6	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2	1850,00	3700,00
165.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00000	16827000,00	50,48
166	52903	СТОИМОСТЬ УНИТАЗОВ	ШТ			1	327000,00
167	52905	ВАННА МОЕЧНАЯ 600Х600Х870	ШТ			1	650000,00
168	52906	ВАННА МОЕЧНАЯ 1200Х600Х870	ШТ			1	650000,00
169	52907	ХИРУРГИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК	ШТ			1	250000,00
170	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			0,2	82809,46
170.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	1,012	15036,58	15217,02
170.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,026	0,00	0,00
170.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	54548,00	1090,96
170.4	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0004	634783,00	253,91
171	52634	СТОИМОСТЬ ТРАПА Д50ММ	КОМПЛЕКТ			2	8500,00
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						Итого по разделу "КАНАЛИЗАЦИЯ"	6230804,36
МОНТАЖ						Итого по разделу "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"	0,00
172	Ц08-03-572-2	УСТАНОВКА ЩИТА СИЛОВОГО ПР8503	ШТ			1	45793,49
172.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	2,32	15036,58	34884,87
172.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,24	0,24	0,00	0,00
172.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,12	71069,00	8528,38
172.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17	14002,00	2380,34
173	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ			1	57695,11
173.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76	15036,58	56537,54
173.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
173.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	7106,89
173.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38	1176,00	440,88
174	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ			0,64	1448793,85
174.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	56,312	15036,58	808760,20
174.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	28,864	0,00	0,00
174.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	16,384	950,00	15500,00
174.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,38	0,8784	71069,00	40790,00

175	Ц08-03-003-4	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПРОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,11	1666989,97	183368,98	
175.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
175.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	9,713	15036,58	160050,89	
175.3	00524	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	4,967	0,00	0,00	
175.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	25,6	2,816	950,00	2873,20	
175.5	30520	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	МАШ-ЧАС	1,36	0,1496	71069,00	10631,92	
175.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	ТН	0,00306	0,00034	18002000,00	6059,47	
176	Ц08-03-093-0	СВЕТИЛЬНИК С НАДПИСЬЮ ВЫХОД	100 ШТ		4,08	0,4488	40900,00	17952,00
176.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 ШТ			0,03	1293991,31	38819,74
176.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	85,3	2,559	15036,58	38478,61	
176.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,32	0,0096	0,00	0,00	
177	Ц08-03-091-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,15	487020,64	73053,10	
177.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
177.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	4,83	15036,58	72626,68	
177.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,012	0,00	0,00	
178	Ц08-03-091-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,18	496042,58	89287,67	
178.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	5,904	15036,58	88775,97	
178.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0144	0,00	0,00	
178.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0072	71069,00	511,70	
179	Ц08-03-091-11	РОЗЕТКИ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ		0,35	1112213,25	389274,64	
179.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,4	25,69	15036,58	386289,74	
179.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,24	0,084	0,00	0,00	
179.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,042	71069,00	2984,90	
180	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		11,25	556353,46	6258976,42	
180.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	416,25	15036,58	6258976,42	
181	Ц08-02-409-01	ТРУБА ВНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР В ММ, ДО: 25	100 М		0,17	423162,72	71937,66	
181.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	4,046	15036,58	60838,00	
181.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,02	2,7234	0,00	0,00	
181.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0187	54548,00	1020,05	
181.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	0,8228	1176,00	967,61	
181.5	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	22,78	400,00	9112,00	
Итого по разделу " МОНТАЖ "							8135377,19	

МАТЕРИАЛЫ

182		ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12	ШТ		1	350000,00	350000,00
183		ЩИТ СИЛОВОЙ ПР8503	ШТ		1	350000,00	350000,00
184	99711	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 24	ШТ		64	53478,00	3422592,00
185	99712	СВЕТИЛЬНИК ДБО-06-09	ШТ		11	30000,00	330000,00
186	99714	СВЕТИЛЬНИК С НАДПИСЬЮ ВЫХОД	ШТ		3	59852,00	179556,00
187	99975	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 9 ВТ	ШТ		10	20261,00	202610,00
188	99976	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 5 ВТ	ШТ		6	14435,00	86610,00
189	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛУСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		15	9826,00	147390,00
190	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ	ШТ		518	12174,00	6306132,00
191	98509	РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		35	13913,00	486955,00
192	98486	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У196	1000 ШТ		0,056	1000000,00	56000,00
193	98487	КОРОБКА КУВ-1	1000 ШТ		0,02	1000000,00	20000,00
194	92793	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2X2,5MM2	1000 М		0,58	6252174,00	3626260,92
195	92799	ПРОВОД ППВ СЕЧ 3X2,5MM2	1000 М		0,46	9493913,00	4367199,98
196	92800	ПРОВОД АНВ 6MM	1000 М		0,085	1165003,00	99025,36
197	94518	ТРУБА ГОФРА Д25MM	10 М		1,7	13910,00	13647,00
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "							20033978,13

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Итого по разделу " ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ "

0,00

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
199	Ц10-04-062-03	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ	ШТ			1	114779,11	114779,11	
199.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,63	7,63		15036,58	114779,11	
199.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,38		0,00	0,00	
199	Ц10-04-062-01	МИКРОФОН	ШТ			1	933771,62	933771,62	
199.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	62,1	62,1		15036,58	933771,62	
199.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,11	3,11		0,00	0,00	
200	Ц10-04-101-07	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ	ШТ			18	30073,14	541316,88	
200.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	36		15036,58	541316,88	
201	Ц10-08-019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ			25	7711,61	192790,25	
201.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	12,5		15036,58	187957,25	
201.2	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00005	0,00125		501000,00	626,25	
201.3	33101	ШРУРПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00001	0,00025		16827000,00	4206,25	
202	Ц10-01-055-08	ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	100 М ПРОВОДА			2,5	423879,62	1059699,86	
202.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,8	42		15036,58	631536,36	
202.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,68	1,7		0,00	0,00	
202.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУРПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	92,25		4000,00	369000,00	
202.4	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00053	0,00138		501000,00	683,88	
202.5	33102	ШРУРПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	ТН	0,00139	0,00347		16827000,00	58473,82	
Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "									2842306,91
МАТЕРИАЛЫ									
203		УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ У-403	КОМПЛЕКТ			1	958810,00	958810,00	
204		МИКРОФОН	КОМПЛЕКТ			1	108823,00	108823,00	
205		КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ЗКЗ-7	КОМПЛЕКТ			18	70735,00	1273230,00	
206	92937	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2	ШТ			25	2500,00	62500,00	
207	98005	ПРОВОД ШВП 2X1,0ММ2	1000 М			0,25	3503478,00	875869,50	
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "									1279232,50
ОХРАНО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
208	Ц10-08-001-06	КОНЦЕНТРАТОР ППСУ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ			1	73927,58	73927,58	
208.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,8	4,8		15036,58	72175,58	
208.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16		950,00	152,00	
208.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУРПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4		4000,00	1600,00	
209	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ			32	26418,46	845390,86	
209.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	53,76		15036,58	808166,54	
209.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	5,12		950,00	4864,00	
209.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУРПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	8		4000,00	32000,00	
209.4	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00001	0,00032		501000,00	160,32	
210	Ц10-08-003-01	ПРИБОР ЗВУКОВОЙ РАВШАН	ШТ			1	119213,21	119213,21	
210.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,92	7,92		15036,58	119089,71	
210.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13		950,00	123,50	
211	Ц10-08-002-01	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИНР	ШТ			1	13092,74	13092,74	
211.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	0,84		15036,58	12630,73	
211.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,06		950,00	57,00	
211.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУРПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,1	0,1		4000,00	400,00	
211.4	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00001	0,00001		501000,00	5,01	
Итого по разделу " ОХРАНО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ "									1031624,40
МАТЕРИАЛЫ									
212		КОНЦЕНТРАТОР ППСУ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ			1	165234,00	165234,00	
213		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИНР-002	ШТ			32	31558,00	1009856,00	
214		ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИНР	ШТ			1	27208,00	27208,00	
215		ПРИБОР ЗВУКОВОЙ РАВШАН	КОМПЛЕКТ			1	80000,00	80000,00	
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "									1282298,00
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
216	Ц10-08-019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ			1	7711,61	7711,61	
216.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,5		15036,58	7518,29	
216.2	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00005	0,00005		501000,00	25,05	
216.3	33101	ШРУРПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00001	0,00001		16827000,00	168,27	
217	Ц10-01-055-08	ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	100 М ПРОВОДА			0,3	423879,62	127163,88	

207.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
207.3	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	76,8	5,04	15036,58	77784,58	
207.4	00040	ДРЕВЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	ЧЕЛ-ЧАС	0,68	0,204	0,00	0,00	
207.5	00034	ГВОЗДИ БИКОМБИ Г-3	10 ШТ	38,9	11,07	4000,00	44280,00	
207.6	03302	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ 5X70 MM	ТН	0,00055	0,00016	701700,00	82,67	
				0,00170	0,00047	16827000,00	7076,88	
Итого по разделу " ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ"								
218	02037	КОРОБКА ОТВЕТСТВЕННАЯ УК-2	МАТЕРИАЛЫ				134875,50	
219	00003	ПРОВОД ТРП 1X2X0,5	ШТ			1	2500,00	
220		СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН	1000 М			0,03	642177,00	
			КОМПЛЕКТ			1	250000,00	
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"								
221		СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	МЕБЕЛЬ				271765,31	
222		СТОЛ ВРАЧА	ШТ			25	286000,00	
223		СТОЛ ПАЛАТНЫЙ	ШТ			5	627000,00	
224		СТУЛ ЖЕСТКИЙ	ШТ			8	462000,00	
225		ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ			6	286000,00	
226		СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ	ШТ			2	440000,00	
227		БАНКЕТКА	ШТ			3	495000,00	
228		ШКАФ СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ	ШТ			2	440000,00	
229		ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ	ШТ			1	800000,00	
230		ШКАФ ЗАВЕДУЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ			1	1540000,00	
231		КУШЕТКА СМОТРОВАЯ	ШТ			1	990000,00	
232		СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ			6	748000,00	
233		СТОЛ ПРИСТАВКА	ШТ			1	1100000,00	
234		ШКАФ ДЛЯ КАБИНЕТА ВРАЧА	ШТ			1	440000,00	
235		СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ			5	800000,00	
236		ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ	ШТ			2	660000,00	
237		КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТНАЯ	ШТ			1	550000,00	
238		ШКАФ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ			2	880000,00	
			ШТ			4	600000,00	
Итого по разделу " МЕБЕЛЬ"								
239		ВЕДРО ПЕДАЛЬНОЕ	ИНВЕНТАРЬ				38330000,00	
240		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБЫЧНЫЙ	ШТ			12	25000,00	
241		ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВ	ШТ			1	1320000,00	
			ШТ			12	25000,00	
Итого по разделу " ИНВЕНТАРЬ"								
ПРОХОДНАЯ								
Итого по разделу " ПРОХОДНАЯ"								
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
242	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3			0,07	2315633,32	
242.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	10,78	15036,58	162094,33	
243	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3			0,02	1330737,33	
243.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	1,77	15036,58	26614,75	
244	E01-02-061-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100 М3			0,04	1330737,33	
244.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	3,54	15036,58	53229,49	
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
ФУНДАМЕНТЫ								
245	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3			0,06	41553440,50	
245.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	20,2488	15036,58	304472,70	
245.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,3566	0,00	0,00	
245.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,0068	1081,00	1088,35	
245.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,039	54548,00	2127,37	
245.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00108	15400000,00	16632,00	
245.6	32324	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08к1 ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	ТН	0,028	0,00168	8565218,00	14389,57	
245.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	6,12	337987,00	2068480,44	
245.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНА 25 MM	М2	44,8	2,688	32000,00	86016,00	
246	E12-02-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ			0,06	1551890,86	
246.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	2,292	15036,58	34461,84	
246.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,093	0,00	0,00	
246.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,024	54548,00	1309,15	

246.0	22680	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	3,7	8,788	328773,48	89857,48
246.1	23139	СТЕКЛО ЖЕЛТОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,03	0,002	4288000,00	128540,00
247	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТЬ		0,34	1867608,74	1867608,74
247.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	20,9	4,785	17036,38	42943,73
247.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	1,4	0,196	0,00	0,00
247.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,25	0,033	54548,00	1909,18
247.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03418	5735000,00	196590,80
248	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТЬ		0,34	1720106,61	140014,93
248.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	20,5	2,87	15036,38	43154,98
248.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,29	0,0406	0,00	0,00
248.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,14	0,0196	54548,00	1069,14
248.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03418	5735000,00	196590,80
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "							3088577,91

СТЕНЫ

249	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		10,39	428541,71	4482548,39
249.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	5,4	56,106	15036,38	843642,36
249.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,4	4,156	0,00	0,00
249.3	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	0,394	4,09368	609130,00	2862000,52
249.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,24	2,4936	299329,00	746903,31
250	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,052	7758191,12	403425,94
250.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	63,73	3,31396	15036,38	49830,62
250.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,34	0,02808	0,00	0,00
250.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,31	0,01612	54548,00	879,31
250.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,032	6783000,00	352716,00
251	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,008	67010408,99	536083,27
251.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	1369,4	12,5332	15036,38	188787,27
251.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	100,68	0,80544	0,00	0,00
251.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.ЧАС	61,88	0,49504	1081,00	535,14
251.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.ЧАС	1,9	0,0152	916,00	13,92
251.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ.ЧАС	124,93	0,9996	4636,00	4634,14
251.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	4,27	0,03416	54548,00	1863,36
251.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00036	15400000,00	5544,00
251.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ ЭЖ2	ТН	0,15	0,0012	16400000,00	19680,00
251.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,25	0,002	3000000,00	6000,00
251.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР/3 100	М3	101,5	0,812	337987,00	274445,44
251.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	1,08	32000,00	34560,00
252	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,011	8565218,00	94217,40
253	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,047	7913045,00	371913,11
254	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,008	60269127,62	482153,02
254.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	1016,26	8,13008	15036,38	122248,00
254.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	72,31	0,57848	0,00	0,00
254.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.ЧАС	49,09	0,39272	1081,00	424,53
254.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ.ЧАС	208,25	1,666	4636,00	7738,00
254.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	1,23	0,00984	54548,00	638,75
254.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,0003	15400000,00	6378,00
254.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ ЭЖ2	ТН	0,25	0,002	16400000,00	19680,00
254.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,31	0,00048	3000000,00	9300,00

254.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,812	137987,00	274445,44
254.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,6232	32000,00	19942,40
255	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,018	8565218,00	154173,92
256	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,07	7913045,00	553913,15
Итого по разделу "СТЕНЫ"							7048428,21
КРОВЛЯ							
257	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,008	60269127,62	482183,02
257.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	8,13008	15036,58	122248,60
257.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	0,57848	0,00	0,00
257.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНИЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,39272	1081,00	424,53
257.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	1,666	4656,00	7756,90
257.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,00984	54548,00	536,75
257.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,0003	15400000,00	4358,40
257.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,25	0,002	16400000,00	32800,00
257.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,00648	3000000,00	19440,00
257.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,812	337987,00	274445,44
257.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,6232	32000,00	19942,40
258	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,013	8565218,00	111347,83
259	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,05	7913045,00	395652,25
260	E06-01-034-9	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,007	74161420,06	519129,94
260.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	11,151	15036,58	167672,90
260.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	66,99	0,46893	0,00	0,00
260.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00189	72437,00	136,91
260.4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНИЙ	МАШ-ЧАС	77,93	0,54563	1081,00	589,85
260.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,04424	916,00	40,52
260.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	1,34113	4656,00	6244,30
260.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,01218	54548,00	664,39
260.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00044	15400000,00	6845,30
260.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,23	0,00161	16400000,00	26404,00
260.10	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4	0,0098	3000000,00	29400,00
260.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,7103	337987,00	240139,76
260.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	1,281	32000,00	40992,00
261	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,01	8565218,00	85652,18
262	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,054	7913045,00	427304,43
263	E10-01-021-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100 М2		0,12	8643993,13	1037279,18
263.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,71	15,5652	15036,58	234047,38
263.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,31	0,3972	0,00	0,00
263.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,33	0,1596	54548,00	8705,86
263.4	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	ТН	0,00053	0,00006	15400000,00	979,44
263.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,0003	15400000,00	4620,00
263.6	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	52,5	6,3	2415,00	15214,50
263.7	32301	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,11	0,0132	2850000,00	37620,00

263.8	32302	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОВОККИ 2,825 КГ	ТН	0,026	0,00372	2030000,00	8000,00
263.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,17	0,0204	3000000,00	60000,00
263.10	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, II СОРТА	МЗ	1,85	0,222	3000000,00	600000,00
264	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	МЗ		0,42	3000000,00	1200000,00
265	E12-01-015-03	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,12	675600,63	81070,00
265.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,84	0,0408	15030,58	14746,43
265.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,0252	0,00	0,00
265.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0096	54548,00	523,04
265.4	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	13,2	2415,00	31870,00
265.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,05	0,006	3755000,00	34530,00
266	E12-01-026-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М2 (НОРМА 1), 100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,2	118600,94	142320,13
266.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,88	8,232	15030,58	123701,13
266.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,324	0,00	0,00
266.3	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,03	1,236	15000,00	18540,00
267	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛИ ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ	1 МЗ		1,04	3789090,13	3940653,73
267.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	25,0336	15030,58	376720,48
267.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,3843	0,00	0,00
267.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,2268	54548,00	12400,58
267.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00749	15400000,00	115315,20
267.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	3,38	3,5152	2415,00	8409,25
267.6	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОВОККИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,03952	2030000,00	112632,00
267.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00456	8563218,00	39016,28
267.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,1664	3000000,00	499200,00
267.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0624	3000000,00	137200,00
267.10	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,8632	3000000,00	2549600,00
268	E10-01-007-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПЛА, МАУЭРЛАТОВ	10 МЗ		0,104	438623,89	45616,00
268.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,884	15030,58	13292,34
268.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,01768	0,00	0,00
268.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,01248	54548,00	660,76
268.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	960000,00	11,90
268.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00697	4296000,00	29034,53
268.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00177	960000,00	1007,20
269	E10-01-008-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,83	1551917,37	44057,52
269.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	0,9483	15030,58	14270,19
269.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,0237	0,00	0,00
269.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0168	54548,00	616,40
269.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00001	960000,00	11,57
269.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,0069	4296000,00	29034,40
269.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,0018	960000,00	1115,00

№	Адрес	Содержание	№	№	№	№	№
10	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
11	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
12	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
13	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
14	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
15	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
16	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
17	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
18	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
19	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
20	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
21	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
22	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
23	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
24	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
25	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
26	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
27	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
28	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
29	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
30	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000

ПРОЦЕНТ

Итого по плану: 1000000

№	Адрес	Содержание	№	№	№	№	№
31	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
32	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
33	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
34	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
35	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
36	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
37	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
38	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
39	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
40	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
41	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
42	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
43	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
44	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
45	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
46	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
47	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
48	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
49	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000
50	1000	Содержание	1000	1000	1000	1000	1000

277	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ВИТРАЖ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ				
			ЧЕЛ-ЧАС	89,47	4,83138	15036,58	72647,43
277.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,1977	0,00	0,00
277.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	3,84	0,20736	637,27	131,66
277.3	02209	ПУРУТОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,99	0,10746	54548,00	5861,79
277.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,97	0,31974	1170,00	172,33
277.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М	66	3,564	3700,00	17048,40
277.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X20X6	ШТ	583	28,782	400,00	1112,00
277.7	31478	ЛОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	КГ	1,92	0,10368	16827,00	1744,62
277.8	76833	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	М2		5,4	344742,00	186106,80
278	50883	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ					Итого по разделу "ПРОЁМЫ" 7962294,52

ПОЛЫ			100 М2		0,091	338321,33	30787,22
279	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	0,7007	15036,58	10356,13
279.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,68	0,06008	0,00	0,00
279.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,93	0,08463	862,00	72,83
279.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	М3	5,1	0,4647	43476,00	20178,14
279.4	43053	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3				
280	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,091	1299329,77	118239,81
280.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	3,59541	15036,58	54062,67
280.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,11557	0,00	0,00
280.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,82337	655,00	540,62
280.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛый ЦЕМЕНТный М-100	М3	2,04	0,18564	342791,00	63635,72
281	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,065	9791761,42	636464,49
281.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	3,9468	15036,58	39346,37
281.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,42	0,0923	0,00	0,00
281.3	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОЩЕК	МАШ-ЧАС	2,7	0,1755	1018,09	176,67
281.4	01523	ЛЮБКА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,0533	916,00	48,82
281.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,0546	54548,00	2972,32
281.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,0008	1540000,00	12312,30
281.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШТУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	0,1872	3000000,00	567600,00
282	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,026	6253243,29	162584,33
282.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	3,11428	15036,58	46828,12
282.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	0,07644	0,00	0,00
282.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,00728	54548,00	397,11
282.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛый ЦЕМЕНТный М-100	М3	1,3	0,0338	342791,00	11586,34
282.5	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	2,652	39130,00	103772,29
283	E11-01-039-02	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100 М ПЛИНТУСО		0,1	213408,91	21340,89
283.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,4	1,04	15036,58	15638,04
283.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,004	0,00	0,00
283.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,004	54548,00	218,19
283.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛый ЦЕМЕНТный М-100	М3	0,16	0,016	342791,00	5484,08
284	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,065	1300281,29	84518,29
284.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,37	3,33905	15036,58	50207,84
284.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,00845	0,00	0,00
284.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00715	54548,00	298,02
284.4	31866	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МЛ-011	ТН	0,025	0,00163	13388000,00	21755,90
284.5	31633	СМРЛА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /90% НАТУРАЛЬНОЙ /10% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00075	12000000,00	9000,00
284.6	31770	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,00351	888000,00	3116,88

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

285	E15-42-404-3	ШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100 М2		0,35	2030284,80	710599,68	
285.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	30,044	15036,58	451759,01	
285.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	2,2015	0,00	0,00	
285.3	12131	РАСТВОР ОСЕДОЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,6545	393871,00	257788,57	
285.4	30034	ГИПСОВЫЕ ВЫСАЖИЕ Г-3	ТН	0,006	0,0021	501000,00	1052,10	
286	E15-42-404-4	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКОЕ	100 М2		0,04	5665649,31	226625,97	
286.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	8,1624	15036,58	122734,58	
286.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,0824	0,00	0,00	
286.3	12131	РАСТВОР ОСЕДОЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,004	393871,00	1575,48	
286.4	12047	РАСТВОР ОСЕДОЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,172	594859,93	102315,91	
287	E15-42-404-7	СВЕРХНОВЫЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТН			0,35	1921148,48	672401,97
287.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	19,6	15036,58	294716,97	
287.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,07	0,00	0,00	
287.3	12173	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,28875	1020000,00	294525,00	
287.4	30434	ГРАММОНКА	ТН	0,018	0,0063	1320000,00	83160,00	
288	E15-42-404-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ E15-42-43-47	100М2			0,35	-1274663,20	-446132,12
288.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40	-14	15036,58	-210512,12	
288.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,007	0,00	0,00	
288.3	12173	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-0,231	1020000,00	-235620,00	
289	E15-44-405-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2			0,35	883374,30	309181,00
289.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	8,8935	15036,58	133727,82	
289.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,0385	0,00	0,00	
289.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРЮЩИЕ ПРУЖКОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,025	54548,00	1909,18	
289.4	30054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,065	0,02205	780000,00	171990,00	
289.5	30709	ШПАКЛЕВКА АСБЕСТОВАЯ	ТН	0,005	0,00175	888000,00	1554,00	
290	E15-44-405-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2			0,04	999906,86	39996,27
290.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	1,364	15036,58	20509,90	
290.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,002	0,00	0,00	
290.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРЮЩИЕ ПРУЖКОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0016	54548,00	87,28	
290.4	30061	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-01	ТН	0,01837	0,00073	13388000,00	9837,50	
290.5	30409	ГРАММОНКИ МОСВАРИЛЕ, ГОЛОВНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0003	13200000,00	3960,00	
290.6	30030	СВЕТЛО ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (0%, НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	ТН	0,0113	0,00045	12000000,00	5424,00	
290.7	30709	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-АСБЕСТОВАЯ	ТН	0,005	0,0002	888000,00	177,60	
291	E15-47-47-46	ОБШИВКА КАРКАСА ПАНДЕЛЕН: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТН			0,095	5087987,89	483358,85
291.1	00001	ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	14,7525	15036,58	221842,18	
291.2	00002	ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,06555	0,00	0,00	
291.3	00620	ПРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,30495	950,00	289,70	
291.4	01023	ПЛЕКИ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,05225	916,00	47,86	
291.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРЮЩИЙ ПРУЖКОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,06555	54548,00	3575,62	
291.6	30409	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,0001	15400000,00	1463,00	
291.7	32300	ПЛОСКОМЯЗЫЕ ИЗЪЯДРАТНЫХ ЗАГОТОВКИ ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00011	2850000,00	324,90	

301.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ						
301.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	25,6	0,512	950,00	486,40	
301.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	МАШ-ЧАС	1,36	0,0272	71069,00	1933,08	
301.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	ТН	0,00306	0,00006	18002000,00	1101,72	
302	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	4,08	0,0816	40000,00	3264,00	
302.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
302.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	1,766	15036,58	26554,60	
302.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	0,902	0,00	0,00	
302.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	25,6	0,512	950,00	486,40	
302.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	МАШ-ЧАС	1,36	0,0272	71069,00	1933,08	
302.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	ТН	0,00306	0,00006	18002000,00	1101,72	
303	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	4,08	0,0816	40000,00	3264,00	
303.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
303.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	37	5,92	15036,58	89016,55	
303.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	0,8432	0,00	0,00	
303.4	30475	ДЮБЕЛИ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0048	71069,00	341,13	
303.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	0,288	15400,00	4435,20	
			КГ	1,3	0,208	15400,00	3203,20	
Итого по разделу " МОНТАЖ "								189761,26
МАТЕРИАЛЫ								
304	99728	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 18	ШТ			2	32783,00	65566,00
305	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛУСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ			2	9826,00	19652,00
306	98507	РОЗЕТКА ЩПЕСЕЛЬНАЯ	ШТ			1	9826,00	9826,00
307	98486	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197	1000 ШТ			0,004	1000000,00	4000,00
308	98487	КОРОБКА КУВ-1	1000 ШТ			0,004	1000000,00	4000,00
309	92803	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х2,5 ММ2	1000 М			0,016	1230700,00	19691,20
310	99729	СВЕТИЛЬНИК ДБ006-9	ШТ			2	30000,00	60000,00
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "								182735,20
УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА								
Итого по разделу " УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА "								0,00
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
311	Е01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3			0,042	5021150,78	210888,33
311.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,54012	15036,58	8121,56	
311.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	2,46792	0,00	0,00	
311.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	2,46792	82161,00	202766,78	
312	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3			0,03	2315633,32	69469,00
312.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	4,62	15036,58	69469,00	
313	Е01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3			0,11	1330737,33	146381,11
313.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	9,735	15036,58	146381,11	
314	Е01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА			0,034	8070369,65	274392,57
314.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	1,06488	15036,58	16012,15	
314.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	90,09	3,06306	0,00	0,00	
314.3	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ/80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,05	0,5797	93614,00	54268,04	
314.4	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	2,48336	82161,00	204035,34	
314.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,04	0,00136	56645,70	77,04	
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ "								701131,01
ФУНДАМЕНТЫ								
315	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3			0,086	42214118,34	3630414,18

			ЧЕЛ-ЧАС	337,48	29,02328	15036,58	436410,87
			ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,94446	0,00	0,00
315.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,44308	1081,00	1559,97
315.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,74	0,06364	916,00	58,29
315.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,65	0,0559	54548,00	3049,23
315.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	ТН	0,018	0,00155	15400000,00	23839,20
315.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ТН	0,028	0,00241	8565218,00	20625,04
315.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М3	0,22	0,01892	3000000,00	56760,00
315.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	М3	102	8,772	337987,00	2964821,96
315.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М2	44,8	3,8528	32000,00	123289,60
315.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	100 М2		0,4786	1869864,74	894917,27
315.10	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	14,31014	15036,58	215175,36
316	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,67004	0,00	0,00
316.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	2	0,9572	1207,00	1155,34
316.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,25	0,11965	54548,00	6526,67
316.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	ТН	0,244	0,11678	5755000,00	672059,69
316.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	100 М2		0,4786	1722520,61	824398,36
316.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	9,8113	15036,58	147528,40
317	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,13879	0,00	0,00
317.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	2	0,9572	1207,00	1155,34
317.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,14	0,067	54548,00	3654,93
317.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	ТН	0,244	0,11678	5755000,00	672059,69
317.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	1 КМ		0,003	19631139,10	58893,42
317.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ЧЕЛ-ЧАС	297	0,891	15036,58	13397,59
318	E22-01-001-3	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ Д200ММ	ЧЕЛ-ЧАС	17,44	0,05232	0,00	0,00
318.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	0,83	0,00249	54548,00	135,82
318.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М	1008	3,024	15000,00	45360,00
318.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	100 М2		0,01	24392025,09	243920,25
318.4	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ЧЕЛ-ЧАС	142,68	1,4268	15036,58	21454,19
319	E10-01-039-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ; УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	ЧЕЛ-ЧАС	12,76	0,1276	0,00	0,00
319.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	2,53	0,0253	651,22	16,48
319.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	1,84	0,0184	54548,00	1003,68
319.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	М3	0,167	0,00167	661850,00	1105,29
319.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ТН	0,00333	0,00003	15400000,00	512,82
319.5	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	ТН	0,0258	0,00026	501000,00	129,26
319.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	М2	142	1,42	2415,00	3429,30
319.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	М2	100	1	216000,00	216000,00
319.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-350	ТН	0,0016	0,00002	16827000,00	269,23
319.9	63943	ЛАЗЫ И ЛЮКИ					
319.10	65831	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ					
			СТЕНЫ		Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "		
320	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ; ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		7,53	428541,71	3224919,09
320.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	40,662	15036,58	611417,42
320.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	3,012	0,00	0,00
320.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	2,96682	699130,00	2074192,87
320.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,24	1,8072	299529,00	541308,81
321	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА	М3		1,23	428541,71	527106,31
321.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	6,642	15036,58	99872,06
321.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,492	0,00	0,00

321.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 шт	0,394	0,48462	699130,00	338812,38
321.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,24	0,2952	299520,00	88420,96
322	Е08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,041	7758191,12	318085,84
322.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	2,61293	15036,58	39280,53
322.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,02214	0,00	0,00
322.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,01271	54548,00	693,31
322.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,041	6781000,00	278103,00
323	Е06-01-034-2	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,0024	80279633,67	192671,13
323.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1749,3	4,19832	15036,58	63128,37
323.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	95,85	0,23004	0,00	0,00
323.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	83,68	0,20563	1081,00	222,29
323.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,28	0,01507	916,00	13,81
323.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	283,22	0,67973	4656,00	3164,81
323.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,44	0,00586	54548,00	319,43
323.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,067	0,00016	15400000,00	2476,32
323.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,054	0,00013	8565218,00	1110,05
323.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ, Э42	ТН	0,34	0,00082	16400000,00	13382,40
323.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,03	0,00487	3000000,00	14616,00
323.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	0,2436	337987,00	82333,63
323.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	155	0,372	32000,00	11904,00
324	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0026	8565218,00	22269,57
325	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,01	7913045,00	79130,45
326	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,0076	62410432,12	474319,28
326.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	7,72358	15036,58	116136,17
326.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	0,54956	0,00	0,00
326.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,37508	1081,00	403,30
326.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	1,5827	4656,00	7389,05
326.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,00935	54548,00	509,91
326.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00028	15400000,00	4330,48
326.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,0019	8565218,00	16273,91
326.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ, Э42	ТН	0,25	0,0019	16400000,00	31160,00
326.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,00616	3000000,00	13468,00
326.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	0,7714	337987,00	260723,17
326.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,59204	32000,00	18945,28
327	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,015	8565218,00	128478,27
328	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,04	7913045,00	316521,80
329	Е06-01-034-9	УСТРОЙСТВО ПОЯС ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА БМ 200	100 М3		0,0117	79613166,57	931474,05
329.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	18,6381	15036,58	280253,28
329.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	68,99	0,78378	0,00	0,00
329.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,93	0,91201	1081,00	885,69
329.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,07394	916,00	67,73
329.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	2,2416	4656,00	10636,90

329.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,02036	54548,00	1130,49
329.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00074	15400000,00	11441,43
329.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00292	8565218,00	25053,26
329.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,23	0,00269	16400000,00	44132,40
329.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,02937	3000000,00	88101,00
329.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	1,18755	337987,00	401376,46
329.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	2,1411	32000,00	68535,20
330	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0143	8565218,00	122482,62
331	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,0647	7913045,00	511974,01
332	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,0099	67010408,99	663403,05
332.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	15,53706	15036,58	233624,25
332.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	0,99673	0,00	0,00
332.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,61261	1081,00	662,23
332.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,01881	916,00	17,23
332.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСКОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	124,95	1,237	4656,00	5739,50
332.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,04227	54548,00	2305,91
332.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00045	15400000,00	6860,70
332.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,15	0,00148	16400000,00	24354,00
332.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,25	0,00247	3000000,00	7425,00
332.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	1,00485	337987,00	339626,24
332.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	1,3365	32000,00	42768,00
333	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0013	8565218,00	11334,78
334	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0326	7913045,00	257965,27
335	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА БМ200	100 М3		0,027	54385909,61	1468419,56
335.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	25,67916	15026,58	386126,74
335.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	31,17	0,84139	0,00	0,00
335.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	1,29492	655,00	848,17
335.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,1242	916,00	113,77
335.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,0378	54548,00	2061,91
335.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00213	15400000,00	12848,20
335.7	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕЛОЙ СТАЛИ Л0С, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0216	0,00031	9090000,00	2540,99
335.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,01431	3000000,00	42930,00
335.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	2,7405	337987,00	926253,37
335.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	2,3247	32000,00	74180,40
336	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0179	8565218,00	15337,40
337	03506	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,0512	8565218,00	438539,36
338	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0564	7913045,00	446295,74
339	E06-01-002-5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОВ ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,15	6432204,05	964830,61
339.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	143,99	21,5983	15036,58	324707,37

139.2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,11	0,6165	0,00	0,00
139.3	10411	КВЕРЦУ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	0,756	699130,00	528542,28
139.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,3	0,345	299529,00	103337,50
139.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00034	2850000,00	983,25
139.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,016	0,0024	3000000,00	7200,00
Итого по разделу " СТЕНЫ"							1125537,97

КРОВЛЯ

340	E10-01-021-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100 М2		0,078	8644542,73	674274,33
340.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,71	10,11738	15036,58	152130,79
340.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,31	0,25818	0,00	0,00
340.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,6	0,0468	916,00	42,87
340.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,33	0,10374	54548,00	5658,81
340.5	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	ТН	0,00053	0,00004	15400000,00	636,64
340.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,00019	15400000,00	3003,00
340.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	52,3	4,095	2415,00	9889,42
340.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,11	0,00858	2850000,00	24453,00
340.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,026	0,00203	2850000,00	5779,80
340.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,17	0,01326	3000000,00	39780,00
340.11	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, II СОРТА	М3	1,85	0,1443	3000000,00	432900,00
341	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	М3		0,13	3000000,00	390000,00
342	E12-01-015-03	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДНИ СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,078	675650,63	52700,75
342.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,84	0,61152	15036,58	9195,17
342.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,01638	0,00	0,00
342.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,00624	54548,00	340,38
342.4	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	8,58	2415,00	20720,70
342.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,05	0,0039	5755000,00	22444,50
343	E12-01-026-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3 (НОРМА 1), 100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,78	118600,94	92508,73
343.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,86	5,5508	15036,58	80457,73
343.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,2100	0,00	0,00
343.3	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	1,03	0,8034	15000,00	12051,00
344	E10-01-002-1	УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ	1 М3		0,23	3789522,21	871590,11
344.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	5,5407	15036,58	83313,18
344.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,0851	0,00	0,00
344.3	01536	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,1012	982,00	99,38
344.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0506	54548,00	2760,13
344.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00166	15400000,00	25502,40
344.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	0,7774	2415,00	1877,42
344.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,00874	2850000,00	24909,00
344.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00101	8565274,00	8628,60
344.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0368	3000000,00	110400,00

344.10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0136	3000000,00	41409,00
344.11	36029	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,1909	3000000,00	572700,00
345	E10-01-016-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ	1 М3		0,072	3682741,56	245157,39
345.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	1,62	15036,58	24359,20
345.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,02592	0,00	0,00
345.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,01656	950,00	13,73
345.4	01536	ПИЛЫ БЕЗМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,02376	982,00	23,33
345.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,02592	54548,00	1413,88
345.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00054	14002000,00	7561,08
345.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00022	15400000,00	3326,40
345.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	1,45	0,1044	2415,00	252,13
345.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00022	2850000,00	636,12
345.10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,06696	3000000,00	206880,00
345.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,00864	3000000,00	25920,00
345.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00072	1068692,00	769,46
346	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ		0,26	744735,96	193631,35
346.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	10,0178	15036,58	150633,45
346.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	0,3094	0,00	0,00
346.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,6266	950,00	595,27
346.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,0754	127627,00	9623,08
346.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,104	54548,00	5672,99
346.6	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x35	ШТ	645	167,7	96,00	16099,20
346.7	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x50	ШТ	81	21,06	96,00	2021,76
346.8	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	4,16	2160,00	8985,60
347	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		27,56	60794,00	1675482,64
348	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ; ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗРЛАТОВ	10 М3		0,063	438623,89	27633,31
348.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,5335	15036,58	8052,09
348.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,01071	0,00	0,00
348.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,00756	54548,00	412,38
348.4	31063	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	960000,00	7,26
348.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00422	4296000,00	18133,42
348.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00107	960000,00	1028,16
349	E10-01-082-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,0192	1551917,17	29796,81
349.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,61	0,60691	15036,58	9125,88
349.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,01517	0,00	0,00
349.3	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛОЖИМКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,02189	0,00	0,00
349.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,01075	54548,00	586,30
349.5	31063	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00001	960000,00	7,37
349.6	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКИ Б	ТН	0,33	0,00443	4296000,00	18071,14

349.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00115	960000,00	1105,92
350	30072	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		3	21200,00	63600,00
351	30074	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М		13,2	21200,00	279840,00
352	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ КАРНИЗА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,088	5087987,89	447742,93
352.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	13,6664	15036,58	205495,92
352.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,06072	0,00	0,00
352.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,28248	950,00	268,36
352.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,0484	916,00	44,33
352.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,06072	54548,00	3312,15
352.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00009	15400000,00	1355,20
352.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00011	2850000,00	300,96
352.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,03608	3000000,00	108240,00
352.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00025	14002000,00	3450,09
352.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	9,24	13250,00	122430,00
352.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00018	15400000,00	2845,92
						Итого по разделу " КРОВЛЯ"	5063958,35

ПРОЕМЫ

353	E10-01-036-01	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,007	3276151,31	22933,06
353.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	1,13274	15036,58	17032,54
353.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,0259	0,00	0,00
353.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,48	0,01036	127627,00	1322,22
353.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,06664	651,22	43,40
353.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,01554	54548,00	847,68
353.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,10255	1176,00	120,60
353.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	0,525	3100,00	1627,50
353.8	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	4,2	400,00	1680,00
353.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0154	16827,00	259,14
354		СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		0,7	450000,00	315000,00
355	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0294	2125292,84	62483,61
355.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	2,63042	15036,58	39552,49
355.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,10731	0,00	0,00
355.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,0488	127627,00	6228,71
355.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,1129	651,22	73,52
355.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,05851	54548,00	3191,39
355.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,17375	1176,00	204,33
355.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,9404	3100,00	6015,24
355.8	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	15,6702	400,00	6268,08
355.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05645	16827,00	949,85
356	50889	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		2,94	480000,00	1411200,00
						Итого по разделу " ПРОЕМЫ"	1811616,67

ПОЛЫ

357	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М2 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,65	373195,68	242577,19
357.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,17	15036,58	17592,80
357.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,312	655,00	204,36
357.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00065	1068692,00	694,65
357.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МГ/3 100	М3	1,02	0,663	337987,00	224085,38
358	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,095	1299329,77	123436,33
358.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	3,75345	15036,58	56439,05
358.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,12065	0,00	0,00

353.3	00004	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0.07	0.06184	611.00	
353.4	12704	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М 100	М3	2.04	0.1938	143791.00	
Итого по разделу "ИЗДЕЛ"							
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
359	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100 М2		0.23	213273.96	
			ЧЕЛ-ЧАС	83.84	18.8848	15036.58	
359.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6.29	1.3838	0.00	
359.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	5.43	1.199	18787.00	
359.3	01609	РАСТВОРОМАСЛОС 1 М3	М3	1.87	0.4114	193871.00	
359.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	ТН	0.006	0.00132	501000.00	
359.5	30634	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	100 М2		0.23	170796.24	
360	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	ЧЕЛ-ЧАС	10.21	2.2462	15036.58	
360.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0.03	0.0066	0.00	
360.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0.02	0.0044	34548.00	
360.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ТН	0.017	0.00374	840000.00	
360.4	30632	ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕЧАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0.0005	0.00011	960000.00	
360.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0.0016	0.00035	820000.00	
360.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ					
361	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕП, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИНТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0.86	6770582.63	
361.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	139.67	12.7736	15036.58	
361.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1.65	0.132	0.00	
361.3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 63 Л	МАШ-ЧАС	1.3	0.104	14761.00	
361.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.375	0.03	1020000.00	
361.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	8	39130.00	
361.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАПЕЛКИ ШВОВ	ТН	0.05	0.004	1106000.00	
362	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЦЕЛЬНИКОВ	100 М2		0.865	14577326.39	
362.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590.7	38.3955	15036.58	
362.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2.42	0.1573	0.00	
362.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5.35	0.34775	950.00	
362.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0.18	0.0117	916.00	
362.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2.1	0.1365	34548.00	
362.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.0521	0.00339	14002000.00	
362.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.0041	0.00027	15400000.00	
362.8	30927	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ Э-ВА-27Т, БЕЛАЯ	ТН	0.016	0.00104	7800000.00	
362.9	30951	БЕЛЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ МАРКИ МА-011-0	ТН	0.002	0.00013	13328000.00	
362.10	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0.017	0.00112	12000000.00	
362.11	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	6.695	124000.00	
362.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1.05	0.06825	2000000.00	
Итого по разделу "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"							
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ							
363	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕП ФАСДА	100 М2		0.42	8833452.50	
363.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70.82	29.7696	15036.58	
363.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2.78	1.1676	0.00	
363.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 КН /1.25 Т	МАШ-ЧАС	0.9	0.1378	1664.00	
363.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.89	0.7928	193871.00	

364	E15-04-014-3	ПОДВННИЦАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,42	400473,95	168199,06
364.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	2,8308	15036,58	42563,55
364.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,021	0,00	0,00
364.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,021	54548,00	1145,51
364.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,01596	7800000,00	124488,00
Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ "							929093,14

ОТМОСТКА

365	E27-04-003-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		0,01	1021666,86	10216,67
365.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	0,416	15036,58	6253,22
365.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,69	0,1969	0,00	0,00
365.3	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 SN	МАШ-ЧАС	4,09	0,0409	96857,00	3961,45
366	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА/	М3		1	22970,90	22970,90
367	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 5СМ	100 М3		0,005	33010333,34	165051,67
367.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	0,9	15036,58	13532,92
367.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,09065	0,00	0,00
367.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,24	1081,00	259,44
367.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00065	54548,00	35,46
367.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7.5 (М100)	М3	102	0,51	296517,35	151223,85
Итого по разделу " ОТМОСТКА "							198239,24

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

368	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,44	556353,46	244795,52
368.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	16,28	15036,58	244795,52
368.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	2,3188	0,00	0,00
369	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,04	730448,68	29217,95
369.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,2	1,928	15036,58	28990,53
369.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42,6	1,704	0,00	0,00
369.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0032	71069,00	227,42
370	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	487020,64	9740,41
370.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,644	15036,58	9683,56
370.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0016	0,00	0,00
370.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0008	71069,00	56,80
Итого по разделу " ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ "							283753,88

МАТЕРИАЛЫ

371	99719	СВЕТИЛЬНИК ПБО-06-60	ШТ		4	30000,00	120000,00
372	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		2	9826,00	19652,00
373	92793	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М		0,044	6252174,00	275095,66
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "							414747,66

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

374	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,1164	5021150,78	584461,95
374.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	1,4969	15036,58	22508,32
374.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	6,83966	0,00	0,00
374.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	6,83966	82161,00	561953,63
375	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,1173	2315633,32	271623,79
375.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	18,0642	15036,58	271623,79
376	E01-02-057-2	ПЛАНИРОВКА ДНА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100 М3		0,036	2315633,32	83362,80
376.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	5,544	15036,58	83362,80

377	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,252	1330737,33	389346,81
377.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	22,302	15036,58	133143,81
378	E01-01-033-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ		0,07343	711466,40	52242,98
378.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,6	0,55807	0,00	0,00
378.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	0,55807	93614,00	52242,98
379	E23-01-001-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	10 МЗ		0,72	1043519,52	751334,05
379.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,2	7,344	15036,58	110428,64
379.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,252	0,00	0,00
379.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	7,92	80922,40	640903,41
380	E22-01-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 КМ		0,008	2828415,92	22627,33
380.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	1,384	15036,58	20810,63
380.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21,41	0,17128	0,00	0,00
380.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	0,1624	10891,00	1768,70
380.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00088	54548,00	48,00
381	E22-01-021-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 65 ММ	1 КМ		0,077	2966302,49	228405,29
381.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179	13,783	15036,58	207249,18
381.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	24,19	1,86263	0,00	0,00
381.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	22,97	1,76869	10891,00	19262,80
381.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,00924	127627,00	1179,27
381.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,01309	54548,00	714,03
382	E22-01-021-7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ	1 КМ		0,005	5447779,46	27238,90
382.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	296	1,48	15036,58	22254,14
382.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	65,71	0,32855	0,00	0,00
382.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	57,19	0,28595	10891,00	3114,28
382.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,79	0,00895	127627,00	1142,26
382.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,67	0,01335	54548,00	728,22
383	94591	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д40X2,3ММ	10 М		0,8	67440,00	53952,00
384	94595	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д63X3,6ММ	10 М		7,7	163680,00	1260336,00
385	94597	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д225ММ	10 М		0,5	921600,00	460800,00
386	E22-04-001-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ	10 МЗ		0,135	5055179,55	682449,24
386.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,6	11,961	15036,58	179852,53
386.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	28,54	3,8529	0,00	0,00
386.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	20,36	2,7486	127627,00	350795,57
386.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,77	1,04895	54548,00	57218,12
386.5	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32	0,0432	961,00	41,52
386.6	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7.5 (М100)	МЗ	1,33	0,17935	296517,35	53239,69
386.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0008	0,00011	15400000,00	1663,20
386.8	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,162	38000,00	6156,00
386.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,0054	3000000,00	16200,00
386.10	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	2,26	0,3051	56645,70	17282,60
387		КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ		1	65217,00	65217,00
388		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ		1	791204,00	791204,00
389		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДИНАЩА КЦД-15	ШТ		1	460870,00	460870,00
390		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ		1	365217,00	365217,00

391		ИДЕЛЬНЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КИ 15.9	ШТ		1	460870,00	460870,00
392	37753	БЛОК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ		1	216000,00	216000,00
393	E22-03-006-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		2	25087,27	50174,54
393.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	1,76	13036,38	26072,76
393.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02	0,00	0,00
393.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	54548,00	109096,00
393.4	30333	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ	КТ	0,03	0,1	2160,00	2160,00
393.5	32040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ 16 ММ	ТН	0,0008	0,0016	14002000,00	22403,20
394	63537	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10 КГС/СМ2/30ЧБЕР ДИАМ. 50ММ	ШТ		2	380000,00	760000,00
395	E22-03-006-6	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ		1	114105,01	114105,01
395.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	3,04	13036,38	43711,20
395.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,16	0,00	0,00
395.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	127627,00	3828,81
395.4	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,22	103126,00	23127,72
395.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11	54548,00	6000,28
395.6	30333	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ	КТ	0,2	0,2	2160,00	432,00
395.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ 20-22 ММ	ТН	0,0023	0,0023	14002000,00	35003,00
396	63542	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10 КГС/СМ2/30ЧБЕР ДИАМ. 200ММ	ШТ		1	2650000,00	2650000,00
397	53738	ВЕНТИЛЬ 1549Р2 Д32ММ	ШТ		1	90908,00	90908,00
398	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ ТОЛЩ 5СМ	100 М3		0,0031	33010333,34	102332,03
398.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	0,358	13036,38	8390,41
398.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,0562	0,00	0,00
398.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,1488	1081,00	160,85
398.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0004	54548,00	21,98
398.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	0,3162	298517,33	93758,79
Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД "							10941077,72

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

399	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,02784	5021150,70	139788,84
399.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,35802	13036,38	3383,43
399.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	38,76	1,63588	0,00	0,00
399.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	38,76	1,63588	82161,00	134403,41
400	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,1031	2315633,32	238741,80
400.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134	13,8774	13036,38	238741,80
401	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗОВ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,0616	1330737,33	81973,42
401.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	5,4516	13036,38	81973,42
402	E01-01-033-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,02277	711466,40	16200,09
402.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,6	0,17303	0,00	0,00
402.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 39 КВТ (80 Л.С.) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	0,17303	93614,00	16200,09

403	E23-01-001-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	ЧЕЛ-ЧАС	0,33	0,434	15036,58	0,00	15036,58
403.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МЗ	11	13,64	80922,40	0,00	80922,40
403.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1 КМ			0,022		4207390,95
403.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	ЧЕЛ-ЧАС	247	5,434	15036,58	0,00	15036,58
404	E22-01-021-5	УКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д160ММ	ЧЕЛ-ЧАС	43,94	0,96668	0,00		0,00
404.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	39,79	0,87538	10891,00	0,00	10891,00
404.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	1,1	0,0242	54548,00	0,00	54548,00
404.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	10 М			2,2		237040,00
404.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	10 МЗ			0,102		4148378,79
405	94605	СТОИМОСТЬ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ Д160Х6,3ММ						
406	E23-03-001-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	ЧЕЛ-ЧАС	138,69	14,14638	15036,58	0,00	15036,58
406.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,82	2,42964	0,00		0,00
406.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	4,61	0,47022	34548,00	0,00	34548,00
406.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,0306	961,00	0,00	961,00
406.4	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЗ	0,77	0,07854	29157,00	0,00	29157,00
406.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	4,1	0,4182	337987,00	0,00	337987,00
406.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	ТН	0,008	0,00082	634783,00	0,00	634783,00
406.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛПЦ-ДОЛ, МАРКИ 400	ТН	0,017	0,00173	1850000,00	0,00	1850000,00
406.8	38925	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	МЗ	1,6	0,1632	80922,40	0,00	80922,40
406.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,12	0,01224	29157,00	0,00	29157,00
406.10	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	ШТ			1		65217,00
407		КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1						
408		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1	ШТ			1		434783,00
409		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-10	ШТ			1		434783,00
410		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-7	ШТ			1		200000,00
411	37753	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ			1		216000,00
412	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ ТОЛЩ 5СМ	100 МЗ			0,0047		33010333,34
412.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	0,846	15036,58	0,00	15036,58
412.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,08521	0,00		0,00
412.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,2256	1081,00	0,00	1081,00
412.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00061	54548,00	0,00	54548,00
412.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,4794	298517,35	0,00	298517,35
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ "								
МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНИ МТБ 40 КОZ ASH REMOVOL								
413		МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ МТБ 40 КОZ ASH REMOVOL	ШТ			1		54116400,00
Итого по разделу " МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНИ МТБ 40 КОZ ASH REMOVOL "								
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ								
414	E01-02-058-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ			0,02		4210242,40
414.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	280	5,6	15036,58	0,00	15036,58
415	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ			0,05		1330737,33
415.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	4,425	15036,58	0,00	15036,58
416	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100 МЗ			0,01		43106320,84
416.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	5,355	15036,58	0,00	15036,58
416.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,05	0,2905	0,00		0,00
416.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,0056	54548,00	0,00	54548,00
416.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00024	15400000,00	0,00	15400000,00
416.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00038	8363248,00	0,00	8363248,00

416.6	10061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. III СОРТА	МЗ	0,68	0,0068	300000,00	20400,00
416.7	43021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	1,02	296517,35	30247,70
416.8	31619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	0,641	32000,00	20512,00
417	03636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,015	7958000,00	119370,00
418	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,179	267557,57	47892,80
418.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	1,17961	15036,58	17737,30
418.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	0,41528	0,00	0,00
418.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,02685	127627,00	3426,78
418.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,01611	11102,00	178,85
418.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,04117	54548,00	2245,74
418.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,40096	1077,00	431,83
418.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00072	14002000,00	10025,43
418.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,34905	17131,00	5979,58
418.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00007	16400000,00	1174,24
418.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00089	7478261,00	6693,04
419	44871	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,179	11652174,00	2085739,15
420	E09-04-011-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,47	1482264,41	696664,27
420.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,37	21,7939	15036,58	327705,72
420.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	4,1689	0,00	0,00
420.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,0846	950,00	80,37
420.4	00978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	0,09	0,0423	4326,00	182,99
420.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	15,01	7,0547	11102,00	78321,28
420.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0893	54548,00	4871,14
420.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	1,0528	1077,00	1133,87
420.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,9165	17131,00	15700,56
420.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,023	0,01081	16400000,00	177284,00
420.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,026	0,01222	7478261,00	91384,35
421	50599	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	ТН		0,477	7478261,00	3567130,50
422	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2		0,12	589125,48	70695,06
422.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	1,4652	15036,58	22031,60
422.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0048	0,00	0,00
422.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0036	54548,00	196,37
422.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,00328	13388000,00	43859,09
422.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,384	12000,00	4608,00
423	E09-04-011-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТОК	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,09	1482264,41	133403,80
423.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,37	4,1733	15036,58	62752,16
423.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	0,7983	0,00	0,00
423.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,0162	950,00	13,39
423.4	00978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	0,09	0,0081	4326,00	35,04
423.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	15,01	1,3509	11102,00	14997,69
423.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0171	54548,00	932,77
423.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,2016	1077,00	217,12
423.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,1755	17131,00	3006,49
423.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,023	0,00207	16400000,00	33948,00

423.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕВЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.3 Т	ТН	0,026	0,00234	7478261,00	17499,13
424	50598	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТОК	ТН		0,09	7478261,00	673043,49
425	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТОК	100 М2		0,2421	589125,48	142627,28
425.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	2,95604	15036,58	44448,73
425.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00968	0,00	0,00
425.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00726	54548,00	396,18
425.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,00661	13388000,00	88483,71
425.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,77472	12000,00	9296,64
Итого по разделу "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ"							8118371,27

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Итого по разделу "МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ"

0,00

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

426	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,012	5021150,78	60253,81
426.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,15432	15036,58	2320,45
426.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	0,70512	0,00	0,00
426.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	0,70512	82161,00	37933,36
427	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,02	1330737,33	26614,75
427.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	1,77	15036,58	26614,75
428	E01-01-033-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,005	711466,40	3557,33
428.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,6	0,038	0,00	0,00
428.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	0,038	93614,00	3557,33
429	E01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		0,007	8070369,65	56492,59
429.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	0,21924	15036,58	3296,62
429.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	90,09	0,63063	0,00	0,00
429.3	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,05	0,11935	93614,00	11172,83
429.4	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	0,51128	82161,00	42007,28
429.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,04	0,00028	56643,70	15,88
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							146918,48

ФУНДАМЕНТЫ

430	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,108	37983536,20	4102221,91
430.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	36,44784	15036,58	548050,86
430.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	2,44188	0,00	0,00
430.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,81224	1081,00	1959,03
430.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0702	54548,00	3829,27
430.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00194	15400000,00	29937,60
430.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ 08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00302	8565218,00	25901,22
430.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,02376	3000000,00	71280,00
430.8	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	11,016	296517,35	3266435,13
430.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	4,8384	32000,00	154828,80
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТЫ"							4102221,91

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

431	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИИ		0,181	267557,57	48427,92
431.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	1,19279	15036,58	17933,48

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						
431.2	00003							
431.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	0,41992	0,00	0,00	
			МАШ-ЧАС	0,15	0,02715	127627,00	3465,07	
431.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,01629	11102,00	180,85	
431.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,04163	54548,00	2270,83	
431.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,40544	1077,00	436,66	
431.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00072	14002000,00	10137,45	
431.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,35295	17131,00	6046,39	
431.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00007	16400000,00	1187,36	
431.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,0009	7478261,00	6767,83	
432	44871	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,181	11652174,00	2109043,49	
433	Е09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	Г Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,756	717956,62	542775,20	
433.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	24,47172	15036,58	367970,98	
433.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,83	4,40748	0,00	0,00	
433.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,09072	127627,00	11578,32	
433.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,29	0,21924	1327,00	290,93	
433.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,62	7,27272	11102,00	80741,74	
433.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,14364	54548,00	7835,27	
433.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	1,27008	1077,00	1367,88	
433.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	1,03572	17131,00	17742,92	
433.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00302	16400000,00	49593,60	
433.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,001	0,00076	7478261,00	5653,57	
434	50589	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,756	7478261,00	5653565,32	
435	Е15-04-030-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М2		0,31	1431880,61	443882,99	
435.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	22,0286	15036,58	331234,81	
435.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0124	0,00	0,00	
435.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0093	54548,00	507,30	
435.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00763	13388000,00	102096,89	
435.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,837	12000,00	10044,00	
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ "							8797694,92	
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 243 М								
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 243 М "							0,00	
ФУНДАМЕНТЫ								
436	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,3888	37983536,20	14767998,88	
436.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	131,21222	15036,58	1972983,10	
436.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	8,79077	0,00	0,00	
436.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	6,52406	1081,00	7052,51	
436.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,25272	54548,00	13785,37	
436.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,007	15400000,00	107775,36	
436.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,01089	8565218,00	93244,39	
436.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,08554	3000000,00	256608,00	
436.8	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	39,6576	296517,35	11759166,46	
436.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	17,41824	32000,00	557383,68	
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "							14767998,88	
ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
437	Е07-01-054-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД СО СТОДАМИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 2 М В КОМПЛЕКТЕ	100 М		2,43	5992628,20	14562086,53	

437.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	221,13	15036,58	2325038,94
437.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	35,08	87,4314	0,00	0,00
437.3	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	4,36	10,5948	23180,00	243587,49
437.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	32,37	78,6591	127827,00	10039024,96
437.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	2,77	6,7311	54548,00	367168,04
437.6	33326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0045	0,01094	76400000,00	179134,00
437.7	43022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	0,45	1,0935	337907,00	369588,79
437.8	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	0,002	0,00486	7478261,00	36344,33
438	42321	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДЕКОРАТИВНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ СО СТОЛБАМИ	ШТ		122	238000,00	29036000,00
439	E15-04-012-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ С ЛЕСОС С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		4,86	467176,03	2270475,49
439.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	46,6074	15036,58	700013,00
439.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,243	0,00	0,00
439.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН Ю.59 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,972	1077,82	1047,64
439.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,243	54548,00	13255,16
439.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,2916	393871,00	114852,78
439.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,18468	7800000,00	1440504,00
Итого по разделу " ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ "							45868562,02
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ							
440	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА	100 М3		0,21	1367423,23	207158,00
440.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	3,024	15036,58	45470,62
440.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	2,8497	0,00	0,00
440.3	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	1,4868	162556,00	241888,26
441	45049	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3		21	80922,40	169937,40
442	E27-13-008-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТУК В 1М2	100 М2 ПОКРЫТИЯ		2,1	8246207,37	17317055,40
442.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101,19	212,499	15036,58	3195258,21
442.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,6	1,26	0,00	0,00
442.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,6	1,26	54548,00	68730,48
442.4	09203	БРУСЧАТКА	М2	102	214,2	45000,00	9639000,00
442.5	11004	ПЕСОК	М3	0,05	0,105	80922,40	8496,85
442.6	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ М-100	М3	6,12	12,852	342791,00	4405549,83
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ "							19302594,70
БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ							
443	E27-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЙ		0,34	1339961,31	455886,50
443.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	11,798	15036,58	177400,57
443.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,15	4,811	0,00	0,00
443.3	002851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	ЧЕЛ-ЧАС	1,93	0,6562	163562,00	207520,33
443.4	02852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-ЧАС	7,79	2,6486	64508,00	170853,89
444	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА/	М3		34	22970,90	781010,40
445	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОЖЕК ТОЛШ 5 СМ ИЗ БЕТОНА БМ 200	100 М3		0,17	3301033,34	501156,67
445.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	30,6	15036,58	460178,33
445.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	3,0821	0,00	6820,99
445.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	48	8,16	1081,00	1205,31
445.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0221	54548,00	

443.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	17,34	296517,35	5141610,85
			Итого по разделу " БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ "				6848354,11
446		КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ			1	4226000,00
			Итого по разделу " КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА "				4226000,00
447	E01-02-058-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ			0,02	4210242,40
447.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					84204,85
448	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК	ЧЕЛ-ЧАС	280	5,6	15036,58	84204,85
448.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1 МЗ			0,22	3679239,81
448.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	4,95	15036,58	74431,07
448.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,0792	0,00	0,00
448.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0506	950,00	48,07
448.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33	0,0726	982,00	71,29
448.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	МАШ-ЧАС	0,36	0,0792	54548,00	4320,20
448.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0075	0,00165	14002000,00	23103,30
448.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,003	0,00066	15400000,00	10164,00
448.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,2046	3000000,00	613800,00
448.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0264	3000000,00	79200,00
448.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0022	1068692,00	2351,12
449	E10-01-012-1	ЩИТ ИЗ ДОСОК	100 М2			0,01	5432234,49
449.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,3	0,363	15036,58	5458,28
449.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,56	0,0056	0,00	0,00
449.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,36	0,0036	916,00	3,30
449.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,0056	54548,00	305,47
449.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	ТН	0,00725	0,00007	15400000,00	1116,50
449.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,0022	0,00002	15400000,00	338,80
449.7	36052	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	МЗ	0,14	0,0014	3000000,00	4200,00
449.8	51467	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	МЗ	1,43	0,0143	3000000,00	42900,00
450	E15-04-024-1	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100 М2			0,04	891219,47
450.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,05	1,122	15036,58	16871,04
450.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,0024	0,00	0,00
450.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,002	54548,00	109,10
450.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,027	0,00108	13388000,00	14459,04
450.5	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0084	0,00034	12000000,00	4032,00
450.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0002	888000,00	177,60
451	E10-01-012-1	УСТРОЙСТВО ЯЩИКА ИЗ ДОСОК	100 М2			0,14	5432234,49
451.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,3	5,082	15036,58	76415,90
451.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,56	0,0784	0,00	0,00
451.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,36	0,0504	916,00	46,17
451.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0784	54548,00	4276,56
451.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	ТН	0,00725	0,00102	15400000,00	15631,00
451.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,0022	0,00031	15400000,00	4743,20
451.7	36052	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	МЗ	0,14	0,0196	3000000,00	58800,00
451.8	51467	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	МЗ	1,43	0,2002	3000000,00	600600,00

452	E08-02-001-9	УСТРОЙСТВО ДНА ЯЩИКА ИЗ КИРПИЧА	М3		0,12	458861,90	55063,41
452.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,08	0,8496	15036,58	12775,08
452.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,0432	0,00	0,00
452.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,4	0,048	699130,00	33558,24
452.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,221	0,02652	299529,00	7943,31
452.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00028	2830000,00	786,60
453	E15-04-024-1	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100 М2		0,14	891219,47	124770,73
453.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,05	3,927	15036,58	59048,65
453.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,0084	0,00	0,00
453.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,007	54548,00	381,84
453.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,027	0,00378	13388000,00	50606,64
453.5	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0084	0,00118	12000000,00	14112,00
453.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0007	888000,00	621,60
454		ЛОПАТА	ШТ		1	30470,00	30470,00
455		ВЕДРО	ШТ		1	19588,00	19588,00
456		ТОПОР	ШТ		1	27206,00	27206,00
Итого по разделу " ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ 1 ШТ"							2001219,71
ИТОГО:							709164995,37
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							116884681,50
Транспортные расходы на оборудование							2291856,50
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							476537756,65
Транспортные расходы на материалы							13615364,48
Заготовительно-складские расходы на материалы							9076909,65
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							122214185,24
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							8127,79
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							18512502,61
Итого прямые затраты							734149126,00
Прочие затраты подрядчика							115490177,57
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства							2718845,77
Итого с прочими затратами							852358149,34
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							852358149,34
НДС							127853722,40
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							980211871,74

Составил: _____

Проверил: _____



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 14-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46980

Obyekt nomi «Xo'jaobod tuman Xidirsha MFY da joylashgan "Qishloq vrachli punkti"ni mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Malika nuri fayz" MChJ

Bosh loyihachi - "Malika nuri fayz" MChJ

Litsenziya AL-000362 sonli 27.11.2019 yildan cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44789

1. Loyihalash uchun asos

Xo'jaobod tumani xokimi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

Xo'jaobod tumani qurilish bo'limining 24.05.2022 yildagi №1703236-53698-sonli ruxsatnomasi.

Xo'jaobod tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan va loyixa tashkiloti tomonidan kelishilgan 2022-yildagi loyiha oldi topshirig'i.

Andijon viloyati qurilish sohasida xududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan 2022 yilda berilgan №TX-92-22-sonli texnik xulosa.

Buyurtmachi Xo'jaobod tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 2022 yilda tuzilgan №26-2021-sonli shartnoma.

Xo'jaobod tumani Tibbiyot birlashmasining 31.05.2022 yildagi №98/2-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixaning tarkibiy qismlarining ro'yxatiga muvofiq ishchi loyiha bosqichida to'liq loyiha smeta xujjatlari.

Ruxsatnomalar va kelishuv xujjatlar jamlanmasi, umumiy tushuntirish kitob tarzida.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilish maydoni tafsilotlari:

Tashqi havoning qishki xarorati -16°C ;

Qordan tushadigan yuk -50 kg/m^2 ;

Shamolning ta'sir kuchi -38 kg/m^2 ;

Yozgi hisobiy havoning issiqlik xarorati $+33^{\circ}\text{C}$.

Bosh reja:

433000

Mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilayotgan "Xidirsha" QVP binosi Xo'jaobod tumani Xidirsha MFY xududida joylashgan.

Bosh rejaga asosan quyidagi bino va inshootlar joylashgan; ta'mirlanishi rejalashtirilgan mavjud qishloq vrachlik punkti, loyihaviy qozonxona, loyihaviy 2 o'rinli hojatxona, loyihaviy 15 m³ hajmdagi oqava suv yig'ish havzasi, loyihaviy 50m³ hajmdagi yong'inga qarshi yopiq hovuz, loyihaviy beton panelli to'siq, loyihaviy panjarali to'siq, loyihaviy metal darvoza, loyihaviy qorovulxona, loyihaviy chiqindi yig'ish qutisi, loyihaviy kul to'kish chuquri, loyihaviy yong'in jihozlari saqlash qutisi.

Me'moriy va konstruktiv yechimlari:

Mavjud QVP binosi - bir qavatli bo'lib, rejadagi o'lchamlari 20,4x15,2.m to'g'ri to'rtburchak shaklida, qavatlar balandligi 3,0 metrni tashkil etadi va quyidagi xonalar joylashgan: ko'ruv xonasi, ginekolog xonasi, ro'yhatga olish xonasi, vestbyul, ijtimoiy dorixona, pediator xonasi, emlash xonasi, UASH xonasi, sterilizatsiya xonasi, xoll, bosh shifokor xonasi, yordamchi xona, POR xonasi, laboratoriya, tish shifokori xonasi, muolaja xonasi, fizioterapiya xonasi, hojatxona, DOTS xonasi va 03 xonasi.

Bino quyidagi konstruktiv elementlarda notekis cho'kish va meyordan ortiq yoriqlar yo'q. Poydevorlar - Binoni poydevor konstruksiyasi tasmaimon betondan tashkil topgan. Ichki va tashqi devorlar - 380 mm qalinlikdagi devorlar qoniqarli holatda pishirilgan g'ishtlardan. Tom yopma - qoniqarli holatda ko'p bo'shlikli temir beton plitalar. Pollar - linoleyum, keramik plitkalar va beton yomon holatda yaroqsiz xolatga kelib qolgan, 100% almashtirish kerak. Deraza - deraza konstruksiyalari yog'och materiallardan bo'lib ularning o'lchami 1200x1800. 100% almashtirish kerak. Eshiklar - yog'och materialdan tayorlangan xozirgi kundagi xolati yaroqsiz. 100% almashtirish kerak. Ichki pardoqlash - sement-qum ohakdan suvoq qilingan qoniqarsiz holatda. Almashtirish uchun mos emas suvga asoslangan va moyli kompozitsiyalar bilan bo'yash. Tashqi pardoqlash - tosh suvoq qilingan fasadni qoniqarsiz holatda Sokol - qismi maydalangan qum va sement qorishmasidan tayorlangan suvoqdan bajarilgan. Xolati yaroqsiz 100 % almashtirish kerak. Peremichka-monolitik beton va prefabrik qoniqarli holatda. Asosiy kirishning tomini almashtirish talab qilinadi. Tom - asbest-sement shiferlardan yasalgan qoniqarsiz holatda, 100% almashtirish kerak. Atmoskka - shag'al tagida beton qoniqarsiz holatda 100% qayta bajarilish kerak. Karniz - DVP bilan bajarilgan qoniqarsiz xolda.

Mavjud binoni kapital ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari ko'zda tutilgan: Tashqi pardoqlashda jabhaning barcha tomonlariga yangi travertinli gipsni qo'llang 100% bajariladi. Eshik bloklari - MDF va plastmassa profillarini 100% almashtiring individual; Deraza bloklari - 100% almashtiring, plastik inlival profildan tayyorlangan qilish. Deraza bloklari - RSTUz699-96 ga muvofiq plastik profildan (ikkita qavatli oynalar). Plastmassa materiallardan yasalgan. Tashqi eshik bloklari va vitrajlar - plastik profildan (ikkita qavatli oynalar) Tashqi devorlarida issiqlik izolyatorining qoplamasini ta'minlang PPJ-120 markali mineral plitalar, zichligi $\rho = 160 \text{ kg / m}^3$ dan kam. Qalinligi 50 mm. Ichki ichki eshik bloklari - MDF materialidan, panelli. Barcha eshik bloklari ostonasiz o'rnatiladi. Barcha deraza va eshik yonbag'irlarini sement ohak bilan gipslang keyingi suvli va rangliemulsiya bilan bo'yash Potolokni eski bo'yoqlaridan tozalang, so'ngra bajaring tekislash shpakilovka ishlari bajarilsin so'ngra suvli va rangli emulsiya bilan bo'yash. Tom - mavjudni tomni yangitdan yog'och elementlardan yangi tom yasash kerak; Ventilatsion teshiklarida mavjudni tomni yangitdan yog'och elementlardan yangi tom yasash kerak; Ventilatsion teshiklarida changlardan tozalanib, teshiklarga profnastilgan yasalgan panjaralar o'rnatish. Sokol va zinapoya qismiga sirlangan plita (keramogranit) lar bilan qoplash. Izolyatsiya - Paroizolyatsiya 1 qatlam materiallar sement

aralashmasidan tayyorlangan xolda tekislash. Karniz - tunikafon qoplash. Tom qoplamasi - polimer pokritiya qoplamasi bilan qoplash $h = 0,51$ mm yog'och konstruksiyalarda. Atmoska - qalinligi -50 mm, kengligi -1500 mm bo'lgan 70 mm shag'al tagida beton.

Loyixaviy Xojatxona binosi 2 o'rinli - Bino bir qavatli bo'lib, turtburchaklar shaklida qilish rejasini bo'yicha, o'lchamlari 4,8x3,76m. Bino balandligi poldan ferma ostigacha 2,5m. Bino quyidagi konstruktiv elementlardan iborat: Poydevorlar - tasmasimon bo'lib B15 sinfli betondan quyilgan. Taglik armatura karkaslari bilan kuchaytirilgan. Tashqi devorlar M75 markali pishgan g'ishtdan M50 markali g'ishtga yopishqoqligini oshiruvchi qo'shimchalar bilan boyitilgan qorishmada bo'ylamasiga 525 mm qadamda armatura setkasi bilan kuchaytirilgan holda urilgan. Bog'lovchi belbog'i - B15 sinfli betondan quyilgan. Pol - betondan. Darcha bloklari - alyumin materiallardan o'rnatilsin. Eshiklar - alyumin materiallardan o'rnatilsin. Tom - yog'och konstruksiyalarda $b=0,51$ mm polimer qoplamali profnastildan. Devor osti to'shama - binoning perimetri bo'ylab kengligi 1500mm, asosi 50mm zichlashtirilgan shag'al, qalinligi 70mm beton to'shama bajarilsin.

Loyixaviy Qorovulxona - bino to'rtburchak shaklda, reja o'lchamlari 3.0x4.0m. xonaning poldan shiftgacha balandligi 3,0 m. Bino quyidagi konstruktiv elementlardan qurilgan: Poydevorlar - yaxlit lenta betondan tayyorlangan sinfi. B15. Devorlari - M75 markali pishgan g'ishtdan maxsus qo'shimchalar bilan boyitilgan M50 markali qorishmada urilgan. Tomyopmalar - yog'och konstruksiyadan. Tom - polimer qoplamali profnastildan $b=0,51$ mm. Tashqi pardozlash - barcha tashqi ko'rinishlarda oxak-qum tarkibli oddiy suvoq bajarilsin va 2marta bo'yalsin. Ichki pardozlash - oxak-qum tarkibli oddiy suvoq bajarilsin va 2marta bo'yalsin. Mavjud pollar - yog'och materiallardan bajarilgan xolati yaxshi.. Deraza bloklari - ko'pkamerali plastikdan RSTUz 699-96. Yangi o'rnatiladi Eshik bloklari - ko'pkamerali plastikdan RSTUz 699-96. Yangi o'rnatiladi. Devor osti to'shama - binoning perimetri bo'ylab kengligi 1500mm, asosi 70mm zichlashtirilgan shag'al, qalinligi 50mm beton to'shama bajarilsin.

Bundan tashqari, ishchi loyihada loyixaviy qozonxona, 15 m³ hajmdagi oqava suv yig'ish havzasi, 50m³ hajmdagi yong'inga qarshi yopiq hovuz, beton panelli to'siq, panjarali to'siq, metal darvoza, chiqindi yig'ish qutisi, kul to'kish chuquri, yong'in jihozlari saqlash qutisi va hududni obodonlashtirish hamda kommunikatsiya ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Andijon viloyati Qurilish bosh boshqarmasi Arxitektura va shaxarsozlik kengashi ishchi organining 2022 yil 1 iyundagi №45170-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Loyixani ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan xato va kamchiliklar loyixa tashkiloti tomonidan dastlabki loyixa chizmalari va smeta xisob-kitoblari to'g'rilanib qayta to'ldirildi.

Ishchi loyixaga asosan qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudradchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, xaqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyixaviy xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019 yil 19 avgustdagi 396-buyrug'i (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 3180) bilan tasdiqlangan «Loyixa-tadqiqod ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi» Nizomning 4-bandiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan qurilish ustidan mualliflik nazoratini o'tkazishda, loyixalarni

ishlanma boshlanishidan amalga tadbir etilishining oxirigacha olib boriladigan texnikaviy kuzatuvini amalga oshirishda ishtirok etadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan xisoblangan umumiy miqdori 1094291,821 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 114079,950 ming so'm qurilish materiallari narhlari xisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Ishchi loyiha bo'yicha; "Xo'jaobod tuman Xidirsha MFY da joylashgan "Qishloq vrachli punkti"ni mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Qurilish maydoni	- 456,66 m ² ;
Umumiy maydon	- 316,02 m ² ;
Qurilish xajmi	- 2388,18 m ³ ;
Me'yoriy mexnat sarfi	- 1015,974 kishi/kun.


Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 980211,871 ming.so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrad korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich




Nuxsonlar dalolatnomasi

" " _____ 2022_y.

Biz mijoz nomidan quyida imzo chekamiz

puqratchi tomonidan Xo'jaobod tumani "Xidirsha" MFY joylashgan qishloq vrachlik punkitini binosini ish hajmini aniqlash uchun tekshiruv o'tkazdi va quyidagi ishlarni bajarish zarurligini aniqladi:

	Asosiy bino		
1	КРОВЛЯ		
2	РАЗБОРКА ПОКРИТИЯ ШИФЕР	М2	442
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНЫЙ КАРКАС КРОВЛЯ	М3	442
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНЫЙ ОБРЕШЕТКИ КРОВЛЯ	М2	442
5	УСТРОИСТВО ДЕРЕВЯНЫЙ КАРКАС КРОВЛЯ	М3	8,54
6	УСТРОИСТВО ДЕРЕВЯНЫЕ ОБРЕШЕТКИ	М3	3,4
7	УСТРОИСТВО КРОВЛЯ ПРОФНАСТЕЛ ПОЛИМЕРНИМ ПОКРИТИЕМ	М2	442
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТКИ	М2	442
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНОГО ЛОТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	74
10	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ	М	76
11	ОБШИВКА КАРНИЗ ПОТОЛКА ТУНИКАФОН	М2	140
12	КАНЕК	М	72
13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	72
14	ЩИТ-НАКАТ ТОЛЩ 50ММ	М2	52
15	ДОСКА ДЛЯ КРИПЛЕНИЯ ЛОТОК	М3	0,21
16	СЛУХОВОЕ ОКНО	ШТ	6
17	КРИПЛЕНИЯ МАУЭРЛАТ ОБВЯЗОЧНОМУ ПОЯСУ	Т	0,06
18	СТЕН		
19	УСТРОИСТВО ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТ	М3	4,05
20	АРМАТУРА Ф6	Т	0,078
21	АРМАТУРА Ф12	Т	0,253
22	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМ	М3	1,94
23	ПРОБИВКА СТЕН	М3	1,48
24	РАЗБОРКА АРМОКИРПИЧНЫЙ ПЕРЕГОРОДКИ	М2	53
25	УСТРОИСТВО АРМОКИРПИЧНЫЙ ПЕРЕГОРОДКИ	М2	30
26	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕНИЯ	Т	0,374
27	СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕНИЯ	Т	0,374
28	ОКРАСКА СУРИКОМ	М2	12
29	ОКНА		
30	СНЯТИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	36,72
31	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: БОЛЕЕ 2 М2	М2	36,72

33	УСТАНОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ДОСЕК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	П.М.	22
34	ДВЕРЫ		
34	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2	40,08
35	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	4,05
36	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	19,29
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	3,24
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	13,50
39	ВИТРАЖ		
40	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	26,40
41	ПОЛЫ РЕЛИН 2,0 ММ		
42	РАЗБОРКА БЕТОН ПОЛА	M2	140,28
43	УСТРОИСТВО УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕН ПОЛИЭТИЛИН	M2	121,24
44	УСТРОИСТВО СТЯЖКИ	M2	121,24
45	УСТРОИСТВО ПОКРИТИЕ РЕЛИН 2,0ММ	M2	121,24
46	ПЛИНТУС ИЗ ПЛАСТИК	M	135,00
47	ПОЛЫ РЕЛИН 2,0ММ		
48	РАЗБОРКА ЛАМИНАТ ПОЛА	M2	126,46
49	РАЗБОРКА СТЯЖКА ПОЛА	M2	126,46
50	УСТРОИСТВО УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕН ПОЛИЭТИЛИН	M2	67,52
51	УСТРОИСТВО СТЯЖКИ	M2	67,52
52	УСТРОИСТВО ПОКРИТИЕ РЕЛИН 4ММ	M2	67,52
53	ПЛИНТУС ИЗ ПЛАСТИК	M	32,00
54	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ		
55	РАЗБОРКА КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	2,28
56	РАЗБОРКА СТЯЖКА ПОЛА	M2	2,28
57	УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИЭТИЛИНА	M2	80,26
58	УСТРОИСТВО СТЯЖКА	M2	80,26
59	УСТРОИСТВО ПОКРИТИЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	80,26
60	ПЛИНТУС ИЗ ПЛИТОК	M	103
61	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
62	МЕСТАМИ НАСЕЧКИ	M2	535
63	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН	M2	535
64	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	M2	40
65	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	M2	40
66	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (ТОЖЕ ОТКОСОВ)	M2	40
67	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКОВ	M2	269
68	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	M2	269
69	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	M2	420
70	МАСЛЕНАЯ ОКРАСКА СТЕН	M2	115
71	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМЧЕСКИЙ ПЛИТКАМИ	M2	176
72	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		

ГОТОВАЯ ТОЛЩА 50ММ			
74	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН	M3	13,55
		M2	271
75	ТРАВЯНИН ШТУКАТУРКА СТЕН	M2	271
76	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	M	129
77	ТРАВЯНИН ШТУКАТУРКА ОТКОС	M2	25
78	ЦОКОЛЬ ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	M2	62
79	КРЫЛЬЦО ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	M2	133
80	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОЗЕРЕК	T	0,229
81	СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОЗЕРОК	T	0,229
82	ОКРАСКА СУРИКОМ	M2	7,57
83	ПОКРИТИЕ ЛЕКСАН	M2	20,25
84	ОТМОСКА		
85	ГРАВИНЫЙ ПОДГОТОВКА 70 ММ	M2	115
86	БЕТОННАЯ ОТМОСКА 50ММ	M2	115
87	КРЫЛЬЦО		
88	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ КРЫЛЬЦО	M3	10,5
89	СЕТКА 5ВР	T	0,06
90	ШТУКАТУРКА КРЫЛЬЦО	M2	25
91	МАСЛЕНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦО	M2	25

А. Мейер

Р. Каряков