

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тўрақўрғон тумани

Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи

М.Аппоқов

июн 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(техническое задание)

Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш
бошқармаси Обод МФЙда иригация тизимини
капитал таъмирлаш ишлари

БЮРТМАЧИ: Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Тўрақўрғон тумани-2022

Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошкармаси Обод МФЙда
иригация тизимини капитал таъмирлаш ишлари бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий талаблар (основные требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основная информация и требования)
1.	Бюртмачи (заказчик)	Тўрақўрғон тумани Ободонлаштириш бошкармаси
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	30% олдиндан тўлов томонлартомонидан шартнома имзоланган ва шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначиликлигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 иш куни ичида амалга оширилади.
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар миқозининг манзилида амалга оширилиш лозим. (согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)
5.	Ўтказиб бериш вақти (срок поставки)	30 банк иш кунида
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Бюджетдан ташқари
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Намаган вилояти

Namangan viloyati 120100 Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@mail.ru www.mc.uz

Hilati: Ijobiy

Direktor: Isakdaniy Ruzbek Ismondjonovich

Sana: 08-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46137

Obyekt nomi - «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Obod" MFY hududida ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash»

Buyurtmachi - To'raqo'rg'on tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - "MUSAFFO KAPITAL LOYIHA" MCHJ
Litsenziya № 00000000000000000000 27.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budget
Bosh pudovachi - Tarmoq asosida
Qurilish turi - Qurilish va ta'mirlash
Murojaat raqami № 43198

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022-sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va To'raqo'rg'on tumani qurilish bo'limi bilan kelishilgan loyiha topshiriq.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 18.05.2022 yildagi 06-22-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. "Ichki loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Irrigatsiya tarmoqlari. Bosh reja, chizmalar va qaydnomalar.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada umumiy uzunligi 570 metr LK-6.6 rusumli temir-beton novlarni o'rnatish hamda uzunligi 29 metr 8300 mm. bo'lgan asbestosement quvurlar yotqizish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh.reja To'raqo'rg'on tumani Qurilish bo'limi, To'raqo'rg'on tumani YFUK, To'raqo'rg'on tumani "Obod" MFY va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Tasdiqlangan bosh rejasi - taqdim etildi.

6.1.2. Loyihalanayotgan novlarni uchun bitum bilan gidrohimoyalash yuzasi - o'zgartirildi.

6.1.3. Loyihada yotqiziladigan a/sement quvurlarni yuzasiga bitum surtish ishlari - chiqarib tashlandi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QOS) bilan 142357.982 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 12606,270 ming so'mga kamaytirilib, **129751,712 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	112827,576	ming so'm
QOS:	16924,136	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5100,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Obod" MFY hududida ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich



"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Тўрақўрғон тумани
 ҳудудий ободонлаштириш
 бошқармаси бошлиғи
 М.Аппоқов

2022й

НУКСОН ДАЛОЛАТ НОМАСИ

НАМАНҒАН ВИЛОЯТИ ТУРАҚУРҒОН ТУМАНИ ОБОД МФЙ ХУДУДИДА ИРРИГАЦИЯ ТАРМОГИ ТАЪМИРЛАШ

Бизлар куйида имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар Мусаффо капитал лойиха МЧЖ мутахассиси С.Ниёзов, Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Ш.Даминов, Обод маҳалла ҳудудиги ирригация тармоғини тортиш учун куйидаги ишларни бажариш лозимлиги аниқланди.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
ИРРИГАЦИЯ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,1541
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100М3	0,1711
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	100М3	0,1711
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	1,7110
5	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ ГПС	100М3	0,2281
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ЛОТКОВ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	8,5590
7	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛК-6,6	100 М3 СБОР НЫХ ЖЕЛЕЗ ОБЕТО ННЫХ ЛОТКО В	0,5225
8	СБОРНЫХ ЖБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛК-6,6 ДЛИНОЙ 6 М Б.УКЛАДКА ТРУБ	ШТ	95,0000
9	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ ГПС	100М3	0,0092
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ТРУБ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,1220
11	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,0290
12	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д-0,3 М	М	29,0000
13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 М3 ГРУНТА	0,0237

МУСАФФО КАПИТАЛ ЛОЙИХА МЧЖ мутахассиси
 Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси


 С.Ниёзов
 Ш.Даминов