



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 21-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47627**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi kardiologiya dispanseri hududini obodonlashtirish (Sug'arish tizimi va ko'kalamzorlashtirish)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy filiali.

**Bosh loyihachi** - "ADILBEK-NUKUS" MChJ.

**Litsenziya** AL-001061 sonli, 28.06.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** obodonlashtirish

**Murojaat raqami:** № 46198

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshirig'i.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 13 iyundagi №74 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi kardiologiya dispanseri hududini obodonlashtirish (Sug'arish tizimi va ko'kalamzorlashtirish)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari 36 093,935 ming so'm miqdorida taqdim etilgan boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 31 386,030 ming so'm.

QQS: 4 707,905 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 1 772,818 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi kardiologiya dispanseri hududini obodonlashtirish (Sug'arish tizimi va ko'kalamzorlashtirish)" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Адилбек-Нукус»**

**Сметы.  
По объекту**

**Благоустройство территорий кардиологического  
диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и  
озеление)**

**Расчет ориентировочной стартовой стоимости.  
Ведомость потребных ресурсов.  
Ведомость объемов работ.**

**г. Нукус 2022г**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Адилбек-Нукус»**

**Сметы.  
По объекту**

**Благоустройство территорий кардиологического  
диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и  
озеление)**

**Расчет ориентировочной стартовой стоимости.  
Ведомость потребных ресурсов.  
Ведомость объемов работ.**

**Директор**

**ООО «Адилбек-Нукус»**



**А.Сапаров**

**г. Нукус 2022г**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с январь 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 1 квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании дефектного акта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2021г.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

**стоимость строительства в текущих ценах без НДС:** 31 386,031 тыс. сум

*Тридцать один миллион триста восемьдесят шесть тысяч тридцать один сум 00 тийин*  
(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС:** 36 093,935 тыс. сум

*Тридцать шесть миллионов девяносто три тысячи девятьсот тридцать пять сум 00 тийин*  
(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:** 37 866,753 тыс. сум

*Тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три сум*  
(сумма прописью)

ГИП:

Составила:



Сапаров А.

Баймуратова А.

**Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:  
Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)**

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с январь 2021 года по декабрь 2021 года составила:

**2 814 587,563 сум;**

Количество рабочих часов в месяц:

**166,25 час;**

Часовая ставка:

**Сч = 2 814 587,563 : 166,25 = 16 929,850 сум/час;**

Трудозатраты по ресурсной смете:

**Траб = 811,860 чел/час;**

Основная заработная плата рабочих-строителей:

**Сзп = 811,860 x 16 929,850 : 1000 = 13 744,668 тыс.сум;**

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

**13 744,668 x 0,12 = 1 649,360 тыс.сум;**

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

**13 744,668 + 1 649,360 = 15 394,028 тыс.сум.**

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/					
			З/плата с отчислением /тыс. сум/												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	1-1	Ремонтные работы	811,860	256,828	9 563,629	0,00	0,000	0,000	0,00	25 214,484					
			15 394,027												
		<b>ИТОГО</b>	<b>811,860</b>	<b>256,828</b>	<b>9 563,629</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25 214,484</b>					
		Заготовительно-складские расходы			2%	191,273	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		191,273	
		Транспортные услуги			5%	478,181	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		478,181	
		<b>ИТОГО</b>	<b>811,860</b>	<b>256,828</b>	<b>10 233,083</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25 883,938</b>		
		Прочие затраты подрядчика 20,87%												25 883,938 - 0,000 = 25 883,938 x 0,2087	5 401,978
		<b>ВСЕГО</b>									<b>31 285,916</b>				
		Затраты на страхование строительства 0,32%												31 285,916 - 0,000 = 31 285,916 x 0,0032	100,115
		<b>ИТОГО</b>									<b>31 386,031</b>				
		<b>НДС 15%</b>									<b>4 707,905</b>				
		<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>									<b>36 093,935</b>				
		Прочие затраты заказчика			<b>Затраты на ПСД</b>						<b>1 082,818</b>				
					<b>Проведение экспертизы</b>						<b>690,000</b>				
		<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>									<b>37 866,753</b>				

Составил

Баймуратова А.

Проверил

Сапаров А.




НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и


**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01**  
**НА Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>25 214 484 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	15 394 027 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	256 828 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	9 563 629 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	811,86	18 961,43	15 394 027
			<b>ИТОГО</b>				<b>15 394 027</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	34,017	7 550,00	256 828
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>256 828</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		113-1013	ТРУБЫ ППР ХВС Д-50ММ	М	80,41	23 200,00	1 865 512
2		517-2041	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	152,83	4 600,00	703 018
3		C113-1428	ДОЖДЕВАЛКА СПРИНКЕР /R=2M/	ШТ	78	28 000,00	2 184 000
4		113-1500	ТРОЙНИК ППР Д-50	ШТ	2	4 621,00	9 242
5		113-1501	ТРОЙНИК ППР Д-20	ШТ	88	2 500,00	220 000
6		113-1497	МУФТА ППР Д-50ММ	ШТ	15	3 740,00	56 100
7		113-1457	КРЕСТОВИНА Д-50Х25	ШТ	14	18 500,00	259 000
8		113-1438	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	30	1 100,00	33 000
9		113-1490	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	78	4 600,00	358 800
10		113-1426	ЗАГЛУШКА ППР Д-50ММ	ШТ	1	4 161,00	4 161
11	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	50	1 400,00	70 000
12	040762	C1114-9021	УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ	МЗ	25	85 000,00	2 125 000
13	041704		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	20	72 000,00	1 440 000
14	053687	C130-1311	ВЕНТИЛИ ППР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4	58 949,00	235 796
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 563 629</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 563 629</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>25 214 484</b>

Составил:  Баймуратова А.

Проверил:  Сапаров А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-01

Благоустройство территорий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОЛИВОЧНАЯ СИСТЕМА</b>							
1	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,28		2 920 060,22	817 617
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	43,12	18 961,43	817 617
2	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,25		1 843 051,00	460 763
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	24,3	18 961,43	460 763
3	E16-4-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,85		2 784 138,57	2 366 518
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	120,292	18 961,43	2 280 908
3.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	11,339	7 550,00	85 609
4	113-1013	ТРУБЫ ППР ХВС Д-50ММ	М	80,41		23 200,00	1 866 512
5	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,7		3 707 939,44	6 303 497
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	323,408	18 961,43	6 132 278
5.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	22,678	7 550,00	171 219
6	517-2041	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	162,83		4 600,00	703 018
7	E22-8-1-3	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	78		31 855,20	2 484 706
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	131,04	18 961,43	2 484 706
8	C113-1428	ДОЖДЕВАЛКА СПРИНКЕР /R=2М/	ШТ	78		28 000,00	2 184 000
9	C130-1311	ВЕНТИЛИ ППР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4		58 949,00	235 796
10	113-1500	ТРОЙНИК ППР Д-50	ШТ	2		4 621,00	9 242
11	113-1501	ТРОЙНИК ППР Д-20	ШТ	60		2 500,00	150 000
12	113-1497	МУФТА ППР Д-50ММ	ШТ	15		3 740,00	56 100
13	113-1457	КРЕСТОВИНА Д-50Х25	ШТ	14		18 500,00	259 000
14	113-1438	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	30		1 100,00	33 000
15	113-1490	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	78		4 600,00	358 800
16	113-1501	ПЕРЕХОД ППР Д-100Х50ММ	ШТ	28		2 500,00	70 000
17	113-1426	ЗАГЛУШКА ППР Д-50ММ	ШТ	1		4 161,00	4 161
<b>ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>							
18	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	5		193 406,59	967 033
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	51	18 961,43	967 033
19	E47-1-1-3	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	5		144 486,10	722 430
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,62	38,1	18 961,43	722 430
20	E47-1-46-8	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	5		432 644,25	2 163 221
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,89	34,45	18 961,43	653 221
20.2	009219	ВОДА	М3	10	50	1 400,00	70 000
20.3	041704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	20	72 000,00	1 440 000
21	E47-1-39-1	ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	10М3	2,5		350 028,00	875 070
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,46	46,15	18 961,43	875 070
22	C1114-9021	УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ	М3	25		85 000,00	2 125 000
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:</b>							
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЗАРПЛАТА</b>	ЧЕЛ-ЧАС				812
		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>	СУМ				15 394 027
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	СУМ				256 828
		<b>ВСЕГО</b>	СУМ				9 563 629
							25 214 484

Составил:  Баймуратова А.

Проверил:  Сапаров А.  
Страница 1

Утверждаю

2022г.

Дефектный акт

На Текущий ремонт зданий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение)

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе

Габдул А. Досманов, Зил. Хож Э. Хожанов

и Представитель ООО "Адилбек-Нукус": Ж.Ибраимов

произвели осмотр зданий кардиологического диспансера в г. Нукусе (Поливочная система и озеленение) и составили настоящий дефектный акт на следующие работы подлежащих к выполнению.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>ПОЛИВОЧНАЯ СИСТЕМА</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,28
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,25
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,85
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,7
5	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	78
<b>ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
6	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	5
7	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	5
8	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	5
9	ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	10М3	2,5

Досманов А.О

Хожанов Э.И.

Ж.Ибраимов

Санааров

