



Техник топширик

БЮРТМАЧИ

Термиз туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини мукаммал тамирлаш

№	Асосий малумотлар	Бажарувчи
1	Обект номи	Термиз туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини мукаммал тамирлаш
2	Буюртмачи	Термиз туман Тиббиёт бирлашмаси
3	Обект жойлашган манзил	Термиз тумани Гулистон МФЙ
4	Катнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида курсатилган ишларни уз вақтида ва сифатли килиб бажариш
5	Тижорат таклифларини такдим этиш шартлари	Хизмат курсатувчи корхонанинг изоми, гувоҳнома, солик ва бошка мажбурий туловлардан қарзи йуклиги тугрисида қайси турдаги солиқтуловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тугрисида ҳамда бажариладиган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
6	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
7	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%ликтулов амалга оширилади ҳамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулик ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан.
8	Техника-мехнат хавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида мехнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тулик риоя этиш
9	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
10	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	499,510,492 (Турт юз туксон туккиз миллион беш юз ун минг турт юз туксон икки сум)

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач



Медицинского объединения
Термезского района
Сурхандарьинской области

А. Зиёев
2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: - Инспектор ГАСН - Д. Жумаев, Гл. инженер по строительству - Ш. Эшонкулов, Гл. инженер ООО "Сурхон Сервис Арх проект" Н. Халилов оставили настоящий акт о том что, Ремонтно-строительные данного объекта: Капитальный ремонт Сельского врачебного пункта "Сабзилоя" в Термезском районе Сурхандарьинской области, требуется следующие:

Конструкции здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии не требующее усиление им замены

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ				
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА ДО: 50 %	100M2		0,5100
2	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО	100M2		3,4000
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ				
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		1,3980
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	100M2		1,3980
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M		1,1200
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2		1,0820
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КИ-2	100M2		1,0820
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,9200
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2		0,4620
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ	100M2		0,4620
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ				
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2		0,0540
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 M2		0,0540
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ДЕРЕВА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M		0,2700
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 M2		0,0120
15	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2		0,0189
17	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ	M2		1,8900
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ	100 ШТ		0,1600
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
19	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ	100M2		7,1830
20	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН (САПОЖЕК) ЗА ДВА РАЗА С	100M2		0,4480
21	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ,	100M2		0,6830
22	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ	100M2		2,4860
23	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3		0,7320
24	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВЫХ	100 M2		0,2180
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
25	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ	100M2		2,3560
26	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2		1,2360
27	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ	100 M2		1,1200
28	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКОЛЯ	100M2		5,0600
29	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0,5060
30	НАРУЖНАЯ ОБЩИЦОВКА ПОКОЛЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ	100M2		0,5060
РАЗДЕЛ 6. КОЗЫРЕК				

1	3	4	5	6
31	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	Т	0,1292	
32	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,0720	
33	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАНОМ	100М2	0,0924	
РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА				
34	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100М3	0,0840	
35	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	8,4000	
РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЯ ПАНДУСА				
36	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0268	
37	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,9000	
38	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,1100	
39	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0256	
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0520	
41	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1280	
42	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,1561	
43	МОНТАЖ АЖУРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,6321	
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2400	
РАЗДЕЛ 9. ПРОЧНЕ РАБОТЫ				
45	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	1,3440	
46	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,8960	
47	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М3	60,5000	
РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
48	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДОБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000	
49	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1900	
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600	
51	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5	100М	0,6700	
52	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,9600	
53	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОлюСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	12,0000	
РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ				
1	ДЕМОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	КОТЕЛ	1,0000	
2	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ НАВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [КАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	2,0000	
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,2600	
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	1,1500	
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,8900	
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,8600	
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС	2,0000	
8	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,3586	
9	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ	10КОМПЛ.	0,4000	
РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	РЕШЕТКА	13,0000	
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД				
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	100М	2,0000	
12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,5300	
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,6700	
14	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС	1,0000	
15	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G=4,64 М3/Ч, П=10М, N=1,39КВТ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ				
16	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0600	
17	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ				
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,6800	
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,2800	

1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 4. САН ТЕХ ОБОРУДОВАНИЯ				
20	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	БАК		1,0000
21	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ	10КОМПЛ.		0,8000
22	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ	10ШТ		0,6000
РАЗДЕЛ 1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПНСУ-10	ШТ		1,0000
3	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ		1,0000
5	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		2,5000
6	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1200
8	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,0500
9	АККУМУЛЯТОР, 12 ВТ	ШТ		1,0000
12	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТВОЙ	ШТ		1,0000
14	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ		34,0000
16	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР	ШТ		2,0000
18	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		24,0000
РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ				
19	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,4000
20	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1200
21	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ, УСИЛИТЕЛЬ	ШТ		1,0000
22	ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ	ШТ		3,0000
23	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		4,0000
РАЗДЕЛ 3. ЧАСОФИКАЦИЯ				
24	ЧАСЫ НАТЕННЫЕ НА БАТАРЕЙКАХ	ШТ		1,0000
РАЗДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
25	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1000
26	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА, ЗВОНОК	ШТ		1,0000
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
1	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ ГТР-5Е	100М		2,9000
2	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 11Х18СМ IP65	ШТ		100,0000
3	УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР	ШТ		6,0000
4	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		1,0000
5	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR-8	ШТ		1,0000
6	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ		24,0000
7	UPS, AVT-1000 (EA 260)	ШТ		1,0000
8	БЛОК ПИТАНИЯ 12В/10А	ШТ		1,0000
9	ЭЛЕКТРО-ПЕРЕНОСКА (НИЛОТ)	ШТ		1,0000
10	МОНИТОР 24 TV HDMI	ШТ		1,0000
11	ХАБ НА 4ПОРТА СО СКОРОСТЬЮ 10 МБ/100МБ/1ГБ.	ШТ		1,0000
	ВЫГРЕБНАЯ УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА			
	ВЫГРЕБ НА 15 М3			
	ПОЖАРНЫЙ ШНТ			
	ВЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКА			
	ПОЖАРНЫЙ ШНТ			

Инспектор ГАСН

Д.Жумаев

Глиниженер по строительстам

М.Эшонкулов

Глиниженер
ООО "Сурхон Сервис Арх Проект"

Н.Халилов