



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:26-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43924**

**Obyekt nomi** «AT Xalq banki Xorazm viloyati Bog'ot filialini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - AT Xalq banki

**Bosh loyihachi** - «Mirishkor Quruvchi loyiha» MChJ

**Litsenziya** (21.10.2019 yildagi AL-000281 sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 39421

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: AT Xalq banki Xorazm viloyati Bog'ot filialini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 2-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Kata oqi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 29.04.2022 yildagi 02/74 -sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16032,92 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.
2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.
3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

#### **7. Xulosalar.**

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «AT Xalq banki Xorazm viloyati Bog'ot filialini joriy

ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	33 410,998	33 410,998
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	38 422,648	38 422,648
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	1 441,625	1 441,625
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	39 864,273	39 864,273

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflar bo'yicha tuzatilgan loyih-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAYEVICH



Республика Узбекистан Хорезмская область  
ЧП «Миришкор курувчи лойиха»

Заказчик: АТ Халк банки Хоразм вилояти Богот филиали

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## КНИГА 1

Директор:



Ж.Бердимуротов



г-к. Багат – 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация (заказчик, АТ Халк банки Хоразм вилояти Богот филиали) «АТ Халк банки Хоразм вилояти Богот филиалини жорий таъмирлаш» разработана во исполнении *Постановлений Каб.Мин. от 05.08.2000 года за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»* и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилые и общественные здания и сооружения (ШНК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09, Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2009 гг.) и общим Положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00-05).

Объекта строительства расположено в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования (объема работ), дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан на 11 квартал 2021 год», биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Среднемесячная заработная плата – 16032,92 сум (с учетом отчислений в соцстрах – 12%).

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %.

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %.

Коэффициент риска – 1,00.

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %.

Прочие затраты заказчика 5%.

Затраты на страхование строительство объекта – 0,32 %.

Сметная документация составлено с учетом НДС – 15 %.



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИ  
ИШИЛARI

(2022 год)

№ № III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	22 139,434
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (16032,92)	6 538,331
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИИСТОВ)	154,738
5	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	4 471,921
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0%	106,574
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	33 410,998
10	НДС - 15%	5 011,650
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М Н Д С	38 422,648
12	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	1 441,625
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С Н Д С И П Р О Ч И М И ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	39 864,273

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МИ

ЗАКАЗЧИК



МИ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


НА АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
						7	8
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ПОЛЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E57-2-3</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК</b>	<b>100М2</b>		1,2	<b>1120220,12</b>	<b>1344264,14</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	83,844	16032,92	1344264,14
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
<b>2</b>	<b>E11-01-052-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ</b>	<b>100М2</b>		1,2	<b>4005231,06</b>	<b>4806277,27</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	229,08	16032,92	3672821,31
2.2	1603	РАСТВОРОМ ЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,636	14763	9389,27
2.3	2670	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	4,56	5,472	26529	145166,69
2.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,015	0,018	6250000	112500,00
2.5	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,516	1400000	722400,00
2.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,024	6000000	144000,00
<b>3</b>	<b>СР30498</b>	<b>КЕРАМОГРАНИТ С РАЗМЕРОМ 60Х60</b>	<b>М2</b>		<b>122,4</b>	<b>139000,00</b>	<b>17013600,00</b>
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ПРОЕМЫ</b>					
<b>4</b>	<b>E56-12-5</b>	<b>СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ</b>	<b>100 ШТ</b>		0,05	<b>9673609,74</b>	<b>483680,49</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	3,66	16032,92	58680,49
4.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4.3	75034	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	100	5	85000	425000,00
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>5</b>	<b>E62-16-4</b>	<b>ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: СТЕН ДО 10 %</b>	<b>100 М2</b>		2,11	<b>859201,36</b>	<b>1812914,88</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,09	42,3899	16032,92	679633,88
5.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
5.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,13293	7000000	930510,00
5.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,10761	1100000	118371,00
5.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,003376	25000000	84400,00
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>6</b>	<b>E61-10-1</b>	<b>РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ</b>	<b>100М2</b>		0,1	<b>4198294,17</b>	<b>419829,42</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	20,184	16032,92	323608,46
6.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
6.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	0,22	437368	96220,96
6.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	0,484	0	0,00
<b>7</b>	<b>E15-02-019-15</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОДНОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН МЕСТАМИ</b>	<b>100М2</b>		0,24	<b>1824169,57</b>	<b>437800,70</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,49	7,7976	16032,92	125018,30
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,8	0,192	950	182,40
7.3	12394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,85	0,204	1400000	285600,00
7.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,00432	6250000	27000,00
<b>8</b>	<b>E15-04-014-3</b>	<b>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗАБОРА ОГРАЖДЕНИЯ И ДР.</b>	<b>100М2</b>		2,44	<b>374061,88</b>	<b>912710,99</b>
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	16,4456	16032,92	263670,99
8.2	31053	КРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ФАСАДНАЯ	Т	0,038	0,09272	7000000	649040,00
<b>9</b>	<b>E15-04-014-2</b>	<b>КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА БОРДОВОЙ КРАСКИ ЦОКОЛЯ</b>	<b>100М2</b>		0,45	<b>1666462,29</b>	<b>749908,03</b>
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,79	4,4055	16032,92	70633,03
9.2	31753	ЭМАЛЬ КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКАЯ БОРДОВАЯ	Т	0,079	0,03555	18000000	639900,00
9.3	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,00315	12500000	39375,00
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ</b>	<b>Сум</b>				<b>27980985,91</b>
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>Сум</b>				<b>27980985,91</b>
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		<b>ВСЕГО</b>	<b>Сум</b>				<b>27980985,91</b>

СОСТАВИЛ:



ОБЪЕКТ №

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**


НА АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на од. изм	общая
7	8						
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	407,8066	16032,92	6538330,59
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>6538330,59</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,192	950,00	182,40
2	1603	C C211-601	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,636	14763,00	9389,27
3	2670	C	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	5,472	26529,00	145166,69
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>154738,36</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1		C SR30498	КЕРАМОГРАНИТ С РАЗМЕРОМ 60X60	М2	122,4	139000,00	17013600,00
2	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	3,46	0,00	0,00
3	12138	M C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,22	437368,00	96220,96
4	12394	C C12394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,204	1400000,00	285800,00
5	31053	C C111-485	КРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ФАСАДНАЯ	Т	0,09272	7000000,00	649040,00
6	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,13293	7000000,00	930510,00
7	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,02232	6250000,00	139500,00
8	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,10761	1100000,00	118371,00
9	31719	C C1610-31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,516	1400000,00	722400,00
10	31753	C C111-1548	ЭМАЛЬ КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКАЯ БОРДОВАЯ	Т	0,03555	18000000,00	639900,00
11	34035	C C111-1292	УАИГ-СПИРИТ	Т	0,00315	12500000,00	39375,00
12	45037	C C140-45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,024	6000000,00	144000,00
13	75007	C	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,003376	25000000,00	84400,00
14	75034	C	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	5	85000,00	425000,00
15	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,484	0,00	0,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>21287916,56</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>27980985,91</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>27980985,91</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>27980985,91</b>

СОСТАВИЛ:







"ТАСДИКЛАЙМАН"  
АТ ХАЛҚ БАНКИ БОҒОТ ФИЛИАЛИ  
БОШҚАРУВЧИСИ

М.ХУҶАЕВ

17 март 2022 йил

АТ ХАЛҚ БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОҒОТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ БУЙИЧА  
НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Биз, қуйидаги комиссия, АТ Хоразм виллоят Боғот филиали вакили

АТ Халқ банки Хоразм виллоят Боғот филиали  
ва "миришкор курувчи лойиҳа" хусусий корхонаси вакили Ж.Бердимуротовлар томонидан АТ Халқ банки Хоразм виллоят Боғот филиали биноси ҳамда ҳовли биноларининг ҳолатини куриб чиқдик. Биноларни куриб чиққанмизда қуйидагилар:

Бино ичидаги керамогранит(италлогранит) пол қопламасининг айрим жойлари кучиб кетганлиги, МДФ эшикларининг айрим замokлари ишдан чиққанлиги, ички деворнинг айрим жойлардаги пардозлаш ишларида водозмал бўёқлар қучган-лиги маълум булди. Ташқи ҳовли қурилмалари жумладан, ташқи тусиқ девор ва цоколидаги бўёқлар яроқсиз ҳолга келган. Юқоридаги нуқсонларнинг ҳажмларининг аниқланди, шу ҳажмлар буйица жорий таъмирлаш керак деган хулосага келдик. Жорий таъмирлаш лозим бўлган ҳажмлар миқдори қуйидагича:

№	ИШ ТУРИ	Улчов бирлиги	Миқдори	Кушимча ва изоҳлар
	<b>ПОЛЫ</b>			
1	Яроқсиз холга келган керамик(италлогранит) пол қопламасини бузиш ишлари	м2	120,0	
2	Янгидан керамик(италлогранит) пол қопламасини 60x60 керамик плитка билан керамик клейга қоплаш	м2	120,0	
3	Керамик(италлогранит) пол қопламасини 60x60 керамик плитка сарфи	м2	122,4	
4	Ички эшик блокларида бузилган замokларни янгисига алмаштириш	дона	5	
5	Ички девор юзаларида кучган водозмал бўёгини 10%гача тозалаб, янгидан водозмал бўёги билан бўяш	м2	211,0	
6	Ташқи ҳовли тусиқ девор ва ҳовли бинолари девор юзаларининг айрим қисмларининг қучган сувокларини қайта таъмирлаб сувок қилиш	м2	10,0	
7	Ташқи ҳовли тусиқ девор ва ҳовли бинолари девор юзаларининг айрим қисмларини шпатлевка қилиш	м2	24,0	
8	Ташқи ҳовли тусиқ девор ва ҳовли бинолари девор юзаларини водозмал бўёги билан бўяш	м2	24,0	
9	Ташқи ҳовли тусиқ девор ва ҳовли бинолари цоқолини бордов бўёги билан бўяш	м2	45,0	

Нуқсон далолатномаси ишчи чизмаларисиз тузилди.

АТ Халқ банки Хоразм виллоят Боғот филиали вакили

АТ Халқ банки Хоразм виллоят Боғот филиали вакили

"Миришкор курувчи лойиҳа" хусусий корхонаси вакили

А.Бекчонов

Ю.Нуруллаева

Ж.Бердимуротов



"УТВЕРЖДАЮ"



УПРАВЛЯЮЩИЙ АТ ХАЛК БАНКИ ФИЛИАЛА  
БАГАТ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

М. ХУЖАЕВ

" 22" апреля 2022 года

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ**

**НА АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОГОТ ФИЛИАЛНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

№	Наименование	Единица измерения	в текущем уровне по каталогу рыночная цена 2021-2К и биржевых цен	в текущем уровне протокольная
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16032,92	16032,92
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	950,00	950,00
3	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	14763,00	14763,00
4	СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ	МАШ-Ч	26529,00	26529,00
5	КЕРАМОГРАНИТ С РАЗМЕРОМ 60X60	М2	139000,00	139000,00
6	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	437368,00	437368,00
7	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1400000,00	1400000,00
8	КРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ФАСАДНАЯ	Т	7000000,00	7000000,00
9	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	7000000,00	7000000,00
10	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	6250000,00	6250000,00
11	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1100000,00	1100000,00
12	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1400000,00	1400000,00
13	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ БОРДОВАЯ	Т	18000000,00	18000000,00
14	УАЙТ-СПИРИТ	Т	12500000,00	12500000,00
15	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	6000000,00	6000000,00
16	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	25000000,00	25000000,00
17	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	85000,00	85000,00



АТ Халк банки Хоразм вилояти Богот филиали вакили

АТ Халк банки Хоразм вилояти Богот филиали вакили

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

А. Бекчанов

Ю. Нуруллаева