

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бухоро вилоят хокими ўринбосари:

 Н.Н.Хамдамов

« ____ » * 2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Бухоро вилояти қурилиш
бони бозикармаси бошлиғи:

2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Бухоро вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги
ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг
компанияси директори:

 Ф. Жалиев

2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Шоғиркон туман ҳокимининг қурилиш
ишлар бўйича ўринбосари:

2022 йил.

Шоғиркон туман Денов МФЙ ҳудудидаги ички автомобиль йўлларини мукаммал
таъмирлаш обьектининг ишчи лойихасини ишлаб чиқишига

Т О П Ш И Р И Қ

(2-нусхада)

Бухоро - 2022 йил

1	Объектининг номи	Шоғиркон туман Денов МФЙ худудидаги ички автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Бухоро вилояти ҳокимлиги хузуридаги ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси
3	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги Цемент-бетон қопламали автомобиль йўлларини тармоғини кенгайтириш чора тадбирлари тўғрисидаги № ПҚ-249 сонли қарори.
4	Молиялаштириш манбай	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджет маблағлари
5	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил Курилишнинг хисобий муддати Курилишни ташкил этиш (ҚТЭ) лойихасида хисобланади.
6	Объект жойлашган худуд	Бухоро вилояти Шоғиркон тумани.
7	Объектнинг лойихавий куввати	___ км (аниқ узунлиги топогеодезия ишлари даврида аниқланади хамда лойиха ишлари давомида объект бошланиши ва тугаш нуқталари чоррахага, туташмаларга яқинлашса буюртмачи билан келишилган холда давом еттирилиб, яхлитлик таъминланасин).
8	Бош лойихачи ташкилот	Танлов (тендер) асосида аниқланади.
9	Бош пурратчи ташкилот	Тендер асосида аниқланади.
10	Қурилиш тури	Мукаммал таъмирлаш.
11	Қоплама тури	Цементобетон (ГОСТ 26633) “Цементобетон қоришмалар ва тўлдирувчилар. Техник шарт асосида амалга оширилсин.
12	Йўл тўшамаси конструкцияси	<p>Ушбу худуддаги материалларнинг хусусиятидан ва жойнинг гидрогеологик, геологик ва диагностика хулосасидан келиб чиқиб, ШНК 2.05.02-07 ва МКН44-2008, МКН46-2008 меърий хужжатларни талаблари асосида йўл тўшамаси конструкцияси хисоб-китоб килинсин. Автомобиль йўлларда йўл тўшамасини лойихалашда ўша ердаги каръерларнинг захира ресурсларини ва улардан чиқадиган материаллар хусусиятларини ўргангандан холда алоҳида хисоб-китобини амалга оширилсин.</p> <p>Автомобиль йўллари тўшамасини</p> <p>Ташқи йўллар учун</p> <ul style="list-style-type: none"> -ШҚАдан асос қатламини куриш (15+10 см) (мавжуд асос қатлами бўлса лойихада инобатга олинади) -Изоляция қатлами ППА -армасетка сим тўр 200/200, Вр 4мм -В 22.5 (M-300) марқали монолит оғир бетондан Н-16 см <p>Ички йўллар учун</p> <ul style="list-style-type: none"> -ШҚАдан асос икки қатламини куриш (15+10 см) (мавжуд асос қатлами лойихада инобатга олинади) -Изоляция қатлами ППА -армасетка сим тўр 200/200, Вр 4мм -В 22.5 (M-300) марқали монолит оғир бетондан Н-14 см
13	Объект курилиш монтаж ишларининг тахминий қиймати	Тахминий қиймати аналог объектдан олинган, лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаси олингандан сўнг якуний қийматига аниқлик киритилади.
14	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	Ишчи лойихани ишлаб чиқиш муддати лойиха-кидирув ишларини бажариш шартномасида кўрсатилади. (ИКН67-2011 ва Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги 396-сонли “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги низомга асосан аниқланади) Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиши муддатлари амалдаги меърий қоидаларга мувофиқ белгиланади.

		Ишчи лойихада куйидаги боскичларда амалга оширилади: -Топогеодезия ишлари -Геология ишлари -Диагностика ишлари (мавжуд асос ва қоплама қатлами бор бўлган йўлларда) -Чизмалар ва материалларнинг келишув ишлари -Лойиха ишлари -Смета хужжатларини тайёрлаш -Экспертиза кўригидан ўтказиш -Буортмачига топшириш ишлар
15	Лойихалаш навбатлари ва боскичлар	Топогеодезия ишлари ШНК 1.02.07-19 , ШНК 1.02.08-19, Геология ишлари ШНК 1.02.09-15 ва Диагностика ИКН05-11 “Автомобиль йўллари холатини ташхис қилиш ва баҳолаш” меъёрий хужжат талаблари асосида амалга оширилсин. Лойиха-қидирув ишлари жараённида ернинг геологик ва гидрогеологик холати ўрганилсин , тўлиқ ҳажмда ва меъёрий хужжатларга асосланган ҳолда ишлаб чиқилиши зарур. Реконструкция ва тўла таъмирлаш лойихаларда йўл, кўприклар ва йўлда жойлашган бошқа сунъий иншоотлар диагностикаси замонавий ўлчов асбоблари воситасида тўлиқ ҳажмда амалга оширилсин.
16	Мухандислик қидирув ишларининг зарурлиги	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 24 мартағи 131-сонли қарорида: 4-банд. Энергетика вазирлиги, ”Худудий электр тармоқлари“ АЖ “Узтрансгаз” АЖ “Худудгаётминот” АЖ “Ўзсувтаминот” АЖ Ахбарот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги автомобиль йўлларини реконструкция қилиш майдонидаги электр энергия, табиий газ, ичимлик сув, окова сув ва алоқа тармоқларини ўз маблағлари хисобидан кўчириш чораларини кўриш (курилиш минтақасидаги дарахтлар ва мухандислик коммуникацияларни кўчириш ишлари махаллий ҳокимият хисобидан бажарилади).
17	Мухандислик коммуникацияларга талаблар.	Махаллий курилиш материалларидан максимал даражада фойдаланилсин. Техник-иктисодий жихатидан самарали бўлган импорт материалларни кўллаш кўзда тутилсин. Объект учун зарурй хом-ашё ва материаллар ҳажми хисоблаб чиқилиб, объектга материалларни ташиб келтириш учун ўша жойдаги карерларни чукур ўрганиб улардан материалларни етарли захираси борлиги ва сертификатларни мавжудлигини текшириб кейин лойихада инобатта олинсин. Асфальтобетон, цементобетон, темирбетон ва махсулотларини ишлаб чиқувчи корхоналар ҳамда кум-шагал ва тупроқ карьерларининг кувватлари улар томонидан ишлаб чиқариладиган махсулотлар номенклатураси лойиха ишларига тадбиқ қилишдан олдин тўлиқ ўрганиб чиқилиши лозим.
18	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Текислик, шахар ва қишлоқ аҳоли яшаш пунктлари ичидаги автомобил йўллари.
19	Курилиш майдончасининг (трасса) шарт-шароитлари	Ахоли пунктларидан ўтган кисмларида ШНК 2.07.01-03* “Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва курилишини режалаштириш” талабларига мувоғик лойихалансан.
20	Асосий кўрсаткичлар, техник талаблар ва конструктив ечимлар	Лойихавий ечимлар, шахар ва туман ҳокимлиги, курилиш бошкармалари, йуллардан фойдаланувчи ташкилотлар, бошқа тегишли ташкилотлар келишишдан ташқари лойихани ишлаб чиқариш жараённида махаллий ҳокимлар иштироқида лойихавий ечимларни комплекс равишда кўриб чиқиб, буортмачи томонидан тасдиқланади.
21	Лойиха-смета хужжатларини келишиш буйича талаблар	Лойихавий ечимлар, шахар ва туман ҳокимлиги, курилиш бошкармалари, йуллардан фойдаланувчи ташкилотлар, бошқа тегишли ташкилотлар келишишдан ташқари лойихани ишлаб чиқариш жараённида махаллий ҳокимлар иштироқида лойихавий ечимларни комплекс равишда кўриб чиқиб, буортмачи томонидан тасдиқланади.

22	Архитектура ва режалаштириш ечимиға куйнладиган асосий талаблар	Объектни лойихалаш мавжуд ландшафтни, тарихий ва маданий ёдгорликларни саклаш ва яхшилаш, йул харакати, хавфсизлигини яхшилаш, хайдовчилар ва йоловчиларнинг чарчокларини камайтириш, кимматбахо кишлок хўжалиги ерларини саклаш, йулнинг атроф-муҳитга заарарли таъсирини минималлаштиришни хисобга олган холда амалга оширилиши керак. Шунингдек, йулнинг ахоли пунктларидан ўтган қисмларида транспортлар харакатини тўғри ташкил этишга эришиш зарур.
23	Смета хужжатларини ишлаб чикишга талаблар	Смета хужжатларида курилишнинг бошлангич нархи Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 11 июнданги 261 - сонли карорига хамда буюртмачи томонидан ишлаб чиқилган бирламчи маълумотларга мувофик жорий нархларда хисоблаб чикилиши лозим.
24	Йўлни йул белгилари, туsicлар ва ётик чизикли белги (разметка) билан жижозлаш	ГОСТ 23457-86, МҚН23-2008 ва O'zDSt 3283:2017 га мувофик лойихалансин. Замонавий йул белгилари, йул тўsicлари, хамда нур қайтарувчи ётик чизиклардан фойдаланиш кўзда тутилсин.
25	Сунъий иншоотлар	Мавжуд сунъий иншоотларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 “Куприклар ва кувурлар” талабларига мос равища ва техник курик хulosаси асосида. Куприкларни жойидан келиб чиқиб, йигма ва куйма (монолит) усулда куриш хамда замонавий материаллардан фойдаланиш кўзда тутилсин.
26	Курилиш алоҳида шартлари	Худуднинг сейсмиклиги КМК 2.01.03-96 га биноан қабул қилинсин
27	Курилишни ташкил этиш лоиҳаси	ШНК 3.06.03-08 га асосан тўлиқ хамда ишлаб чиқилсин. Курилишни ташкил этиш ва ичидаги календар график билан (ПОС) курилиш-монтаж ишлари бажариш муддати, ишлатиладиган машина- механизмлар сони, ишлаш вакти анни курсатилсин.
28	Ахоли ногиронлиги бўлган ва кам харакатланувчи гурухлар хаёти фаолияти шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	Лойиха Узбекистан Республикасининг 2020 йил 15 октябрдаги “Ногиронлиги булган шахсларнинг хукуклари тугрисида”ги 641-сонли қонуни ва ШНК 2.07.02-07 талабларига мос равища амалга оширилсин.
29	Курилишда муаллифлик назорати	Лойиха ташкилоти томонидан муаллифлик назоратини олиб борувчи мутахассислар бириттирилсин ва курилиш-монтаж ишлари даврида муаллифлик назорати ишлари лойихачи томонидан график асосида тўлиқ амалга оширилсин
30	Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Экспертизанинг ижобий хulosаси олинганидан сунг ишчи лойиха 3 нусхада, электрон вариантда (2 нусхада ташкилот логотипи ва объект номи хамда иш тўғри туширилган дискда) ва амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим.

Буюртмачи:

ЯБҲИК вакили

 Б.Хайтов.