

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97994 на приобретение Chirchiq shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosining isitish tizimini joriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 13.06.2022

Время рассмотрения 13.06.2022 09:37

Конкурсная комиссия Чирчик шахар халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Заведующий	гороно г.Чирчик
Секретарь комиссии	AXMADALIYEV DOSTONJON RUSTAMALI O'G'LI	Экономист	гороно г.Чирчик
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	Специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Начальник эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	главный бухгалтер	гороно г.Чирчик
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Главный специалист эксплуатационного отдела	гороно г.Чирчик

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.06.2022 года № лота 97994.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 36

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту системы отопления
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту системы отопления
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	619 603 799.00
Стартовая сумма	619 603 799.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Insofsiz ijrochilar reystirida qayt etilmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Korxonaning oliy ma'lumotli ishchi hodimlari 5 tadan kam bo'lmasligi kerak.

Тип: Текстовое значение

Описание: Insofsiz ijrochilar reystirida qayt etilmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Korxonaning oliy ma'lumotli ishchi hodimlari 5 tadan kam bo'lmasligi kerak.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка об отсутствии в реестре недобросовестных исполнителей	5	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Insofsiz ijrochilar reystirida qayt etilmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Korxonaning oliy ma'lumotli ishchi hodimlari 5 tadan kam bo'lmasligi kerak	5	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	5	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	10	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	8	Экспертная		

Критерий №2 Qoshimcha qiymat solig'i to'lash bo'yicha ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma. Talabgor korxonaning umumiy ishchi hodimlari sonidan mehnat.uz saytidan ko'chirma. Moliyaviy holati to'g'risida forma №1 forma №2.

Тип: Текстовое значение

Описание: Qoshimcha qiymat solig'i to'lash bo'yicha ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma. Talabgor korxonaning umumiy ishchi hodimlari sonidan mehnat.uz saytidan ko'chirma. Moliyaviy holati to'g'risida forma №1 forma №2.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Форма 1,2 о финансовом положении компании, свидетельство плательщика НДС	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Qoshimcha qiymat solig'i to'lash bo'yicha ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma. Talabgor korxonaning umumiy ishchi hodimlari sonidan mehnat.uz saytidan ko'chirma. Moliyaviy holati to'g'risida forma №1 forma №2.	7	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	2	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	4	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Tasischi qarori, tasischi (lar) ning ustav fondidagi ulushi to'g'risida to'liq ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tasischi qarori, tasischi (lar) ning ustav fondidagi ulushi to'g'risida to'liq ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	устав организации.	5	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Tasischi qarori, tasischi (lar) ning ustav fondidagi ulushi to'g'risida to'liq ma'lumot.	5	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	5	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	10	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	5	Экспертная		

Критерий №4 Obyektni joyiga chiqib o'rganganligi to'g'risidagi ma'lumot. Bajariladigan ishning grafigi va sxemalari taqdim etilsin.

Тип: Текстовое значение

Описание: Obyektni joyiga chiqib o'rganganligi to'g'risidagi ma'lumot. Bajariladigan ishning grafigi va sxemalari taqdim etilsin.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Схема работ, гарантийное письмо, свидетельство осмотра площадки	5	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	15	Obyektni joyiga chiqib o'rganganligi to'g'risidagi ma'lumot. Bajariladigan ishning grafigi va sxemalari taqdim etilsin.	2	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	15	15	5	Экспертная		
OOO DOM STROY	15	15	15	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	15	15	5	Экспертная		

Критерий №5 Shartnoma tuzish huquqini beruvchi hujjatlar to'plami.

Тип: Текстовое значение

Описание: Shartnoma tuzish huquqini beruvchi hujjatlar to'plami.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Гувохнома, копия паспорта директора, свидетельство плательщика НДС	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Shartnoma tuzish huquqini beruvchi hujjatlar to'plami.	10	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	4	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	10	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	3	Экспертная		

Критерий №6 Obyektning boshlang'ich summasidan kelib chiqqan xolda korxonada 20% miqdorda aylanma mablag'i borligi to'g'risida bankdan ma'lumotnoma.

Тип: Текстовое значение

Описание: Obyektning boshlang'ich summasidan kelib chiqqan xolda korxonada 20% miqdorda aylanma mablag'i borligi to'g'risida bankdan ma'lumotnoma.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	Справка с банка о наличии оборотных средств	15	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	15	Obyektning boshlang'ich summasidan kelib chiqqan xolda korxonada 20% miqdorda aylanma mablag'i borligi to'g'risida bankdan ma'lumotnoma.	3	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	15	15	4	Экспертная		
OOO DOM STROY	15	10	15	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	15	15	7	Экспертная		

Критерий №7 Soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma.

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка с налоговой, об	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		отсутствии задолженности				
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Soliqdan qarzdorligi yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma.	10	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	10	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	10	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Talabgor korxonaning yuridik manzili joylashgan bo'lishi lozim. Тип:

Текстовое значение

Описание: Talabgor korxonaning yuridik manzili joylashgan bo'lishi lozim.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Гувохнома	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Talabgor korxonaning yuridik manzili	10	Экспертная		
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	10	10	10	Экспертная		
OOO DOM STROY	10	10	10	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	10	10	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	619 603 799.00	588 623 600.00	09.06.2022 23:08:37	18.95
OOO DJURAXON-BUILD-BUSINESS	619 603 799.00	557 643 420.00	09.06.2022 17:22:48	20.00
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	619 603 799.00	607 222 000.00	09.06.2022 11:10:39	18.37
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	619 603 799.00	613 000 000.00	09.06.2022 16:31:15	18.19
OOO DOM STROY	619 603 799.00	602 951 600.00	09.06.2022 23:03:39	18.50

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS	47.1112	18.94737	66.05857
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	40	20	60
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	62.2224	18.36704	80.58944
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	46.2224	18.19391	64.41631
ООО DOM STROY	74.6664	18.49712	93.16352

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97994 от 13.06.2022 года на приобретение Chirchiq shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosida isitish tizimini joriy ta'mirlash определила победителем:

ООО DOM STROY
304930295

и резервный исполнитель: ART BUILDING PROGRESS MCHJ (304421858)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NORMETOV KOMILJON PARDABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	JABBAROV KARIM ABDUGAPUROVICH	Не согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Чирчиқ шаҳар халқ таълими бўлими танлов комиссиясининг
Чирчиқ шаҳар 9-умумий ўрта талим мактабиниг иситиш тизимини жорий
тамирлаш**

БАЁННОМАСИ №2

«16»июнь 2022 йил

Чирчиқ шаҳар.

Кўрилган масала Кўрилган масала 9-умумий ўрта талим мактабиниг иситиш тизимини жорий тамирлаш ишларини олиб бориш буйича танлов ўтказилди электрон равишта элон қилинган баённомага асосланган холда ООО DOM STROY ғолиб деб топилди ушбу қарорга 2 иш куни ичида бошқа иштирокчилар томонидан етироз билдирилмади.

Комиссия раиси: К.П.Норметов сўзга чикиб, Чирчиқ шаҳар 9-умумий ўрта талим мактабиниг иситиш тизимини жорий тамирлаш ишларини олиб бориш кераклигини айтиб утди. Бунинг учун комиссия аъзолари эътиборига Ўзб.Рес. 684-сонли қонуни, ҳамда Ўзб.Рес.Вазирлар маҳкамасининг 46-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси товар ҳом-ашё биржасида электрон тарзида 97994-сонли лот орқали иштирок этган пудрат ташкилотлариниг тижорат таклифларини ҳавола қилди:

№	Эълон (талабнома)					Тижорат таклифлари				
	Қилинадиган иш номи	ўлч. бир.	сон	муддат	Кўйилган нарх (сўмда)	ART BUILDING PROGRESS MCHJ	PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	ООО DJURAX ON-BUILD BUSINESS	«ООО DOM STROY	ООО SAMARIDDIN STROY BUSINESS
1	9-умумий ўрта талим мактабиниг иситиш тизимини алмаштириш	та	1	30 кун	619,603,799.00 (ҚҚС билан)	607 222 000.00 (ҚҚС билан)	613 000 000.00 (ҚҚС билан)	557 643 420.00 (ҚҚС билан)	602,951,600.00 (ҚҚС билан)	588 623 600.00 (ҚҚС билан)
	Жами:				619,603,799.00	607 222 000.00	613 000 000.00	557 643 420.00	602,951,600.00	588 623 600.00

Тақдим этилган ҳужжатларни ўрганишда, потенциал пудратчилар томонидан таклиф қилинган хизматлари бир хил эканлиги ва таклиф қилинган хизматларни бажарувчи ташкилотнинг салоҳият даражаси электрон танлов талабига энг мувофиқ ташкилот ООО DOM STROY эканлиги маълум бўлди. Yuqorida aytilganlarga asosanib,

КАРОР КИЛИНДИ:

Чирчиқ шаҳар Чирчиқ 9-умумий ўрта талим мактабиниг иситиш тизимини жорий тамирлаш ишларини олиб бориш учун ООО DOM STROY билан шартнома тузилсин.

Комиссия раиси:

_____ К.П.Норметов

Комиссия аъзолари:

_____ М.С.Исмаилов

_____ М.М.Махмудов

_____ К.А.Жабборов

_____ Г.Т.Карабаева

_____ Д.Р.Ахмадалиев

SHARTNOMA №5

Chirchiq shahar

16 iyun 2022 yil

Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limida ustav asosida ish yurituvchi rahbar K P Normetov tomonidan taqdim etilgan. Bir tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan "Dom Stroy" va K. P Normetov vakillik qiluvchi Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, nizom asosida ish yuritadi. Boshqa tomondan, ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 "Pudratchi" xizmatni taqdim etish majburiyatini oladi va "Buyurtmachi" ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini oladi.

1.2 Pudratchi ro'yxat bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi:

№	Nomi	O'lcho v birligi	Mi qd or	Narx	Yetkazib berish miqdori	QQS 15%		QQS bilan birga bajarish umumiy narxi
						Miqdo ri	So'm	
1	Chirchiq shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini isilish tizimini joriy ta'mirlash	hizmat	1	455 918 034.02	455 918 034.02	15%	78 645 860.87	602,951,600.00
Jami:								602,951,600.00

Jami: 602,951,600.00 (olti yuz ikki million to'qqiz yuz ellik bir ming olti yuz so'm).

2. BAJARISH VAQTI VA TARTIBI

- 2.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" talablariga javob berishi kerak bo'lgan xizmatni taqdim etadi.
- 2.2. Yetkazib berish shartlari - qurilish materiallarini "Buyurtmachi" ga etkazib berish bilan bog'liq barcha xarajatlar "Pudratchi" tomonidan to'lanadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha har qanday da'voga ega bo'lsa, u ish boshlangan kundan boshlab 3 kun ichida "Pudratchi"ni xat orqali xabardor qiladi.
- 2.4. "Pudratchi" ko'rsatilgan xizmatlar uchun da'vo bildirishnomasini olgan kundan boshlab 3 kun ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzish uchun o'z vakilini yuboradi.
- 2.5. Xizmat asossiz ravishda rad etilgan taqdirda, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarni qabul qilishga va to'lashga majburdir..

3. NARXLAR VA TO'LOV TARTIBI

- 3.1. Bitim summasi: **602,951,600.00** (olti yuz ikki million to'qqiz yuz ellik bir ming olti yuz so'm). so'm QQS ni hisobga olgan holda.
- 3.2. To'lov shartlari: ushbu "Shartnoma" umumiy summasining kamida 30 % ni "Pudratchi" ning hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan oldindan to'lash.
- 3.3. "Buyurtmachi" ish tugaganligi va "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura berilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, tashkilotni bajarilgan ishlarning nazorat o'lchovini o'tkazish uchun jalb qiladi, agar u bajarilgan bo'lsa, ishning umumiy qiymatidan qolgan 70% miqdorida to'laydi.

4. Tomonlarning javobgarligi

4.1. Agar ishlar, xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun "Buyurtmachi" "Pudratchi"ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.2. "Pudratchi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi lekin, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

4.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun "Pudratchi" va "Buyurtmachi" O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" Qonuni hamda amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgar bo'ladilar.

4.4. Penyalarni to'lash shartnomaning keyingi shartlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.TARAFLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BUYICHA MASULIYATI.

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TOG'RIDAGI qonun talablariga asossiz amal qiladi.

5.2. Taraflar ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda ushbu shartnoma asosida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizliklarga)yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik , yoki boshqa noqonuniy yollar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita olishga yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va hodimlari ragbatlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. Jumladan:

- taraflarning hodimlari yoki vakillaridan pul mablaglari olish, sovgalar berish, ularga bepul xizmat korsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat (harakatsizlik)ni amalga oshirgan hodim yoki valolatli vakil uni ragbatlantiradigan hodim foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda suniy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tugdirib, koruppsiyaviyaviy qarshi omil paydo bolishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bolish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bolgan yoki sodir bolishi mumkin debgumon qilinganda shuningdek,shartnomaning 5.7-bandida belgilangan sharoitlardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni habardor qilish majburiyatini oz zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalilari mavjud bolganda shartnoma shartlari Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlarga murojjet qiladilar.

6.SHARTNOMANNING MAXSUS SHARTLARI

6.1. "Buyurtmachi" ushbu shartnoma loyihasini 5 kalendar kun ichida ko'rib chiqishi shart.

6.2. Shartnoma tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi hamda 2022-yil 31-dekabr kungacha amal qiladi

7. NIZOLARNI HAL QILISH

7.1. Ushbu shartnoma shartlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan nizolar bitim taraflari tomonidan ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan ko'rib chiqiladi. Nizolar bo'yicha hal qiluvchi qaror qabul qilinmagan taqdirda, ular O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarning joylashgan joyidagi Iqtisodiy sudlarida ko'rib chiqiladi.

5. TOMONLARNING HUQUQIY MANZILLARI VA TAVSIFI

«Pudrachi»	«Buyurtmachi»
OOO <<DOM STROY>>	Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi
Manzil: Chirchiq shahar Transformatorchilar 26	Manzil: O'lkashunoslik 4
Hisob raqam: 2020 8000 9007 7904 6001	Hisob raqami: 401722860274197092100075010 INN 200946304
Bank: AT Xalq banki Chirchiq shahar filiali	Bank: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM
MFO: 00781 INN:304 930 295 OKED: 41201	Hisob raqami: 23 402 000 300 100 001 010 INN 201122919 MFO:00014
Telefon raqami: +998 (93) 486-10-00	Telefon raqami: +998 (99) 513-05-40
Rahbar: _____	Rahbar: _____



M.J.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Chirchiq shahar Xalq ta’limi bo‘limi hamda “Dom Story” MCHJ o‘rtasida 9-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabining istitish tizimini joriy ta’mirlash to‘g‘risida;

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Chirchiq shahar Xalq ta’limi bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun 16.06.2022 yilda yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

***Izoh:** Shartnomada ko‘rsatilgan pul summasi yuridik markaz xodimi javobgarligiga kirmaydi.*

Markaz bosh yuriskonsulti



S.Avlaqulov



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: завуч Хрущёва Э.Р., профком Маркелова Г.И., завхоз Казакбаева Х.М. составили по объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК" требуется выполнение следующих видов работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ТЕПЛОТРАССА				
1	СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ, КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100ШТ		0,0600
2	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 80 ММ /ТЕПЛОТРАССА/	100М		0,3500
3	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0076
4	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ТРУБА Д100ММ И КРОНШТЕЙНЫ ИЗ ТРУБ Д50ММ БЕЗ ЦЕНЫ)	Т		0,0870
5	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК	100М3		0,0076
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	КМ		0,0350
7	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	Т		0,0160
8	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОТВОДЫ Д89ММ	Т		0,0160
9	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБойНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000М2		0,0220
10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,2200
11	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	КМ		0,0440
12	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ		6,0000
13	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ Д100ММ	ШТ		6,0000
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,3241
15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 М3		1,7360
16	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2		0,4849
17	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /100 ММ/	100М2		0,2200
18	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2		0,2200
ОТОПЛЕНИЕ				
19	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М		2,2000
20	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М		10,4880
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М		2,2000
22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д89ММ	М		220,0000
23	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА		14,0000
24	АДАПТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ		14,0000
25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,9020
26	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	Т		0,0060

1	3	4	5	6
27	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОТВОДЫ Д89ММ	Т		0,0060
28	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ШТ		1,9100
29	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.		0,4900
30	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ТОЛЩИНА 300 ММ/	100ШТ		0,1400
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М		5,9400
32	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ШТ		14,0000
33	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		32,0000
34	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		38,0000
35	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ШТ		330,0000
36	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		950,0000
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		4,0900
38	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ		32,0000
39	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ		358,0000
40	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ		22,0000
41	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ		320,0000
42	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д25	ШТ		316,0000
43	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ		3,2300
44	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РЕБРИСТЫХ ТРУБ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ		0,3300
45	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1000М3		17,5000
СПОРТЗАЛ И ПЕРЕХОД				
46	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДСП)	100М2		1,1400
47	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М		1,3330
48	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ШТ		0,1900
49	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА		2,0000
50	АДАПТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ		2,0000
51	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ТОЛЩИНА 300 ММ/	100ШТ		0,0200
52	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.		0,0900
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М		1,1109
54	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ШТ		2,0000
55	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		12,0000
56	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		42,0000
57	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50Х25	ШТ		46,0000
58	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ		177,0000
59	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,4000
60	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ		30,0000
61	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ		3,0000
62	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ		10,0000
63	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РЕБРИСТЫХ ТРУБ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ		0,1700
64	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ЩИТАМИ-КАРТИНАМИ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЯМИ /СУЩЕСТВУЮЩИЙ/	100М2		1,1400
СТОЛОВАЯ И АКТОВЫЙ ЗАЛ				
65	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М		3,6800
66	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ШТ		0,3900
67	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА		2,0000
68	АДАПТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63ММ	ШТ		2,0000
69	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ТОЛЩИНА 300 ММ/	100ШТ		0,0100
70	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ.		0,0200
71	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0252
72	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 М3		0,4000
73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2		0,0598
74	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М		1,7000





1	3	4	5	6
75	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д40	ШТ	8,0000	
76	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	6,0000	
77	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	8,0000	
78	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д40Х40Х25	ШТ	88,0000	
79	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	286,0000	
80	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	0,5300	
81	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	2,0000	
82	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	8,0000	
83	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	10,0000	
84	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д63Х63Х40	ШТ	8,0000	
85	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	32,0000	
86	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	2,0000	
87	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,6200	
88	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	8,0000	
89	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ	176,0000	
90	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	4,0000	
91	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,1704	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
92	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	2,0000	
93	АВТОМАТЫ 3Х ФАЗНЫЕ НА 16А	ШТ	2,0000	
94	ПУСКАТЕЛИ 10А	ШТ	2,0000	
95	ТЕПЛОЕ РЕЛЕ 8А	ШТ	2,0000	
96	КНОПКИ ЗАПУСКА	ШТ	2,0000	
97	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 600Х400ММ	ШТ	1,0000	
98	ГОФРОТРУБА Д20ММ	ШТ	53,0000	
99	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,5300	
100	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х6КВ.ММ	М	53,0000	
101	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000	
102	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1 СОЕД.	2,0000	
103	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 СОЕД.	4,0000	
104	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	2,0000	
105	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000	

директор школы №9 .

завуч по УВР

профком

завхоз

 Э.Д.Ларина
 Хрущёва Э.Р.
 Маркелова Г.И.
 Казакбаева Х.М.

ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКИЙ
ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

Рекомендуемая расчетная смета
Ведомость объемов работ

ТОШКЕНТ-2022 г.

ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКИЙ
ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Директор

ГИП



И.Ризаев

Н.Куддусова

Рекомендуемая расчетная смета
Ведомость объемов работ

ТОШКЕНТ-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК

Стоимость объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года № 261 «О перехожене договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года №226.

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4-И2 (3.14.3).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = C_{зп} + C_{эм} + C_{м}$, где:

C_{зп}- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм}- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_м- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

1. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{зп} = T_{раб} \times Z_{мс} \times K_{сс}$, где:

T_{раб}- трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

Z_{мс}- среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно (K=1,12).

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах (Ф) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 168,3 час в месяц.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно Гос Экспертизы.

В стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов НДС не учитывается.

Размер прочих затрат подрядчика принят – 22,82%. Цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2022 г, I-квартал.

ГИП

Н.Куддусова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ:
ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	10 357 080
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	288 787 874
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	137 907 426
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 551 266
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПЕРЕВОЗКА МУСОРА И ГРУНТА)	0
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	430 246 566
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 22,82%	98 182 266
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	538 785 912
7	НДС - 15%	80 817 887
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	619 603 799

ГИП



[Handwritten signature]

Н.Куддусова

Заказчик: Заведующий ГОРОНО города Чирчика



Ибрагимов К.К.

[Handwritten signature]

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №9 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТСКИЙ
ОБЛАСТЬ Г.ЧИРЧИК

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ТЕПЛОТРАССА					
1	E65-003-13	СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ, КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100ШТ	0,0600	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	95,3	5,718
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,015
4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4	0,24
2	E66-049-02 ДОП. 8	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 80 ММ /ТЕПЛОТРАССА/	100М	0,3500	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	33,8	11,83
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,94	0,679
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,07
5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,78	0,623
6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,36	0,476
7	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,34	0,119
3	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0076	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	2,1168
4	E0903-039-06 ДОП. 10	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ТРУБА Д100ММ И КРОНШТЕЙНЫ ИЗ ТРУБ Д50ММ БЕЗ ЦЕНЬ)	Т	0,0870	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,46	3,17202
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,04524
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29	0,02523
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,62	0,57594
6	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,46	0,04002
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,01653
8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000027
9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000052
10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000003
11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,006	0,000522
12	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000009
13	44897	ПЛИФКРУГИ	ШТ	1,45	0,12615
3	E0601-001-04	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК	100М3	0,0076	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	328,44	2,48301
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,002041
4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	15,77	0,119221
5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	22,65	0,171234
6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,001814
7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,5	0,00378
8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,002646
9	9219	ВОДА	М3	0,314	0,002374
10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,017	0,000129
11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,022	0,000166
12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0187	0,000141
13	35516	РОГОЖА	М2	108	0,81648
14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,41	0,0031
15	45027	БЕТОН В12,5	М3	102	0,77112
16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	37,9	0,286524
3	E2401-001-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	КМ	0,0350	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	500	17,5
128	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	145,6	5,096

2	3	4	5	6	
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	14,5	0,5075
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0035
6	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	27,66	0,9681
7	1147	МАШИНЫ ПЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,5775
8	1684	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	29	1,015
9	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,25	0,28875
10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00525
11	9219	ВОДА	МЗ	39,2	1,372
12	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0024	0,000084
13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,087	0,003045
14	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,09	0,00315
15	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,27	0,00945
16	44662	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д89Х3	Т	1010	35,35
17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШГ	1,65	0,05775
7	E1601-003-03	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	Т	0,0160	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,97	0,51152
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,00384
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0016
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,0104
6	9219	ВОДА	МЗ	2,02	0,03232
7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,059	0,000944
8	34247	КАБОЛКА	Т	0,0059	0,000094
9	34351	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0196	0,000314
10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,23	0,01968
11	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0171	0,000274
7	E68-013-02	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОТВОДЫ Д89ММ РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	Т	0,0160	
7	E68-013-02	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000М2	0,0220	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	57,76	1,27072
3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	15,7	0,3454
4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	47,1	1,0362
7	E0102-057-02	РАЗБОРКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2200	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	33,88
7	E2401-017-04	БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В БИТУМОНЕРЛНТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	КМ	0,0440	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	722	31,768
3	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	165,76	7,29344
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	14,5	0,638
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,01716
6	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	22,74	1,00056
7	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,11	0,09284
8	1147	МАШИНЫ ПЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,726
9	1684	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	29	1,276
10	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,25	0,363
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,02508
12	9219	ВОДА	МЗ	32	1,408
13	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,156	0,006864
14	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,3	0,0132
15	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00149	0,000066
16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,042	0,001848
17	44662	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д89Х3	Т	1000	44
18	44897	ШЛИФКРУГИ	ШГ	1,65	0,0726
7	E1605-001-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШГТ	6,0000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,91	17,46

2	3	4	5	6	
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	3,78
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12
7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00198
8	32040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01242
9	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ПГ	0,002	0,012
3		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ Д100ММ	ПГТ	6,0000	
4	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,3241	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.3:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,59	13,155
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003241
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009723
5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,87507
6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,007973
7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,09723
8	E2601-010-02	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 М3	1,7360	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1:1)	ЧЕЛ.-Ч	18,85	32,7236
3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	1,09368
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,71176
5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,001736
6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00123	0,002135
7	33404	ЛЕНГА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,0096	0,016666
8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,046004
9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000069
10	41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,65	2,8644
11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,97216
6	E2601-054-01	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2	0,4849	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,98	15,5071
3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,23	0,111527
4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,26	0,610974
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,227903
6	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0126	0,00611
7	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,00126	0,000611
8	32124	МАСТКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,03	0,014547
9	33404	ЛЕНГА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,0473	0,022936
10	45928	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	115	55,7635
7	E1101-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /100 ММ/	100М2	0,2200	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,65	8,943
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	1,034
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,2794
5	9219	ВОДА	М3	3,5	0,77
6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	0,4488
8	E1101-011-04 K=16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,2200	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8	1,76
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	37,12	8,1664
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,36	0,7392
5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	8,16	1,7952
		ОТОПЛЕНИЕ			
	E65-001-03	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	2,2000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,38	168,036
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,572
4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,5	14,3
5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	5,4	11,88

	2	3	4	5	6
6	34330	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,85	1,87
7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,43	0,946
0	E68-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	10,4880	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	59,62	625,295
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,17	1,78296
4	3577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,7	59,7816
5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	49,608
6	34330	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	7,76112
7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	3,56592
1	E1602-005-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	2,2000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	79,75	175,45
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,594
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,22
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	3,08
6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	76,824
7	9219	ВОДА	МЗ	10,99	24,178
8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0393	0,08646
9	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,0011
10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	1,474
11	34330	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	1,342
12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,021	0,0462
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д89ММ	М	220,0000	
0	E1607-003-06	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА	14,0000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,43	90,02
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,14
4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,56	7,84
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,14
6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,61	8,54
7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,042	0,588
8	34330	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0105	0,147
9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0002	0,0028
10	37357	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ, ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4	5,6
1	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1	14
2	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0006	0,0084
3	63307	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	ШТ	1	14
4	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,014
		АДАНТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	14,0000	
1	E1804-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,9020	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,59	36,612
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00902
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,02706
5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КТ	2,7	2,4354
6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,022189
7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,3	0,2706
1	E1601-003-03	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	Т	0,0060	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,97	0,19182
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,00144
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0006
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,0039
6	9219	ВОДА	МЗ	2,02	0,01212
7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,059	0,000354
8	34247	КАБОЛКА	Т	0,0059	0,000035
9	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0196	0,000118

2	3	4	5	6
43407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,23	0,00738
43040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0171	0,000103
	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОТВОДЫ Д89ММ	Т	0,0060	
E468-019-04	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ПГТ	1,9100	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	87	166,17
1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,58	3,0178
E4603-009-06	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ПГТ.	0,4900	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	50,83	24,9067
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	14,62	7,1638
2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,24	14,3276
E4603-010-02 К-3	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ГОЛЩИНА 300 ММ/	100ПГТ	0,1400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	106,29	14,8806
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	26,97	3,7758
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,94	7,5516
E4604-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	5,9400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	141,52	840,629
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	79,2396
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,4158
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,297
2309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	2,0196
9319	ВОДА	МЗ	2,94	17,4636
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00072	0,004277
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,058806
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	2,5542
34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	3,0888
45087	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	М	94,6	561,924
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ПГТ	0,085	0,5049
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	2,7918
	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ПГТ	14,0000	
	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ПГТ	32,0000	
	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ПГТ	38,0000	
	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ПГТ	330,0000	
	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ПГТ	950,0000	
E4604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	4,0900	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	612,028
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	33,2108
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2045
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,1227
2309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,8998
9319	ВОДА	МЗ	0,74	3,0266
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,002413
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,010225
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,818
34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	1,0225
45085	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	М	92,9	379,961
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ПГТ	0,069	0,28221
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	1,5542
	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ПГТ	32,0000	
	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ПГТ	358,0000	
	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ПГТ	22,0000	
	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ПГТ	320,0000	
	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д25	ПГТ	316,0000	
E4803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	3,2300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	211,888
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,6783
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,2907
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	3,8437

2	3	4	5	6
2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	2,584
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	5,9755
9210	ВОДА	МЗ	15	48,45
44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	2,1641
63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	142,766
63713	РАДИАТОРЫ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КВТ	100	323
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,014535
E68-022-08	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РЕБРИСТЫХ ТРУБ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ПТ	0,3300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ-Ч	276,4	91,212
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,2	1,056
9210	ВОДА	МЗ	0,5	0,165
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,00396
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00165
35567	ОЧЕС. ЛЬНЯНОЙ	КТ	5	1,65
E68-023-02	С/НВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1000МЗ	17,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ-Ч	1,27	22,225
	СПОРТЗАЛ И ПЕРЕХОД			
E88-001-06	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДСП)	100М2	1,1400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	52,97	60,3858
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,9576
90999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,95	3,363
E68-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	1,3330	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ-Ч	59,62	79,473
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,22661
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	7,5981
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	6,30509
34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	0,98642
90997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,45322
E68-019-04	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ПТ	0,1900	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ-Ч	87	16,53
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,58	0,3002
E1607-003-06	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА	2,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	6,43	12,86
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,56	1,12
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,61	1,22
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,042	0,084
34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0105	0,021
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0002	0,0004
37357	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ, ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4	0,8
46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ПТ	1	2
52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0006	0,0012
63307	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	ПТ	1	2
96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ПТ	0,001	0,002
	АДАПТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ПТ	2,0000	
E4603-010-02	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ТОЛЩИНА 300 ММ/	100ПТ	0,0200	
К-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	106,29	2,1258
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	26,97	0,5394
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,94	1,0788
E4603-009-06	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ПТ.	0,0900	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ-Ч	50,83	4,5747
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	14,62	1,3158
2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,24	2,6316

2	3	4	5	6
E1604-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,1109	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	141,52	157,215
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	14,819
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,077763
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,055545
7509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,377706
9219	ВОДА	МЗ	2,94	3,26605
30431	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X38,5 ММ	Т	0,00072	0,0008
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,010998
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	0,477687
34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	0,577668
45087	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	М	94,6	105,091
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,094427
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	0,522123
	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50	ШТ	2,0000	
	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ	12,0000	
	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ	42,0000	
	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д50X25	ШТ	46,0000	
	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д50	ШТ	177,0000	
E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,4000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	59,856
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	3,248
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,02
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,012
7509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,088
9219	ВОДА	МЗ	0,74	0,296
30431	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X38,5 ММ	Т	0,00059	0,000236
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,001
31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,08
34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,1
45085	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	М	92,9	37,16
45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,0276
64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,152
	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	30,0000	
	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ	3,0000	
	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	10,0000	
E68-022-08	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РЕБРИСТЫХ ТРУБ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,1700	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	276,4	46,988
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,2	0,544
9210	ВОДА	МЗ	0,5	0,085
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМНЯ, СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,00204
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,00085
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	0,85
E1801-049-01	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПИТАМИ-КАРТИНАМИ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЯМИ /СУЩЕСТВУЮЩИЙ/	100М2	1,1400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	50,6	57,684
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2508
2209	ПУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	4,5828
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2	1,368
3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,66	0,7524
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,000228
31838	ЭМАЛЬ	КГ	5,2	5,928
35104	ПУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,000958
	СТОЛОВАЯ И АКТОВЫЙ ЗАЛ			
E68-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	3,6800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	59,62	219,402
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,6256
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,7	20,976
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	17,4064

1	2	3	4	5	6
65.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	2,7252
65.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	1,2512
66	E65-019-04	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ПТ	0,3900	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ-Ч	87	33,93
66.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,58	0,6162
67	E1607-003-06	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА	2,0000	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	6,43	12,86
67.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
67.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,56	1,12
67.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
67.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,61	1,22
67.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,042	0,084
67.8	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0105	0,021
67.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0002	0,0004
67.10	37357	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ, ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	0,4	0,8
67.11	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ПТ	1	2
67.12	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0006	0,0012
67.13	63307	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	ПТ	1	2
67.14	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ПТ	0,001	0,002
68		АДАПТЕР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63ММ	ПТ	2,0000	
69	E4603-010-02 К=3	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 /ТОЛЩИНА 300 ММ/	100ПТ	0,0100	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	106,29	1,0629
69.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	26,97	0,2697
69.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,94	0,5394
70	E4603-009-08	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ПТ.	0,0200	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ-Ч	97,13	1,9426
70.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	28,42	0,5684
70.4	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	56,84	1,1368
71	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0252	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ-Ч	154	3,8808
72	E2601-010-02	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ПИТАЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 МЗ	0,4000	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ-Ч	18,85	7,54
72.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,63	0,252
72.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,164
72.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,0004
72.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00123	0,000492
72.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0096	0,00384
72.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,0106
72.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000016
72.10	41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	МЗ	1,65	0,66
72.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,224
73	E2601-054-01	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2	0,0598	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ-Ч	31,98	1,9124
73.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,23	0,013754
73.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,26	0,075348
73.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,47	0,028106
73.6	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0126	0,000753
73.7	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,00126	0,000075
73.8	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,03	0,001794
73.9	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	0,002829
73.10	45928	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	115	6,877

1	2	3	4	5	6
74	E1604-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	1,7000	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2:1)	ЧЕЛ.-Ч	162,4	276,08
74.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	9,86
74.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,102
74.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,068
74.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,527
74.7	9219	ВОДА	М3	1,88	3,196
74.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,001751
74.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0063	0,01071
74.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,23	0,391
74.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,29	0,493
74.12	45090	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	М	93,7	159,29
74.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,2057
74.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,66	1,122
75		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д40	ШТ	8,0000	
76		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	6,0000	
77		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	8,0000	
78		ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д40X40X25	ШТ	88,0000	
79		КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40	ШТ	286,0000	
80	E1604-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	0,5300	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9:1)	ЧЕЛ.-Ч	141,52	75,0056
80.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	7,0702
80.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0371
80.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0265
80.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,1802
80.7	9219	ВОДА	М3	4,67	2,4751
80.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00072	0,000382
80.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0156	0,008268
80.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,43	0,2279
80.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,52	0,2756
80.12	45091	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	М	94,6	50,138
80.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,04505
80.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,47	0,2491
81		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	2,0000	
82		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	8,0000	
83		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	10,0000	
84		ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д63X63X40	ШТ	8,0000	
85		КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	32,0000	
86		ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	2,0000	
87	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,6200	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	92,7768
7.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	5,0344
7.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,031
7.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0186
7.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1364
7.7	9219	ВОДА	М3	0,74	0,4588
7.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000366
7.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0025	0,00155
7.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,2	0,124
7.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,25	0,155
7.12	45085	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	М	92,9	57,598
7.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,04278
7.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,38	0,2356
88		АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	8,0000	
89		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25	ШТ	176,0000	
90		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25	ШТ	4,0000	
91	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,1704	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	76,778
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,245784

1	2	3	4	5	6
91.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,105336
91.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	1,39278
91.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,93632
91.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	2,16524
91.8	9219	ВОДА	МЗ	15	17,556
91.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,784168
91.10	63698	КРОНШПЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	51,732
91.11	63713	РАДИАТОРЫ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КВТ	100	117,04
91.12	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,005267
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
92	Ц0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ПТ	2,0000	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	1,56	3,12
92.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,08
92.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	0,004
92.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13	0,26
92.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,004
92.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ПТ	0,014	0,028
92.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ПТ	1,22	2,44
92.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098
92.10	31087	КРАСКА	КГ	0,036	0,072
92.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,002
92.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,012
92.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
92.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,002
92.15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,012
92.16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ПТ	0,02	0,04
92.17	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,001	0,002
92.18	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ПТ	6,1	12,2
92.19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ПТ	1,22	2,44
92.20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ПТ	1	2
92.21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИШКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭИЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,024
93		АВТОМАТЫ 3Х ФАЗНЫЕ НА 16А	ПТ	2,0000	
94		ПУСКАТЕЛИ 10А	ПТ	2,0000	
95		ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 8А	ПТ	2,0000	
96		КНОПКИ ЗАПУСКА	ПТ	2,0000	
97		ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 600Х400ММ	ПТ	1,0000	
98		ГОФРОТРУБА Д20ММ	ПТ	53,0000	
99	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,5300	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ-Ч	37	19,61
99.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0159
99.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	2,7613
99.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0159
99.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,954
99.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,689
99.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0053
99.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,159
99.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,001325
99.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ПТ	0,31	0,1643
99.12	46163	СКОБЫ	10ПТ	28	14,84
99.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ПТ	0,12	0,0636
99.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ПТ	4,9	2,597
99.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ПТ	3	1,59
99.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ПТ	0,12	0,0636
99.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,4399
00		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х6КВ.ММ	М	53,0000	
01	Е1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34

1	2	3	4	5	6
101.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,1
101.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04
101.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06
101.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
101.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,028
101.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
101.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
101.10	46250	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	4
101.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
101.12	63703	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 3,2 КВТ 3-Х ФАЗНЫЙ	КОМПЛ	1	2
102	E1602-007-03	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1 СОЕД.	2,0000	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	1,46	2,92
102.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,75	1,5
102.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
102.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
102.6	45085	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д89	КОМПЛ	1	2
103	E1602-007-01	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 СОЕД.	4,0000	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	0,96	3,84
103.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,44	1,76
103.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,04
103.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
103.6	45086	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д59	ШТ	1	4
104	E1605-001-03	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	2,0000	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ-Ч	2,91	5,82
104.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
104.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
104.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63	1,26
104.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04
104.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
104.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
104.9	63307	ЗАТВОР Д89	ШТ	1	2
104.10	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
105	E1605-001-02	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000	
05.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ-Ч	1,47	5,88
05.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	1,4
05.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,08
05.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
05.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0044
05.7	63308	ЗАТВОР Д50	ШТ	1	4
05.8	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,008

ГИП

СОСТАВИЛ



А.Кудусова

Т.Ризаев



№ 5759-365d-d7aa-1e27-eee5-9141-1081
Хужжат яратилинган сана: 2019-11-22

Хужжат берилган: ООО "GREAT DIZAYN PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306510230

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "GREAT DIZAYN PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-ҳўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 22-11-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000351,

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306510230

Юридик шахснинг почта манзили: M.ULUG'BEK TUMANI, TTZ-2, 59-UY, 25-XONADON


Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги тавшириш учун go.gov.uz веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг нобб рақамини қоритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диндор! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

8987





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №650/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт отопления здания школы №9 по адресу: Ташкентский область г.Чирчик

Заказчик на экспертизу: ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

Источник финансирования: Бюджетного средства.

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

Расчеты составлены: ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» Лицензия № АЛ-000351
22.11.2019г

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт 2022 г.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт 2022 г.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт отопления здания школы №9 по адресу: Ташкентский область г.Чирчик.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом – 28 694 395 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.


4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт отопления здания школы №9 по адресу: Ташкентский область г.Чирчик, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	294 148 071,66	275 036 070,50	-19 112 001
1,1	Транспортные расходы на материалы 5%	14 707 403,58	13 751 803,52	-955 600
1,2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1,3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1,4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1,5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	29 659,20	29 659,20	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	4 649,74	4 649,74	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	137 907 426,21	137 907 426,21	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 551 265,77	3 551 265,77	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	10 154 000,00	10 154 000,00	0
4,1	Транспортные расходы на материалы 2%	507 700,00	203 080,00	-304 620
5	Итого прямые затраты	460 975 867,23	440 603 646,01	-20 372 221
6	Прочие затраты подрядчика 22,82%	102 761 693	98 182 266	-4 579 427
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	563 737 560	538 785 912	-24 951 648
9	НДС 15%	84 560 634	80 817 887	-3 742 747
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	648 298 194	619 603 799	-28 694 395
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	648 298 194	619 603 799	-28 694 395

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	563 737 560	538 785 912
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	648 298 194	619 603 799



Ведущий специалист:



О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)

После осмотра экспертизы (Форма 1)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	294 148 071,66	275 036 070,50	-19 112 001
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	14 707 403,58	13 751 803,52	-955 600
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1.5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	29 659,20	29 659,20	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	4 649,74	4 649,74	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	137 907 426,21	137 907 426,21	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 551 265,77	3 551 265,77	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	10 154 000,00	10 154 000,00	0
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	507 700,00	203 080,00	-304 620
5	Итого прямые затраты	460 975 867,23	440 603 646,01	-20 372 221
6	Прочие затраты подрядчика 2,82%	102 761 693	98 182 266	-4 579 427
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	563 737 560	538 785 912	-24 951 648
9	НДС 15%	84 560 634	80 817 887	-3 742 747
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	648 298 194	619 603 799	-28 694 395
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	648 298 194	619 603 799	-28 694 395

Проверил:

О.Иномов



(Handwritten signature)

После осмотра экспертизы (Форма2)

Ресурс	Обоснование	Наименование ресурса	Ед. ИЗМ	КОЛВО	Представлено	Итого	Изменено цены	Итого изменено цены	Разница
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						0,00	0	0	
						0,00	0	0	
						0,00	0	0	0,00
	ИТОГО								0,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
		РАДИАТОРЫ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КВТ	440,04	436 842	192 227 953,68	393409,5821	173115952,5	-19112001,16
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
									-19 112 001,16
ОБОРУДОВАНИЕ									
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0,00

Проверил:

О.И.Ионов



2021-06-29 16:11:52



Ўзбекистон
Республикаси
Қўриқлиш вазирлиги

ПУ.GOV.UZ
Ягона Интернетда
Давлат Хизматлари Портали

№ 2512-83760-03ва-7888-8385-4643-6307
Хужжат яратилган сана: 2021-06-28
Аризон рақами: 32741331

Хужжат берилган: УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308141071

**Қўриқлиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Унитар корхона УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" га қўриқлиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-06-2021 йил

Гувоҳнома рақами: КЛЗ-00147

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308141071

Юридик шахснинг почта манзили: Тошкент шаҳри Яққасарой тумани ТАҒАККУР КО`СНАСИ 68-А УЙ

Гувоҳнома беш йил мuddатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона Интернетда давлат хизматлари портали тўғрисидаги қўриқлиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди. Ҳужжат яратилган сана: 2021-06-28



5668

3868384



**Юридик шахс (тадбиркорлик субъектини) давлат рўyxатдан о'тказилганлиги то'ғрисида
ГУВОҲНОМА**

Ушбу билан Тадбиркорлик субъектини уювона давлат рўyxатига

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" Унитар корхона

Рўyxат қилиниши - тадбиркорлик субъектининг таъсис қилиниши билан таъсис қилиниши (10% о'сми)

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" UK

Рўyxат қилиниши (таъсис қилиниши)

Таъсис қилиш (рўyxат қилиниши) бoшқарув рўyxатдан о'тказиш маълумотини о'згартириш)

01.02.2021

944385

(Шарҳ. тў (10% о'сми), йИ)

Солиқ тo'ловчининг идентификация рақами (СТИР): 308141071

Таъсис қилиш-буқроқу

Шахс:

Унитар корхона

Жойлашган joy:

Тошкент шаҳри, Яққасарой тумани, Таъаққур ко'ҳаси 68-а уй

Гувоҳнома:

Тошкент шаҳри, Яққасарой тумани, ДАВЛАТ

XIZMATLARI MARYATI

Рўyxатдан о'тказиш рақами (10% о'сми)

