

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Хивинского педагогического колледжа

К.Ж.Салаев

04.04.2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе гл.бухгалтер пед колледжа: У.Атажаков, завхоз пед колледжа: А.Исмаилов специалист проектной организации М.Комилов сего числа произвели осмотр «Текущий ремонт Столовая Хивинского педагогического колледжа, расположенного по ул. А. Темура, г. Хива» при этом сочли необходимо произвести нежеследующие работы

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	ПОКРЫТИЯ И КРОВЛЯ ТИП 1		
1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1Т	0,224
2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛ РАЗ. 80X40X3ММ ВЕС 1М=5,19КГ	1М	32,1
3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛ РАЗ. 40X40X3ММ ВЕС 1М=3,3КГ	1М	20
4	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1Т	0,066
5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛ РАЗ. 40X40X3ММ ВЕС 1М=3,3КГ	1М	20
6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,132
7	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	1М3	4,8
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,48
9	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,2166
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	2,166
11	ПРОФНАСТИЛ /КРАШЕНЫЙ/ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	227,43
12	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М	32
13	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	2
14	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,074
15	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: НАСТЕННЫХ	100М	0,732
16	ЖЕЛОБА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М	73,2
17	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М	0,352
18	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	ШТ	11
19	СТОИМОСТЬ КОЛЕНА (ОТВОДОВ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	ШТ	33
	ПОКРЫТИЯ И КРОВЛЯ ТИП 2		
21	МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 40X20X2	1Т	1,054
22	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛ РАЗ. 40X20X2ММ ВЕС 1М=1,7КГ	1М	620
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,316
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	3,54
25	ПРОФНАСТИЛ /КРАШЕНЫЙ/ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	371,7
26	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М	39
27	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,03
28	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: НАСТЕННЫХ	100М	0,72
29	ЖЕЛОБА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М	72

32	СТОИМОСТЬ КОЛЕНА (ОТВОДОВ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	ШТ	30
	СТЕНЫ		
34	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3	М3	7,28
35	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0369
36	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200	100М3	0,0186
37	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0122
38	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0702
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
	ПРОЕМЫ		
39	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,08
40	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РАЗМЕРОМ /1,4Х1,1МХ2ШТ; 0,5Х0,5МХ2ШТ; 1,4Х1,6М; 2,2Х1,1М /	М2	8,02
41	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ : В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,026
42	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 50СМ	М	2,6
43	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДО 2,5 М2.	М2	8,72
44	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ (2,15Х1,4М ;2,1Х0,9М ; 2,15Х1,4М ;2,15Х0,9М)	М2	8,72
45	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "АКФА" ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2	0,069
46	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "АКФА" РАЗМЕРОМ /2,1Х0,9М; 2Х0,9М; 2Х0,8МХ2ШТ /	М2	6,89
47	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100М2	0,8424
48	СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ТЕРМИЧЕСКИ ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	13,52
49	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ВИТРИННОЕ ПОЛИРОВАННОЕ МАРКИ М-7 ТОЛЩ. 7 ММ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	М2	70,72
50	ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТНА	КОМП	4
51	ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ОКОН	КОМП	4
	СТЕНЫ		
52	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100М2	0,552
53	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ10ММ	100М2	0,552
54	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,268
55	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН/2ММ/	100М2	0,268
56	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН/8 РАЗА/	100М2	0,268
57	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН (5ММ)	100М2	3,158
58	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100М2	2,228
59	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН И ОТКОС	100М2	0,552
60	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100М2	1,396

61	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ	100М2	1,136
62	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЙ РАЗМЕРОМ 45Х30 СМ	М2	113,65
63	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ /ДЛЯ НАРУЖНОГО КУХНЯ /	100 М2	0,218
	ПОЛЫ		
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60СМ	100М2	3,274
65	СТОИМОСТЬ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60Х60СМ	М2	327,4
66	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ ШИРИНОЙ ДО 100ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0,838
67	СТОИМОСТЬ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 60Х60СМ	М2	8,38
68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ / ДЛЯ ЛЕТНЫЙ КУХНЯ /	100М2	0,21
	ПОТОЛКИ		
69	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1Т	0,6815
70	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛ РАЗ. 40Х40Х2ММ ВЕС 1М=2,31КГ	1М	295
71	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	2,481
72	МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М3	26,54
73	БАГЕТ ПОТОЛОЧНЫЙ	М	80
74	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ/2ММ/: ПОТОЛКОВ	100М2	1,727
75	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-08 ПОТОЛКОВ /8 РАЗА/	100М2	1,727
76	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,727
77	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ (5ММ): ПОТОЛКОВ	100М2	0,514
78	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,514
79	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ	100М2	1,265
80	СТОИМОСТЬ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	М2	126,5
81	ОБШИВКА ПОТОЛОК ИЗ "ТУНУКАБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ / ДЛЯ НАРУЖНОГО КУХНЯ /	100М2	0,21
82	ПРОФИЛЬ 60Х2,7	М	63
83	СТОИМОСТЬ "ТУНУКАБОНД"	М2	23,52
	ОЧАГ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ КАЗАНА И БАРБЕКЮ		
84	КЛАДКА ОЧАГ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ КАЗАНА И БАРБЕКЮ	М3	2,92
85	ОТДЕЛКА ОЧАГ КЕРАМОГРАНИТНЫМ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	0,224
86	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЙ РАЗМЕРОМ 45Х30 СМ	М2	22,4
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
87	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ: ОЦИНКОВАННОЙ /КРАШЕННЫЙ/	100М2	0,68
88	ЛИСТ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ (КРАШЕННЫЙ)	М2	24,6
89	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60Х2,7	М	204

90	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ /ДЛЯ НАРУЖНОГО КУХНЯ /	100 М2	2,518
91	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,248
92	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАБОНД": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ /КАРНИЗ/	100М2	1,253
93	СТОИМОСТЬ "ТУНУКАБОНД"	М2	125,3
94	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	375,9
95	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН / ЦОКОЛЬ /	100М2	0,24
96	СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ (РАЗ 50Х30)	М2	24
	ОТМОСТКА		
97	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.100ММ	1М3	2,2
98	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	25,3
99	150	100М3	0,0176
100	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1М3	5,28
101	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1М3	2,2
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
1	Блок управлЕния шКАФНОго иСполНЕНИЯ или РАСпРЕдЕлИТЕльНый пуНКТ /шКАф/, уСТАНАвлиВАЕМый НА СТЕНЕ, выСОТА и шиРИНА, ММ, до: 600х600	ШТ	1
2	ЩИТ УЧЕТНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ /200А, 3-Х ф.2 ШТ , 63А-4ШТ , 32А- 2ШТ/	КОМПЛ	1
3	ЩИТКи, уСТАНАвлиВАЕМые в НиШЕ РАСпорНЫМи дюбеляМи, МАССА щитКА, Кг, до: 6	ШТ	2
4	СТОИМОСТЬ ЩИТ ОШВ-24 С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ /32А- 1ШТ , СНС С25А-6ШТ/	КОМПЛ	2
5	Провод в зАщиТНой оболочКЕ или КАБЕль двух-трЕхжильНые: под шТуКАТуРКу по СТЕНАМ или в боРоздАх	100 М	4,7
6	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,22
7	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,2
8	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПУНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000М	0,05
9	СвЕТильНик в подвЕСных поТолКАх	100 ШТУК	0,55
10	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИК LED OYDIN LUNA 18 Вт ВНУТРЕННИЕ	ШТ	39
11	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИК LED OYDIN LUNA 24 Вт НАРУЖНЫЕ	ШТ	16
12	СвЕТильНик НА КРОшТЕЙНАх	100 ШТУК	0,1
13	СВЕТИЛЬНИК БРА	ШТ	10
14	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ЛАМПАМИ НАСТЕННЫЕ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТУК	0,05
15	СТОИМОСТЬ ПЛАФОН /ГЕРМИТ/ НАРУЖНЫЕ	ШТ	5
16	ВыКлючАТЕЛЬ одноклАвишНый уТоплЕННОго ТипА пРи СКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК	0,07
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	17
18	ВыКлючАТЕЛЬ двухкЛАвишНый уТоплЕННОго ТипА пРи СКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК	0,02
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	2
20	РозЕТКА шТЕпсельНАЯ уТоплЕННОго ТипА пРи СКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК	0,12

21	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х МЕСТНАЯ ПОЛЮСНАЯ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А,220В	ШТ	12
22	РозЕТКА шТЕпСельНАя НЕуТоплЕННого ТипА пРи оТКРыТоЙ пРоводКЕ	100 ШТУК	0,01
23	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 1-Х МЕСТНАЯ ПОЛЮСНАЯ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А,220В	ШТ	1
24	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК, ТИП У92УХЛЗ	1000ШТ	0,022
25	КоРоБКА оТвЕтВиТельНАя НА СТЕНЕ	ШТ	100
26	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, ТИП У191	1000ШТ	0,011
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИИ		
1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ	0,02
2	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	0,74
3	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25Х3.2 ММ	10М	3,44
4	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ. 25Х2,3 ММ	10М	3,44
5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	0,16
6	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32Х5,4 ММ	10М	1,5
7	ОТВОД /УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ/ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ /PPR/ В/Д ДИАМ. 25 ММ	ШТ	17
8	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ. 25 ММ	10ШТ	1
9	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ.25Х25 ММ	ШТ	9
10	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ / АДАПТЕР PPR / С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	14
11	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32Х25 ММ	10ШТ	0,1
12	УШАСТИК ДВОЙНОЙ В/Р Д-25	ШТ	1
13	ОТВОД /УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ/ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ /PPR/ В/Д ДИАМ. 32 ММ	ШТ	4
14	ШАРОВОЙ КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ Д=32ММ	10ШТ	0,1
15	АМЕРИКАНКА РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ В/РДИАМ 32ММ	ШТ	2
16	"WATERFLO" НАКИДНОЙ ГАЙКА ДИАМ 25ММ	ШТ	2
17	ВЕНТИЛ ЛАТУННЫЙ (БАБОЧКА) ДИАМ 15ММ	ШТ	10
18	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д25 ММ	ШТ	2
19	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	10КОМПЛ	0,1
20	СТОИМОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ "ЕТАЛОН" ЕМКОСТЬЮ 100Л	К-Т	2
	РВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		
21	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,021
22	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫЙ ДИАМ 160ММ	100М	0,1
23	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-160ММ L=3000ММ	ШТ	3
24	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-160ММ L=1000ММ	ШТ	1
25	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НАР/Д ДИАМ. 160Х110 ММ	10ШТ	0,1
26	ОТВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НАР/Д ДИАМ. 160 ММ	ШТ	4
27	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЕМ ПЕСОК РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	1,9
28	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕ С ПЕСКОМ	100М3	0,019
29	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОРОБОТКИ	1000М3	0,0021
30	ВЫВОЗ ИЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ ГРУНТ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	3,36
	ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	100М	0,07
32	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-76ММ L=3000ММ	ШТ	1
33	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-76ММ L=1000ММ	ШТ	4
34	ОТВОД /КОЛЕНО/ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ П/Э 90ГРАД Д=76ММ	ШТ	4
35	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ П/Э Д 76Х76 ММ	ШТ	2
36	ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ П/Э Д 100Х76 ММ	ШТ	4

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
37	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,6
38	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ	0,3
39	МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЕ С ТУМБОЧКОЙ	ШТ	3
40	УМЫВАЛЬНИКИ "SANTER!" ПРО	ШТ	3
41	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,7
42	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ "ROYOL" ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ	3
43	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ "ROYOL" 5501-F ДЛЯ ДУШ	КОМПЛ	1
44	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	КОМПЛ	3
45	СТОИМОСТЬ СИФОН "IDEAL" ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ Д-50	ШТ	8
46	СИФОН ДЛЯ МОЕК	ШТ	3
47	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,1
48	УНИТАЗЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ШТ	1
49	ГОФРА "NOVA" ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	1
50	ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗА L-600ММ	ШТ	1
51	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ПЛАСТИКОВЫЕ ГЛУБОКИХ	10КОМПЛ	0,1
52	СИФОН "NOVA" ДЛЯ ВАННЫ	ШТ	1
53	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д,	10 ШТ	0,9
54	Держатель полотенца из нержавеющей сталь	ШТ	1
55	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛЬ	ШТ	1
56	ЗАНАВЕСКА С ДУГОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ	КОМПЛЕКТ	1
57	МЫЛНИЦА	ШТ	4
58	ВЕШАЛКА (ПО 6 ШТ) НЕРЖАВЕЮЩАЯ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ	ШТ	2
59	Ершик для унитаза	ШТ	1
60	УРНА НЕРЖАВЕЮЩАЯ	ШТ	1
ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ			
1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ	0,04
2	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ КОРОНКАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 600ММ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 ОТВЕРСТИЕ	3
3	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	0,8
4	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32X5,4 ММ	10М	7,5
5	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	3,46
6	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25X3,5 ММ	10М	32,14
7	Изоляция ТрубоПРоводов изДелияМи из вСпЕНЕННого КАучуКА /"АРМофлЕКС"/, вСпЕНЕННого полиэТилЕНА /"ТЕРМофлЕКС"/: ТРубКАМи диАМ=35ММ	10М	8
8	ОТВОД УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ/ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ /PPR/ В/Д ДИАМ. 32 ММ	ШТ	12
9	ОТВОД УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ/ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ /PPR/ В/Д ДИАМ. 25 ММ	ШТ	22
10	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ. 25 ММ	10ШТ	4
11	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ /PPR/ В/Д ДИАМ. 32 ММ	ШТ	20
12	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ. 32X25 ММ	10ШТ	1
13	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В/Д ДИАМ.25X25 ММ	ШТ	8
14	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ (PPR) В/Д ДИАМ. 32X25 ММ	ШТ	10
15	"КЛИПСЫ (ЗАЖИМ-КРЕПЛЕНИЕ) ДЛЯ ТРУБ Д= 25ММ	ШТ	865
16	ШАРОВОЙ КРАН ПЛАСТИКОВЫЙ Д=32ММ	10ШТ	0,2
17	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д25 ММ	ШТ	10
18	"АМЕРИКАНКА РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ В/РДИАМ 25ММ	ШТ	8

19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 15 ММ	100М	23,2
20	МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ	М	2320
21	Коллектор для теплого пола 6 контуров в сборе распределительный с расходомерами 1"х3/4" КАС	КОМПЛЕКТ	4
22	Коллектор для теплого пола 4 контуров в сборе распределительный с расходомерами 1"х3/4" КАС	КОМПЛЕКТ	1
23	СИНТЕПОН С ФОЛЬГОЙ	М2	342
24	КЛИПСЫ /ЗАЖИМ-КРЕПЛЕНИЕ/ ДЛЯ ТРУБ Д=15ММ	ШТ	6820
	ВЕНТИЛЯЦИЯ		
25	ПРОКЛАДКА воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 М2	0,012
26	УСТАНОВКА узлов прохода вытяжных вентиляционных через кровлю диаметром патрубка: до250мм	10 узлов	0,1
27	УСТАНОВКА дефлекторов диаметром патрубка: 250 мм	1 дефлектор	1
28	УСТАНОВКА вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	1 вентилятор	3
29	ВЕНТИЛЯТОР GIP 100	ШТ	2
30	ВЕНТИЛЯТОР осевой настенный В6РА /для Кухня/	ШТ	1
31	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ 14Х21	ШТ	4
	МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЯ		
1	КОМПЛЕКТ ПОСУДЫ /1 БОЛЬШАЯ ТАРЕЛКА, 1 МАЛЕНЬКАЯ ТАРЕЛКА, 1 ПИАЛУШКА, 1 КОСУШКА, 1 ЛОЖКА, 1 ВИЛКА, ЧАЙНИК, СТАКАН/	К-Т	180
2	Стол обеденный со стулом /стеклопластиковый/ УМ 319	ШТ	28
3	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРКАС СВАРНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКЕ РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 1000Х700Х860	ШТ	2
4	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОСУДЫ 800Х400Х1600	ШТ	3
5	СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ШИРИНА 500ММ ВЫСОТА 1510ММ ДЛИНА 1500ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	2
6	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 1500Х800Х900	ШТ	1
7	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ С БОРТОМ ПОЛНСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ (2 ПОЛКИ) РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 560Х870Х850	ШТ	5
8	ШКАФ-ХОЛОДИЛЬНИК POLAIR CC214-S ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ +6С/-18С ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 1400Л, ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНИК ЧАСТИ 700Л, ОБЪЕМ МОЗГИЛЬНИК ЧАСТИ 700Л РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 14,5 кВт/С X СУТКИ	ШТ	1
9	Газовая плита 6ти комфорочная Производство КИТАЙ ВЕС 40 кг Потребление газа 1.8 м3/ч мм	ШТ	1
10	СТОЛ-ХОЛОДИЛЬНИК МАРИХОЛДМАШ СХС-2-60 РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА СБОКУ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ -2 ДО 6С РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НРЖ. СТАЛЬ КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ 2 СТОЛЕШНИЦА С БОРТОМ НАПРЯЖЕНИЕ 220В МОЩНОСТЬ 0,13кВт	ШТ	1
11	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА С ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 1200Х800Х400	ШТ	2
12	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА 6-ТИ КОМФОРОЧНАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ. МОЩНОСТЬ КОМФОРКИ (МАКС). 3,2 кВт. МОЩНОСТЬ ДУХОВКИ 6,5 кВт РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 1440Х900Х860	ШТ	1
13	КАЗАН С КРЫШКОЙ И РУЧКОЙ 12 л /35х17 см/	ШТ	2
14	КАЗАН С КРЫШКОЙ И РУЧКОЙ 12 л /40х21,5 см/	ШТ	1
15	Салфетница диспансер для салфетки /шт=65000/	ШТ	2
16	НАБОР НОЖЕЙ ДЛЯ СТОЛОВОЙ /шт=980 000/	К-Т	2
17	ХЛЕБНИЦА/шт=40 000/	ШТ	30
18	САХАРНИЦА /шт=35 000/	ШТ	30
19	НАБОР Соломка и переноска 2х90мл /шт=16 000/	КОМПЛ	30
20	ДУРШЛАК(шт=29 000)	ШТ	4
21	СИТО(шт=12 000)	ШТ	2
22	ГАЛВИР (шт=25 000)	ШТ	2

23	СКОВОРОДКА 230 000	ШТ	2
24	ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ(ШТ=38 000)	ШТ	6
25	КАТАЛКА БОЛЬШАЯ(ШТ=62 000)	ШТ	2
26	КАТАЛКА МАЛЕНЬКАЯ(ШТ=35 0000)	ШТ	4
27	ТАЗИК(ШТ=55 000)	К-Т	10
28	МЕРНАЯ КРУЖКА(ШТ=15 000)	К-Т	2
29	ПОСУДА ДЛЯ ХРАНЕНИЕ ПИЩИ(ШТ=35 000)	ШТ	8
30	БИДОН ДЛЯ МОЛОКА(ШТ=55 000)	ШТ	4
31	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК 2-Х ЯРУСНАЯ 32ШТ 880X300X320	ШТ	2
32	МЯСОРУБКА ТМ 32 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 280 КГ/Ч НАБОР НОЖЕЙ И РЕШЕТОК ПОЛНЫЙ УНГЕР НАПРЯЖЕНИЕ 380В МОЩНОСТЬ 1,05 КВТ В КОМПЛЕКТ ПОДСТАВКИ ВХОДЯТ ПОДРЕЗНОЙ НОЖ, 2 КРЕСОВЫХ НОЖА И 2 РЕШЕТКИ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ РЕШЕТОК 3/5/9ММ РАЗМ ГАБАРИТНЫЙ 560X460X430	ШТ	1
33	100 С И ПОДДЕРЖИВАНИЯ ЗАДЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ИМЕЕТ АВТОМАТИКУ И ПОДДРЖАНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ НИЖЕ КРИТИЧЕСКОГО. МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 3 Квт РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 400X400X500	ШТ	1
34	КОМПЛЕКТ ПАРОВАРОЧНЫЙ /МАНТОВАРКА 6ТИ УРОВНЕВАЯ/ ДЛЯ КОТЛА КПЭМ -60	ШТ	2
35	ВАННА МОЕЧНАЯ ТРОЙНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ. КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛА. РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 1700X700X860 РАЗМЕР МОЙКИ 500X500X300	ШТ	2
36	ЧАЙНИК объёмом 3 л.	ШТ	2
37	СТОЛ ДЛЯ РАЗРУБКИ МЯСО РАЗМ.400X400X600ММ	ШТ	1
38	ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА РАЗМ.1050X600X2100ММ	ШТ	1
39	ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ РАЗМ.1200X400X1950ММ	ШТ	1
40	ШКАФ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ РАЗМ.1950X500X1300ММ	ШТ	2
41	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1
42	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	4
43	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВ	ШТ	2
44	Казан 130 литр чугунный для очаг, d 88 см, h 35 см, Узб. (35кг плов)	ШТ	1
45	Казан 80 литр чугунный для очаг, d 77 см, h 28 см, Узб (16кг плов)	ШТ	1
46	Казан 30 литр чугунный для очаг, d 60 см, h 23 см, Узб (7кг плов)	ШТ	1

Заместитель директора по финансам и экономике

_____ М.Курызов

Гл.бухгалтер

_____ У.Атажанов

Завхоз


_____ А.Исмаилов

Директор проектной организации


_____ М.Камилов

23	СКОВОРОДКА 230 000	ШТ	2
24	ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ(ШТ=38 000)	ШТ	6
25	КАТАЛКА БОЛЬШАЯ(ШТ=62 000)	ШТ	2
26	КАТАЛКА МАЛЕНЬКАЯ(ШТ=35 0000)	ШТ	4
27	ТАЗИК(ШТ=55 000)	К-Т	10
28	МЕРНАЯ КРУЖКА(ШТ=15 000)	К-Т	2
29	ПОСУДА ДЛЯ ХРАНЕНИЕ ПИЩИ(ШТ=35 000)	ШТ	8
30	БИДОН ДЛЯ МОЛОКА(ШТ=55 000)	ШТ	4
31	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК 2-Х ЯРУСНАЯ 32ШТ 880X300X320	ШТ	2
32	МЯСОРУБКА ТМ 32 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 280 КГ/Ч НАБОР НОЖЕЙ И РЕШЕТОК ПОЛНЫЙ УНГЕР НАПРЯЖЕНИЕ 380В МОЩНОСТЬ 1,05 КВТ В КОМПЛЕКТ ПОДСТАВКИ ВХОДЯТ ПОДРЕЗНОЙ НОЖ, 2 КРЕСОВЫХ НОЖА И 2 РЕШЕТКИ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ РЕШЕТОК 3/5/9ММ РАЗМ ГАБАРИТНЫЙ 560X460X430	ШТ	1
33	100 С И ПОДДЕРЖИВАНИЯ ЗАДЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ИМЕЕТ АВТОМАТИКУ И ПОДДРЖАНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ НИЖЕ КРИТИЧЕСКОГО. МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ 3 Квт РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 400X400X500	ШТ	1
34	КОМПЛЕКТ ПАРОВАРОЧНЫЙ /МАНТОВАРКА 6ТИ УРОВНЕВАЯ/ ДЛЯ КОТЛА КПЭМ -60	ШТ	2
35	ВАННА МОЕЧНАЯ ТРОЙНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ. КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛА. РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ 1700X700X860 РАЗМЕР МОЙКИ 500X500X300	ШТ	2
36	ЧАЙНИК объёмом 3 л.	ШТ	2
37	СТОЛ ДЛЯ РАЗРУБКИ МЯСО РАЗМ.400X400X600ММ	ШТ	1
38	ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА РАЗМ.1050X600X2100ММ	ШТ	1
39	ШКАФ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ РАЗМ.1200X400X1950ММ	ШТ	1
40	ШКАФ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ РАЗМ.1950X500X1300ММ	ШТ	2
41	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1
42	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	4
43	ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВ	ШТ	2
44	Казан 130 литр чугунный для очаг, d 88 см, h 35 см, Узб. (35кг плов)	ШТ	1
45	Казан 80 литр чугунный для очаг, d 77 см, h 28 см, Узб (16кг плов)	ШТ	1
46	Казан 30 литр чугунный для очаг, d 60 см, h 23 см, Узб (7кг плов)	ШТ	1


Заместитель директора по финансам и экономике

 М.Курязов


Гл.бухгалтер

 У.Атажанов

Завхоз

 А.Исмаилов

Директор проектной организации

 М.Камилов

Хива Педагогика коллежи ошхонасини жорий таъмирлаш ишлари
буйича ойлар давомида ишларни бажариш графиги

(минг.сум)

Т/р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2022 йил учун молиялаштириш киймати											
			1-чорак			2-чорак			4-чорак					
			Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Хива Педагогика коллежи ошхонасини жорий таъмирлаш ишлари	917927,3						917927,3						



Хива Педагогика коллежи ошхонасини жорий таъмирлаш ишлари
буйича ойлар давомида молиялаштириш графиги

(минг.сум)

Т/р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2022 йил учун молиялаштириш киймати												
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак			
			Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Хива Педагогика коллежи ошхонасини жорий таъмирлаш ишлари	917927,3						917927,3							

Буюртмачи:



Пудратчи:



ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

Хива шахри

28» июнь 2022 й

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Хива Педагогика коллежи» номидан низом асосида иш юритувчи, рахбари **Ж.К.Салаев** бир томондан, кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «**Urganch kelajak loyiha**» МЧЖ номидан низом асосида иш юритувчи директори **Д.Хўжаев** иккинчи томондан «Хива Педагогика коллежи» ошхонасини жорий таъмирлаш буйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади;

- **ижро хужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда кулланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

- **курилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади;

- **вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

- **беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

- **шартнома нархини булиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Хива Педагогика КХК» кузда тутилган лойиха буйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва пудратчининг бошқа харажатларини уз ичига олган ҳолда жорий нархларда **917 927 327 (Тўққиз юз ўн етти миллион тўққиз юз йиғирма етти минг уч юз йиғирма етти)** сўмни ташкил этади;

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- курилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- ишлар қиймати Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

- объектнинг курилиши бир йилдан ортиқ муддатга узгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ.

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва

- Буюртмачини субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш;
 - курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шуниингдек ёритиш чироклари урнатиш;
 - курилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;
 - мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб – ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;
 - курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
 - курилишда таваккалчилик сугуртаси учун белгиланган суммага сугурта ташкилотларидан бири билан таваккалчилик сугуртаси тугрисида шартнома тузади ва сугурта шартномаси билан сугурта полисини буюртмачига тақдим қилади.
 - мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мавжудлигини қафолатлаган узининг 20% га тенг булган ва унга хизмат курсатувчи банк томонидан берилиши қафолатланган 20% айланма маблағларини мазкур шартномада кузда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлатиш мажбуриятини олади.
9. Пудратчи объектни фойдаланишга топшириш учун Буюртмачига барча ишлар бажарилганини исботловчи ҳужжатларни (исполнительная документация) тулик хажмда тақдим қилади.
10. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

11. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврга далолатнома буйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятларини олади;

12. Буюртмачи мазкур шартномада кузда тутилган уз мажбуриятларини бажармаса ёки етарли тарзда бажармаса пудратчи олдида тулик мулкый жавоб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

13. Шартнома томонлар уни имзолагандан ва Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан кейин юридик кучга қиради.

14. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ишларни бажаради

15. Объектни 2022 йил « ___ » _____ фойдаланишга топширилиши белгиланади.

VII. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ – КИТОБЛАР

16. Шартнома буйича узаро ҳисоб-китоблар миллий валюта - «сумда» қилинади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдоридан аванс утказади, бу **275 378 198 (Икки юз етмиш беш миллион уч юз етмиш саккиз минг бир юз тўқсон саккиз)** сумни ташкил этади.

18. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун бюджетдан мақсадли берилган маблағлар уч банка кунда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвали асосида амалга оширилади. (1,2-иловалар)

19. Буюртмачи тамонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилиб қабул қилингандан кейин ҳақиқий бажарилган ишлар қийматидан берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган холда молиялаштириш жадвали буйича амалга оширади.

20. Пудратчининг ҳисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект курилиши харажатларига,

21. Пудратчи жорий молиялаштириш учун ҳисобот ойнанинг охириги кунига ва якуний молиялаштириш учун ҳисоб китоб учун қурилиш монтаж ишлари миқдори, харажатлари тугрисидаги «Бажарилган ишлар қиймати тугрисидаги маълумотнома ҳисоб-варақ-фактура» узи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори, сифати ва харажатларини текшириб қабул қилиб имзолайди.

22. Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний ҳисоб-китоб учун, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини миқдори, сифати ва харажатлари текширувидан сунг Пудратчи томонидан тузиладиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзо чекиладиган «Бажарилган ишлар қиймати тугрисидаги маълумотнома-ҳисоб-варақ-фактура» асос бўлади.

23. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлайди. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

24. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

26. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор пудратчи томонидан утқазиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва иш жаadwalига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

28. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

29. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз қучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларни зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг қечқиқиши оқибатида етқазилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларни бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олиниши, утқазилган синовлар, материаллар уз вақтида етқазиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан қикиши тугрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кёсил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҚОЛАТЛАРИ.

31. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага қелтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни қонсервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳоқама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида қелиш олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиқдир.

34. Пудратчи:-барча ишларни тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

- узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида қурсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган қамчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада қурсатилган муддат иичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 5% миқдорида жарима солиш ҳуқуқига эга.

ХII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

35. Буюртмачи:

- шартнома қучга қиргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга қечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш қадвалига қурия этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати қасайишига олиб қеладиган қаражада бўзилганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

36. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан икки ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

37. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

38. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

39. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етқазилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

40. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган қоллар бундан муқасно.

ХIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛҚИЙ ЖАВОБҚАРЛИГИ.

41. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур қаражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик қодексида, Ўзбекистон Республикаси «Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида» ги қонунда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6 май 2003 йилдаги ПФ-3240 сонли қармони, Ўзбекистон Республикаси Вазиқлар маққамасининг 395 сонли қарори билан, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда қавобқарликка тортилади ва иккинчи тамонга етқазилган зарарларни қоплайди.

42. Мазкур шартномада қузда тутилган ва тегишли иловаларда қурсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур қаражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида қуйидаги қолларда қавобқар бўлади ва:

- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун пудратчига топшиқрмаса далолатнома бўйича бунинг оқибатида ишларни бажариш қадвалида бажариш қузда тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тулайди;

- буюртмачининг ҳисоб рақамига мақсадли молиялаштириш учун тушган пул маблагларини уч банка қунида сабабсиз пудратчининг ҳисоб рақамига утқазиб бермаса ушлаб турилган сумманинг 5%

- шартномага муофик ишларни бажариш жадвали буйича бажарилган ишлар хажмини асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош тортгани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош тортган сумманинг 5% миқдорида жарима тулайди;

- шартнома шартларига муофик тайёр ҳолда қабул қилиш учун тақдим қилинган объектни асоссиз равишда қабул қилишдан бош тортса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди;

43. Мазкур шартномада қузда тутилган ва тегишли иловаларда курсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида қуйидаги ҳолларда мулкӣ жавобгар бўлади ва:

-Ишларни бажариш жадвалида белгилангандан кам хажмда ишларни бажарса, мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмидан ҳар кечиктирилган кун учун 0.5% миқдорда пеня тулайди.

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдорда бажариб тегишли тартибдаги маълумотлар билан ҳисобот ойнинг охириг қунига қадар тасдиқлатмаса «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган ишлар қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдордан кам бажарса, бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тулайди;

- объектни шартномада белгиланган муддатда тайёр ҳолда фойдаланишга топширмаса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди;

- Буюртмачи, назоратчи, фойдаланувчи ташкилотлар ва ишчи комиссияси тамонидан аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни белгиланган (ун қундан ортик бўлмаган) муддатда бартараф қилмаса ушбу аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди.

44. Агарда томонлардан бири уз реквизи́тларини шу жумладан юридик ва почта манзилларини, телефон рақамларини, қорхона атамаси ёки мақомини нотугри берса ва узгарганлиги тугрисидаги маълумотни уч қалендар қунда иккинчи тамонга ёзма хабар бермаса айбдор тамон иккинчи тамонга шартнома баҳосининг 0,1% миқдорида жарима тулайди.

45. Бир тамоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тугри қелса, айбдор тамон иккинчи тамонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонунларда белгиланган тартибда.

46. Тамонларнинг мулкӣ жавобгарликка тортилиб тулайдиган неустойка, штраф ва пенялари шартнома қийматининг 30% ошмаслиги қерак.

47. Тамонлар неустойка, жарима, пеня қаби мулкӣ талабларини қалолатнома асосида тулов талабномаси буйича ақцептсиз амалга оширишга ҳақлидир.

XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

48. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда ёки узгартиришда шунингдек етқазилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган барча низоли масалаларни томонлар муҳоқама билан қелишувга эришмасалар, у ҳолда улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда судга муқожат қилишлари мумкин.

XV. АЛОХИДА ШАРТЛАР

49. Мазкур шартнома имзолангандан қейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзақи битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қучини йукотади.

50. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи тамонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

51. Мазкур шартномага қиритилган барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқӣ ҳисобланади.

52. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиған ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши қерак.

53. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар яқунлангандан қейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни қечиктиришга ҳақлидир.

54. Мазкур шартноманинг жорӣ нархлардаги қелишилган суммаси меъёрий-қонун ҳужжатларига Қ.Қ.С. тугрисида узгартиришлар қиритилса қайта қуриб қикилади.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари

57. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булиб 2 нусхада тузилди.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

“Urganch Kelajak Loyiha” МЧЖ	“Хива Педагогика КХК”
Манзили: Урганч ш., И.Досов кўча, 1-уй	Манзили: Хива шаҳар А.Темур 31-уй
Тел/факс: 93-466-50-80; 62-224-86-86	Тел/факс: 375-20-17
х/р: 2020 8000 7004 1880 3001	х/р: 400910860334067092600251001
СТИР: 303 149 396	СТИР: 201126310
ОКЕД: 41202	ОКОНХ: 92120
Банк: Ипотека банк Тинчлик филиали	Банк: 00578 Хива «Микрокредитбанк»
МФО: 00580	Молия вазирлиги газначилиги
	х/р: 23402000300100001010
	СТИР: 201122919
	МФО: 00014
	Тошкент ш. Марказий банк Тошкент ш ХККМ

Директор Д. Хўжаев
(Ф.И.Ш)



Рахбар Ж.Салаев
(Ф.И.Ш)



Хуқуқшунос: _____
(Имзо)

Boif
(Ф.И.О.)