

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Бухоро вилоят ҳокими ўринбосари:

Н.Н.Ҳамдамов

«11.06.2022» * 2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Бухоро вилояти ҳокимлиги хузуридаги
ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг

компанияси директори:

Ф. Жаллиев
«11.06.2022» 2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Бухоро вилояти қурилиш
бонг баёнкармаси бошлиғи:

2022 йил.

“КЕЛИШИЛДИ”

Пешку туман ҳокимининг қурилиш
инчар бўйича ўринбосари:

Б.Бозоров
2022 йил.

Пешку туман Бобохожи МФЙ Бобохожи қишлоғи ички автомобиль йўлларини
мукаммал таъмирлаш объектининг ишчи лойихасини ишлаб чиқишига

ТОПШИРИҚ

(2-нусхада)

Бухоро - 2022 йил

1	Объектининг номи	Пешку туман Бобохожи МФЙ Бобохожи қишлоғи ички автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Бухоро вилояти ҳокимлиги хузуридаги ягона буюртмачи хизмати-инжиниринг компанияси
3	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги Цемент-бетон қопламали автомобиль йўлларини тармоғини кенгайтириш чора тадбирлари тўғрисидаги № ПК-249 сонли қарори.
4	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджет маблағлари
5	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил Курилишнинг хисобий муддати Курилишни ташкил этиш (КТЭ) лойихасида хисобланади.
6	Объект жойлашган худуд	Бухоро вилояти Пешку туман.
7	Объектнинг лойихавий куввати	___ км (аниқ узунлиги топогеодезия ишлари даврида аниқланади хамда лойиха ишлари давомида объект бошланиш ва тугани нуқталари чорраҳага, тутаптмаларга яқинлапса буюртмачи билан келишилган холда давом еттирилиб, яхлитлик таъминланасин).
8	Бош лойихачи ташкилот	Танлов (тендер) асосида аниқланади.
9	Бош пурратчи ташкилот	Тендер асосида аниқланади.
10	Курилиш тури	Мукаммал таъмирлап.
11	Қоплама тури	Цементобетон (ГОСТ 26633) “Цементобетон қоришмалар ва тўлдирувчилар. Техник шарт асосида амалга оширилсин.
12	Йўл тўшамаси конструкцияси	<p>Ушбу худуддаги материалларнинг хусусиятидан ва жойнинг гидрогсолологик, геологик ва диагностика хulosасидан келиб чиқиб, ШНК 2.05.02-07 ва МКН44-2008, МКН46-2008 меъёрий хужжатларни талаблари асосида йўл тўшамаси конструкцияси хисоб-китоб килинсан. Автомобиль йўлларда йўл тўшамасини лойихалашда ўша ердаги карьерларнинг захира ресурсларини ва улардан чиқадиган материаллар хусусиятларини ўргангандан алоҳида хисоб-китобини амалга оширилсан.</p> <p>Автомобиль йўллари тўшамасини</p> <p>Ташки йўллар учун</p> <ul style="list-style-type: none"> -ШҚАдан асос қатламини куриш (15+10 см) (мавжуд асос қатлами бўлса лойихада инобатга олинади) - Изоляция қатлами ППА - армасетка сим тўр 200/200, Вр 4мм - В 22.5 (М-300) маркали монолит оғир бетондан Н-16 см <p>Ички йўллар учун</p> <ul style="list-style-type: none"> -ШҚАдан асос икки қатламини куриш (15+10 см) (мавжуд асос қатлами лойихада инобатга олинади) - Изоляция қатлами ППА - армасетка сим тўр 200/200, Вр 4мм - В 22.5 (М-300) маркали монолит оғир бетондан Н-14 см
13	Объект курилиш монтаж ишларининг тахминий қиймати	Тахминий қиймати аналог объектдан олинган, лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб, экспертиза хulosаси олингандан сўнг якуний қийматига аниқлик киритилади.
14	Лойихани ишлаб чиқиши муддати	Ишчи лойихани ишлаб чиқиши муддати лойиха-кидирув ишларини бажариш шартномасида кўрсатилади. (ИКН67-2011 ва Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги 396-сонли “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги низомга асосан аниқланади) Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиши муддатлари амалдаги меъёрий қоидаларга мувофиқ белгиланади.

		Ишчи лойихада күйидаги босқичларда амалга оширилади: -Топогеодезия ишлари -Геология ишлари -Диагностика ишлари (мавжуд асос ва қолпама қатлами бор бўлган йўлларда) -Чизмалар ва материалларнинг келишув ишлари -Лойиха ишлари -Смета хужжатларини тайёрлаш -Экспертиза кўригидан ўтказиш -Буюртмачига топшириш ишлар
15	Лойихалаш навбатлари ва босқичлар	Топогеодезия ишлари ШНК 1.02.07-19 , ШНК 1.02.08-19, Геология ишлари ШНК 1.02.09-15 ва Диагностика ИКН05-11 “Автомобиль йўллари холатини ташхис қилиш ва баҳолаш” меъёрий хужжат талаблари асосида амалга оширилсин. Лойиха-қидирув ишлари жараёнида ернинг геологик ва гидрогеологик холати ўрганилсин , тўлиқ хажмда ва меъёрий хужжатларга асосланган холда ишлаб чиқилиши зарур. Реконструкция ва тўла таъмиrlаш лойихаларда йўл, кўприклар ва йўлда жойлашган бошқа сунъий иншоотлар диагностикаси замонавий ўлчов асбоблари воситасида тўлиқ хажмда амалга оширилсин.
16	Мухандислик кидирув ишларининг зарурлиги	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 24 мартағи 131-сонли қарорида: 4-банд Энергетика вазирлиги, “Худудий электр тармоқлари” АЖ “Узтрансгаз” АЖ “Худудгаётаминот” АЖ “Ўзсувтаминот” АЖ Ахбарот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги автомобиль йўлларини реконструкция қилиш майдонидаги электр энергия, табиий газ, ичимлик сув, оқова сув ва алоқа тармоқларини ўз маблағлари хисобидан кўчириш чораларини кўриш (курилиш минтақасидаги дарахтлар ва мухандислик коммуникацияларни кўчириш ишлари махаллий ҳокимият хисобидан бажарилади).
17	Мухандислик коммуникацияларга талаблар.	Махаллий курилиш материалларидан максимал даражада фойдаланилсин. Техник-иктисодий жихатидан самарали бўлган импорт материалларни кўллаш кўзда тутилсин. Объект учун зарурий хом-ашё ва материаллар хажми хисоблаб чиқилиб, объектга материалларни ташиб келтириш учун ўша жойдаги карерларни чукур ўрганиб улардан материалларни етарли захираси борлиги ва сертификатларни мавжудлигини текшириб кейин лойихада инобатга олинсин. Асфальтобетон, цементобетон, темирбетон ва маҳсулотларини ишлаб чикувчи корхоналар хамда кум-шағал ва тупроқ карьеरларининг қувватлари улар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар номенклатуроси лойиха ишларига тадбик қилишдан олдин тўлиқ ўрганиб чиқилиши лозим.
18	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Текислик, шахар ва қишлоқ аҳоли яшаш пунктлари ичидаги автомобил йўллари.
19	Курилиш майдончасининг (трасса) шарт-шароитлари	Ахоли пунктларидан ўтган кисмларида ШНК 2.07.01-03* “Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва курилишини режалаштириш” талабларига мувоғиқ лойихалансин.
20	Асосий кўрсаткичлар, техник талаблар ва конструктив ечимлар	Лойихавий ечимлар, шахар ва туман ҳокимлиги, курилиш бошкармалари, йуллардан фойдаланувчи ташкилотлар, бошқа тегишли ташкилотлар келишишдан ташқари лойихани ишлаб чиқариш жараёнида махаллий ҳокимлар иштирокида лойихавий ечимларни комплекс равища кўриб чиқиб, буюртмачи томонидан тасдиқланади.
21	Лойиха-смета хужжатларини келишиш буйича талаблар	

22	Архитектура ва режалаштириш ечимига куйнладиган асосий талаблар	Объектни лойихалаш мавжуд ландшафтни, тарихий ва маданий ёдгорликларни саклаш ва яхшилаш, йул харакати хавфсизлигини яхшилаш, хайдовчиларниң чарчоқларини камайтириш, кимматбахо кишлок хўжалиги ерларини сақлаш, йулнинг атроф-мухитга заарли таъсирини минималлаштиришни хисобга олган холда амалга оширилиши керак. Шунингдек, йулнинг ахоли пунктларидан ўтган қисмларида транспортлар харакатини тўгри ташкил этишга эришиш зарур.
23	Смета хужжатларини ишлаб чикишга талаблар	Смета хужжатларида курилишнинг бошлангич нархи Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261 -сонли карорига хамда буюртмачи томонидан ишлаб чиқилган бирламчи маълумотларга мувофик жорий нархларда хисоблаб чикилиши лозим.
24	Йўлни йул белгилари, туsicлар ва ётик чизиқли белги (разметка) билан жихозлаш	ГОСТ 23457-86, МҚН23-2008 ва О’зDSt 3283:2017 га мувофик лойихалансин. Замонавий йул белгилари, йул туsicлари, хамда нур кайтарувчи ётик чизиклардан фойдаланиш кўзда тутилсин.
25	Сунъий иншоотлар	Мавжуд сунъий иншоотларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 “Куприклар ва кувурлар” талабларига мос равища ва техник курик хulosаси асосида. Куприкларни жойидан келиб чиқиб, йигма ва куйма (монолит) усулда куриш хамда замонавий материаллардан фойдаланиш кўзда тутилсин.
26	Курилиш алоҳида шартлари	Худуднинг сейсмиклиги КМК 2.01.03-96 га биноан қабул қилинсин
27	Курилишни ташкил этиш лоиҳаси	ШНК 3.06.03-08 га асосан тўлиқ хамда ишлаб чиқилсин. Курилишни ташкил этиш ва ичдиа календар график билан (ПОС) курилиш-монтаж ишлари бажариш муддати, ишлатиладиган машина- механизмлар сони, ишлаш вакти аниқ курсатилсин.
28	Ахоли ногиронлиги бўлган ва кам харакатланувчи гурухлар хаёти фаолияти шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	Лойиха Узбекистан Республикасининг 2020 йил 15 октябрдаги “Ногиронлиги булган шахсларнинг хукуклари тугрисида”ги 641-сонли қонуни ва ШНК 2.07.02-07 талабларига мос равища амалга оширилсин.
29	Курилишда муаллифлик назорати	Лойиха ташкилоти томонидан муаллифлик назоратини олиб борувчи мутахассислар биритирилсин ва курилиш-монтаж ишлари даврида муаллифлик назорати ишлари лойихачи томонидан график асосида тўлиқ амалга оширилсин
30	Топшириш-қабул килиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Экспертизанинг изжобий хulosаси олинганидан сунг ишчи лойиха 3 нусхада, электрон вариантда (2 нусхада ташкилот логотипи ва объект номи хамда иш тўғри туширилган дискда) ва амалдаги стандартлар буйича буюртмачига топширилиши лозим.

Буюртмачи:

ЯБХИК вакили



Б.Хайтов.