



## «UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил  
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар Оқ Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор  
кучаси**

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Директор уринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха Бош муҳандиси		Ш.Хафизов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари**

**Қуқон шаҳар 39-Оқ Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор қучаси**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3715,379
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	113451,027
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3815,086
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	568,375
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	37,9
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	507,477
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	60,897
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	121549,867
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	21003,817
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	142553,684
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>142553,684</b>
12	НДС 15 %	21383,053
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>163936,736</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2400,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1710,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>166336,736</b>

Директор:

Зам директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-кукон

Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кучаси

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,9164	14990,21	568375
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,0476	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>568375</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	3,2832	0	0
2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,3306	264651,60	87494
3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	7,0224	152209,00	1068872
4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	3,1236	141550,00	442146
5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	3,534	181873,00	642739
6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,5472	0,00	0
7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,14	131172,90	149537
8	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,2736	0,00	0
9	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	3,2832	403445,00	1324591
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>3715379</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М- 1	ТН	220,248	484337,00	106674256
2	09219	ВОДА	МЗ	2,052	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,024624	5652849,60	139196
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,1742	5652849,60	6637576
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>113451027</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 20 КМ	ТН	220,248	17228,00	3794433
2		БИТУМ НА 20 КМ	ТН	1,199	17228,00	20653
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>3815086</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>121549867</b>

Составил:

Проверил:



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-кукон

Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кучаси

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,14
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,6612
1.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,3306
1.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,1742
2	Е27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,28
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	37,9164
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	21,3864
2.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	3,2832
2.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	7,0224
2.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	3,1236
2.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	3,534
2.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,5472
2.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,14
2.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,2736
2.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	3,2832
2.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,052
2.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,024624
2.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М- 1	ТН	96,6	220,248
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кучаси**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2280
		тн	1,14
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-4 см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	2280
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	20

Составил:



Муминов М





"ТАСДИКЛАЙМАН"

Шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи

А. Ахмедов  
"20" Апрель 2022 йил

Қўкон шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Кушита ТЙФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТМЧКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины пневмоочистные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174593,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокаток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Меркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт \135л.с\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Трейторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	НП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Шиты из досок толщиной 40мм	м3	1 779 699,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	70 559,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	м2	4 300,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС\термический	тн	5 755 077,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	тн	7 740 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	2 900 000,0	
24	Ткань мешочная	м3	4 300,0	
25	Бетон М-100	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
		м3	538 375,0	









O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana: 23-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48202**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 39-Oq Oltin MFY Paxlavonlar 1-2-3 tor ko'chasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Litsenziya** 20.06.2020y/ № АЛ-000932  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan  
**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 47253

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49-sonli qarori.
- 1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Qo'qon shahar 39-Oq Oltin MFY Paxlavonlar 1-2-3 tor ko'chasi- uzunligi 0,4 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud yo'lni mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 4 sm qalinlikda (2280m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.
- 3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 166 336,736 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 142 553,684 ming so'm
QQS 15%	- 21 383,053 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 163 936,736 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 400,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 166 336,736 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 39-Oq Oltin MFY Paxlavonlar 1-2-3 tor ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





**Фаргона вилояти Кукон шаҳар 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар 1-2-3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 39-Ок Олтин МФЙ раиси А. Мазандов, 39-Ок Олтин МФЙ ҳоким Ёрдамчиси Э.Абдусаматовлар биргаликда 39-Ок Олтин МФЙ Пахлавонлар кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	пк	дан						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	3+70	370	Юриш қисми қопламасида қуп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	Майда донали зич иссик асфальтобетон қорнишмасидан h=4 см қалинликда қоплама етказиш	570x4	м2	2280
<b>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</b>								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Кукон АБЗ)			км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:  
39-Ок Олтин МФЙ раиси:  
39-Ок Олтин МФЙ ҳоким Ёрдамчиси:

  
 Н. Шокиров  
  
 А. Мазандов  
  
 Э. Абдусаматов  








Т/Р	Таксиф ИД сн	Объектларнинг номи ва joylashgan manzili	Тасвифнинг махони	Тўланган овозлар соми	Ажратилган маблаг	Лойиҳа қуввати, кв/см	Жами капитал қўйималар	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳи шу жумладан										2022 йилда фойдаланишга топширилган	Бюджетчи ташкилот номи	
								Асфалт бўл қурни		Тошчи бўлини асфальтга ўтказиши		Тупрок бўлини тошга ўтказиши		Бюджетчи бешка харажатлари						Асосий фонд суммаси
								км	кўбимати (млн.сўм)	км	кўбимати (млн.сўм)	км	кўбимати (млн.сўм)	Жами	ЛСХ ва эссоретиса харажатлари	Сякати харажатлари				
8	1390500038	39- Оқ Олтин номлиқ МФЙ Пахлавон 1-тор кўчаси	Кўшимча қирғилган "Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	180,0	160 645	0,4	160 645	0,4	158 235	0,4	158 235	0,4	158 235	2 410	2 410	2 410	17	18		
9	1390500001	34- Маркелон Дарвозаси жомлий МФЙ М.С.Озул кўчаси	Кўшимча қирғилган "Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	155,0	97 920	0,3	97 920	0,3	96 451	0,3	96 451	0,3	96 451	1 469	1 469	1 469		Ободонлаштириш бошқармаси		
10	0	20-Ғилтиўлик МФЙ Сарбоз кўчаси	Кўшимча қирғилган	0,0	26 033	0,2	26 033	0,2	25 642,0	0,2	25 642,0	0,2	25 642,0	391	391	391		Ободонлаштириш бошқармаси		

"КЕЛИШИЛДИ"

Кўкон шаҳар ҳокимининг  
қўрилши масалалари бўйича  
Ҳрипбосари  
*А.Жаримов*

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Кўкон шаҳар Махалла ва  
нуронийларни қўллаб-  
қувватлаш бўлими бошлиғи  
*Б.Пўлатов*

2022 йил

"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ҳокимлиги  
молия бўлими мудури  
*А.Мамаджанов*

2022 йил

"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
*А.Ахмедов*

2022 йил





«ТАСДИКЛАЙМАН»

Кукон шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

А.Ахмедов

2022 й

Фаргона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фаргона вилояти Кукон шаҳар ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

### ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Кукон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Кукон шаҳар ҳокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет” маблағлари ҳисобидан “Универсал вариант” МЧЖ
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойиҳани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсини
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш буйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак.

Буюртмачи  
Кукон шаҳар ободонлаштириш  
бошкармаси вакили

Лойиҳачи Universal

“Универсал вариант” МЧЖ



Д.Нурматов