

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Технический директор**  
**Р.Р. Мамажанов**



2022г.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**По проведению лабораторных работ на строительстве объекта:  
«Строительство аэродрома для собственных нужд в Кунградском районе  
Республики Каракалпакстан»**

- 1. Заказчик:** АО “Узогирсаноатлойиха”
- 2. Объект:** «Строительство аэродрома для собственных нужд в Кунградском районе Республики Каракалпакстан»
- 3. Наименование работы:** Проведение лабораторных работ на строительстве объекта: «Строительство аэродрома для собственных нужд в Кунградском районе Республики Каракалпакстан»
- 4. Цель работы:**
  - I. Отбор проб кернов с 100 точек покрытия взлетно-посадочной полосы**
    1. *Отбор проб.*
    2. *Измерение толщины*
    3. *Подготовка проб к испытанию*
    4. *Определение средней плотности*
    5. *Определение водонасыщения*
    6. *Изготовление проб*
    7. *Определение коэффициента уплотнения*
  - II. Отбор проб асфальтобетонных смесей в количестве 30 шт.**
    1. *Отбор проб*
    2. *Подготовка проб к испытанию*
    3. *Определение зернового состава и содержание вяжущего*
    4. *Изготовление проб*
    5. *Определение средней плотности*
    6. *Определение водонасыщения*
    7. *Определение предела прочности при сжатии*
- 5. Результаты работы:** Отчет в 3-х экземплярах (на русском языке)

Зам.начальник ОИСК



С.И. Саипов