

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	529,78		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,818		
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,92		
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,59		
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	103,48		
6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,44		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	9219	ВОДА	МЗ	47,04		
8	15494	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М			
9	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ			
10	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,1584		
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,02583		
12	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	15,3		
13	31221	ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АС-9115	Т	0,00035		
14	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0007		
15	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0007		
16	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,056434		
17	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	55,156		
18	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	525		
19	55432	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	1,6		
20	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	126,672		
21	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	1498,14		
22	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	31,44		
23	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,5		
24	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	14,18		
25	933461	ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ (С ЗОНДОМ)	М			
26	С	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА	М			

27	С	СТОИМОСТЬ КОРОБКИ КОММУТАЦИОННОЙ 85X85	ШТ	64		
28	С	СТОИМОСТЬ КОННЕКТОРА	ШТ	64		
29	С	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПАРНОЙ СКРУТКИ КСВППЭ-5Е 4Х2Х0,52	М	1000		
30	С		М			
31	С		М			
32	С	СТОИМОСТЬ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА	ШТ	1		
33	С		ШТ			
34	С					
35	С	AVT-1500 AVR	ШТ	2		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 5%:			СУМ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ - 1,5%:			СУМ			
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:			СУМ			

ОБОРУДОВАНИЕ

36		DS-2CD1043G0E-I- HD	ШТ	12		
37		DS-2CD1143G0E-I	ШТ	4		
38		DS-2CD1343G0E-I	ШТ	8		
39		DS-7732NI-K4(B)	ШТ	2		
40		DS-7604NI-Q1	ШТ	1		
41		TV ARTEL 32	ШТ	2		
42		WD - Purple - (Фиолетовый) - HDD - Диск - 2 Тб Профессиональный диск для видеонаблюдения - HIKVISION	ШТ	1		
43		WD - Purple - (Фиолетовый) - HDD - Диск - 8 Тб Профессиональный диск для видеонаблюдения - HIKVISION	ШТ	1		
44		DS-3E0109P-E/M	ШТ	3		
45		DS-3E0105P-E/M	ШТ	1		
46			ШТ			
47			ШТ			
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ - 2%:			СУМ			
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:			СУМ			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ:			СУМ			

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	2	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (БЕЗ НДС)	
8	НДС - 15%	
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (С НДС)	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА - 5%	
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (С НДС)	