

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»

“Сурхондарё минтақавий
йўлларга буюртмачи хизмати”

ДУК директори



А.Боқиев

2022 й

**Сурхондаре вилояти Қизирик тумани Рабатак МФЙ даги
автошоҳбекатга кириш, чиқиш йўлларини ҳамда ички
йўлларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга**

Т О П Ш И Р И Қ

Термиз – 2022 й.

Буюртмачи	“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойихалаш учун асос	ПҚ-172 сонли қарор
Лойихаловчи ташкилот-бош лойиҳачи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Қурилиш бошланиши ва тугатиш муддатлари	2022- йил. Ишлаб-чиқариш календар графиги асосида
Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи лойиҳа
Қурилиш майдончаси	Сурхондарё вилояти, Қизирик тумани.
Пудратчи ташкилот	Танлов савдоларига асосан.
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишга алоҳида этибор қаратилсин.
Автоматлаштириш ва механизациялаштириш бўйича талаблар	Ишларни замонавий етакчи механизмлар ёрдамида бажарилиши таъминлансин.
Мухандислик изланувчи зарурияти	Мухандислик изланув ишлар амалга оширилсин.
Махсулот ишлаб-чиқариш технологияси ва усулларига бўлган талаблар, қорхона ишлаш тартиби	Қурилиш учун махсулотлар Республикада ўрнатилган давлат стандарти ва талаблари асосида илғор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилиши таъминлансин. Пудратчи ташкилот ишни 2-сменада олиб борилиши инобатга олинсин.
Архитектура-санъат, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига бўлган талаблар	Лойиҳада ШНК 2.07.01.-03 Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» талаблари асосида.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва ҳужалиқлар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари кооперацияси (хамкорлиги) бўйича кўрсатмалар	Қурилиш ҳудудида жойлашган ишлаб-чиқариш кучларидан самарали фойдаланишига ва уларни кооперацияси таъминлансин.
Атроф-муҳитни ҳимоялашга бўлган талаблар	Мавжуд йўлни таъмирлашни инобатга олиб. (ЗВОС) таълаб этилмади.
Объектнинг асосий техник-иктисодий хусусиятлари ва кўрсаткичлари	Лойиҳавий йўлнинг тахминий умумий узунлиги - 0.381 км; Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, мавжуд йўл параметрларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда қабул қилинсин. 1. Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг узунлиги 381 м. Йўл қопламаси кенглиги 6-7 м.
Ноғиронлар ҳаёт фаолиятлари шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНК 2.07.02-07 “Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ноғиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш”
Лойиҳалаштиришда (қурилишда) илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик ишларини амалга ошириш бўйича кўрсатмалар.	Лойиҳалаш жараёнида замонавий илғор технологиялар ва қурилиш материалларини танлашга алоҳида этибор қаратилсин
Лойиҳалаштиришнинг махсус шартлари	Заруратга кўра техник кўрик хулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган сунъий иншоотлар, қувурлар ва кўприкларни таъмирлаш, йўлнинг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш ҳамда тегишли асослар хулосасига кўра янгидан қурилиши инобатга олинсин.
Топшириш-қабул қилиш	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ, талабларига биноан қабул қилинади.

тартиби

Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

“Сурхондарё минтакавий йўлларга
бузюртмачи хизмати” ДУК вакили:



“ ” _____ 2022 й.

Бош лойиҳачи:

“Транспорт йўл лойиҳа” МЧЖ:



“ ” _____ 2022 й.

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

Стройка - Сурхондаре вилояти Шохбекатнинг кириш ва чикиш ишчи лойихаси

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	48 684,312
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	807 551,468
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	81 717,298
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	77 147,909
5	ИТОГО:	1 015 100,987
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	169 509,485
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	3 790,754
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 188 401,226
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	178 260,184
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 366 661,410
-	Проектно-изыскательских работ	0,000
-	Содержания заказчика- 4 %	0,000
-	Госэкспертиза	0,000
-	Компенсация за срубаемый деревья	0,000
12	ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	1 366 661,410

СПРАВОЧНО:

Стоимость возвратных ресурсов определяется комиссионно согласно акта с оприходованием в бухгалтерском и складском учете, оформляемого в установленном законодательством порядке.

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Наименование стройки - Сурхондаре вилояти Шохбекатинг кириш ва чикиш ишчи лойихаси

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА _____

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	3	Наименование сметных расчетов и смет	Сметная стоимость										всего
				4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
				Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум (с.учет транс и загот скел расх)	оборудование	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 5,5 %	НДС 15%		
1	1-1		Йул қисмини таъмирлаш	15 140 565	46 586 667	452 849 509	0	514 576 741	90 256 760	1 935 467	0	91 015 345	697 784 314	
2	2-1		Ёригиш чирокларини уриштириш	40 012 734	10 616 672	98 746 701	48 684 312	198 060 419	26 200 569	717 635	0	33 746 793	258 725 417	
3	3-1		Сунъий ишпоотлар	25 936 247	16 132 192	216 757 412	0	258 825 852	45 398 054	973 517	0	45 779 613	350 977 037	
4	4-1		Автоураггоҳқа кириш йўлини жорий таъмирлаш ишлари L-120 м	627 752	3 812 378	39 197 845	0	43 637 975	7 654 101	164 135	0	7 718 432	59 174 642	
			ИТОГО	81 717 298	77 147 909	807 551 468	48 684 312	1 015 100 987	169 509 485	3 790 754	0	178 260 184	1 366 661 410	

СОСТАВИЛ

Жумаев С





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45778

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38805

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi va ishchi chizmalarga asosan asosan, joriy

ta'mirlashda 1-5 ko'challarga ajratilgan va ularga tutashgan tutashmalarda yo'l qoplamalarini bajarish, kollektor bilan kesishgan avtoturargoxga kirishda o'tish inshootini qurish, ko'chalarini yoritish ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan, shu jumladan:

- tayyorgarlik ishlarida asos zaminlarini kerakli satxlarga keltirish,
- 1.2.3 ko'chalarda 30sm saralangan QShA dan 2 qatlamli asos yotqizish va ustidan bitum sepib qoplamaning pastki qatlami 7 sm g'ovakli yirik donali issiq asfaltobetondan va yuqori qatlami mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan 5sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- lotok va bardyurlarni o'rnatish, sug'orish tarmog'i va yo'l kesishmasida PXV va asbestosementli quvurlavrni o'rnatish,
- 4 ko'chada yo'lni kengaytirib va kengaytirilgan qismida QShA dan 20sm asos bajarish va yo'lni to'liq 5sm qalinlikda issiq asfaltobetondan mayda donali issiq asfaltobetondan qoplama yotqizish,
- 5 ko'chada QShA dan 30sm asos bajarish va 18sm qalinlikda 350 markali betondan qoplama bajarish,
- tutashmalarda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan 5sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- avtoshoxbekatga kirish yo'llari ko'chalarini balandligi 10metrlik dir va 2 shoxli metall tayanchlarda o'rnatilgan 150vt svetodiodli lampalar yordamida yoritish, VL10Kvt tarmog'iga ulanish va quvvat markazida KTPK25-10-04 transformator podstansiyasini o'rnatish,
- kollektor bilan kesishgan avtoturargoxga kirishda o'tish inshootini qurishuchun 4x2.5 (zveno 94) bloklarini o'rnatish va kollektor ko'ndalang kesimi bo'yicha quyma temir beton portal devorlarini qurish.

4. Qurilish ishlarining davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- umumiy tushuntirish yozuvida ma'lumotlar loyixa yechimlariga mos keltirildi.
- asosiy reja va namunaviy ko'ndalang kesimlar yo'l konstruksiyalari bilan birga buyurtmachi bilan kelishildi.
- asosiy reja - yo'llarni turi bo'yicha markirovka qilinib trassa boshi va oxiri piketlari belgilanib ko'rsatildi, rejada shartli belgilar keltirildi, polietilen trubalar uzunligi joyga mos uzunliklari keltirildi, lotok va bardyurlar joylashishi ajratib ko'rsatildi, 1-5 ko'chalar trassa rejalarida ko'rsatildi, asosiy rejada reperlar keltirildi,
- rejada keltirilgan quvur o'rnatish chizmasi turiga qarab uzunligi keltirildi, priyamoklar rejada o'lchami ko'rsatildi, keltirilgan qirqimlar rejada kesim chiziqlari ko'rsatildi, reshetka xarajatlari va konstruksiyasi keltirildi.
- ko'ndalang va bo'ylama kesim chizmalarida burchak shtamplarda qaysi ko'cha uchun ekanligi, varaklar ketma-ketligi va chizmalar nomi keltirildi.
- xar bir ko'cha ko'ndalang kesimi bo'yicha yer ishlari jadvalidagi tuproqni taqsimlash yechimlari keltirildi.
- inshootning joylashishi 1/100 masshtabda joylashishi keltirildi va joyga, absolyut otmetkalarga bog'landi,

- keltirilgan tugunlar chizmaga bog'landi,
- portal devorlari topos'emka o'tmetkalariga bog'langan xolda ko'ndalang kesimlarda ishlab chiqildi, keltirilgan portal devori loyixa yechimlariga umuman mos kelmaydi, portal devori bo'yicha keltirilgan ish xajmlari qayta keltirilib asoslab berildi,
- galereya osti beton asos tarkibida armatura asossiz kiritilganligi sabab olib tashlandi,
- tuproq ishlarida yo'l qismidan ortib qolgan tuproq bilan to'ldirish inobatga olindi,
- vaqtinchalik kollektorni aylanib o'tish ish xajmlari chizma bilan asoslandi,
- qatnov qismi va BDO3 bloklari o'rnatish ish xajmlari rejada asoslandi,
- tutashmalar xarajatlari rejada va jadvalda asoslandi,
- ish xajmlari qaydnomasida tuproqning solishtirma og'irligini 1,6tn olindi, sementobeton qoplamada choklarni kesish xarajati chiqarib tashlandi, bardyur ostidagi beton asos xarajatlari chizma bilan asoslandi, 6 ko'cha bo'yicha kiritilgan xarajatlar asoslandi,
- elektr yoritish ishlari ishchi chizmalar bilan asoslandi, TP ostiga beton poydevor va asossiz kiritilgan va chizma bilan asoslanmagan ish turlari olib tashlandi,
- sun'iy inshootlar bo'limida smetada - keraksiz ma'lumotlar chiqarib tashlandi, resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

5.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan ishchi loyixani joriy ta'mirlash ishlarining qiymati – **1561106,330ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **129825,356ming so'm** miqdorida kamaytirilib – **1431280,974ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari –1188401.226 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i – 178260,184 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari –64619.565 ming.so'm.

Kamayishga ayrim ish turlariga va xarajatlarga aniqlik kiritish, qurilish materiallari va mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining 1 mashina soat narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

5.3. Buyurtmachi va loyixachiga – elektr tarmog'iga ulanish ishchi loyixasi belgilangan tartibda viloyat xududiy elektr tarmoqlari korxonami bilan kelishilsin..

5.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

= 6. Xulosa. =

6.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va

erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdulkarim Xidirovich