

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора

СП ООО «RWC»

Патапатов Э.М.



26 мая 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха»

Оглавление

1 Характеристика и объем оказываемых услуг	2
2 Требования к подрядной организации	2
3 Место и сроки выполнения работ	3
4 Прочие условия	4
Приложение 1	4
Приложение 2	8
Приложение 3	9
Приложение 4	10

1 Характеристика и объем оказываемых услуг.

1.1. Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха и климатотехники (в дальнейшем - кондиционеров) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в работоспособном состоянии.

1.2. Кондиционеры представляют собой отдельные «сплит-системы» состоящие из внутреннего и внешнего блоков, а также «моноблоки» кондиционеры оконного типа. Перечень кондиционеров для расчета стоимости технического обслуживания и ремонта приведен в Приложении 2 («Сведения о кондиционерах»).

1.3. Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров «Заказчика» проводится в следующем порядке:

1.3.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту проводятся «Исполнителем» по заявке «Заказчика» за время действия Договора в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 1. Если в процессе выполнения технического обслуживания кондиционеров «Исполнителем» обнаруживается оборудование, техническое состояние которого не может обеспечить безопасную эффективную эксплуатацию и требующее ремонта, то на каждую единицу такого оборудования «Исполнителем» совместно с «Заказчиком» оформляется «Дефектная ведомость» по форме Приложения 4, являющаяся основанием для проведения ремонта.

1.3.2. Стоимость ремонта кондиционеров, указанных в «Дефектной ведомости» проводится по предложенным «Исполнителем» расценкам, при этом стоимость основных деталей и оборудования (двигатель вентилятора, компрессор, управляющая плата, фильтры, помпа-насос), пришедших в негодность вследствие естественного износа, в соответствии с дефектной ведомостью представленной Исполнителем, согласовывается Сторонами и оформляется путем заключения дополнительного соглашения».

2 Требования к подрядной организации

Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров должно проводиться персоналом, прошедшим обучение по охране труда, промышленной безопасности и иметь соответствующую должности квалификационную группу по электробезопасности. Документы, удостоверяющие прохождение вышеуказанных обучений и группы по электробезопасности, должны быть предъявлены до начала выполнения работ.

3 Место и сроки выполнения работ

3.1. Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров «Заказчика» осуществляется по месту их установки на объектах телекоммуникаций: базовых станциях, коммутационных и серверных площадках, а также в офисных объектах, расположенных в соответствующем регионе РУз.

3.2. В случае возникновения необходимости оказания услуг, «Заказчик» подает Заявку «Исполнителю».

3.3. При подаче заявки, связанной с неисправностью кондиционеров «Заказчик» указывает: модель и серийный номер оборудования; характер неисправности, код или сообщение, выдаваемое аппаратом; должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявку.

3.4. По заявкам, связанным с неисправностями кондиционеров, Исполнитель обеспечивает приезд сервисного инженера в течение 1-го (одного) календарного дня с момента получения заявки.

Работы специалиста Исполнителя осуществляются до полного восстановления функционирования системы Заказчика.

Срок восстановления работоспособности обслуживаемого оборудования (кондиционера) - не позднее двух календарных дней. Закрытие заявки при стабильной работе оборудования в целом и отсутствия сбоев.

При подаче заявки на обслуживание «Заказчик» определяет ее срочность: СРОЧНАЯ, СЕРЬЕЗНАЯ И НЕКРИТИЧНАЯ:

- СРОЧНАЯ (Оборудование выведено из строя, не функционирует) – «Исполнитель» приложит разумные усилия, чтобы перезвонить «Заказчику» в течение тридцати (30) минут после получения заявки на обслуживание и прибыть на место установки кондиционера в течение 6 (шести) часов (областной центр, районы и города в пределах до 100 км от областного центра).
- СЕРЬЕЗНАЯ (наличие серьезных неполадок в системе при сохранении частичной работоспособности) – «Исполнитель» приложит разумные усилия, чтобы перезвонить «Заказчику» в течение одного (1) часа после получения заявки на обслуживание и прибыть на место установки кондиционера в течение 12 (двенадцати) часов (областной центр, районы и города в пределах до 200 км от областного центра).
- НЕКРИТИЧНАЯ (кондиционер функционирует нормально с незначительными сбоями, не влияющими на производительность и температурный режим) – «Исполнитель» приложит разумные усилия, чтобы перезвонить Заказчику в течение четырех (4) часов после получения заявки на обслуживание и прибыть на место нахождения кондиционера во взаимно согласованные сроки, но не дольше чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента получения заявки.

3.5. Проведение работ по техническому и профилактическому обслуживанию выполняется в плановом порядке - 1 раза в год: в марте, а также по мере необходимости, по требованию «Заказчика».

4 Прочие условия

4.1. Перечень выполняемых работ и используемых материалов и комплектующих приведен в Приложении 1.

Составил:

Главный энергетик



Просвирин Г. М.

Проверил:

Директор департамента эксплуатации сети



Каримов С. К.

Перечень выполняемых работ и используемых материалов и комплектующих

№п/п	Перечень работ
1	Техническое обслуживание кондиционеров
1.1	Перечень работ
1.1.1	Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков
1.1.2	Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока
1.1.3	Тестирование пульта дистанционного управления
1.1.4	Диагностика работы кондиционера по температуре и давлению
1.1.5	Контроль давления в контуре прохождения хладагента
1.1.6	Диагностика и устранение посторонних шумов
1.1.7	Проверка исправности системы управления и защиты внутренних и наружных блоков
1.1.8	Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и устранение неполадок
1.1.9	Чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков
1.1.10	Чистка фильтров внутреннего блока
1.1.11	Проверка системы отвода конденсата (при необходимости - чистка)
1.1.12	Проверка герметичности соединений магистрали (при необходимости - устранение неполадок)
1.1.13	Проверка состояния силовых и межблочных цепей
1.1.14	Проверка лопастей вентиляторов и электродвигателей блоков
1.1.15	Протягивание резьбовых соединений проводов на клеммах (при необходимости замена наконечников и зачистка контактов)
1.1.16	Проверка напряжения питания, пусковых и рабочих токов
2	Текущий ремонт кондиционеров
2.1	Материалы и комплектующие изделия
2.1.1	Плата управления наружного блока
2.1.2	Плата управления внутреннего блока
2.1.3	Электродвигатель вентилятора наружного блока
2.1.4	Электродвигатель вентилятора внутреннего блока
2.1.5	Вентилятор (лопасти) наружного блока
2.1.6	Вентилятор (беличье колесо) внутреннего блока
2.1.7	Компрессор
2.1.8	Капиллярная трубка
2.1.9	Трубка медная в комплекте с армофлексом и межблочным кабелем
2.1.10	Пусковой конденсатор
2.1.11	Контактор электромагнитный
2.1.12	Трехходовой клапан (кран наружного блока)
2.1.13	Четырехходовой клапан
2.2	Перечень работ
2.2.1	Диагностика
2.2.2	Замена платы управления наружного блока
2.2.3	Замена платы управления внутреннего блока
2.2.4	Ремонт платы управления наружного блока
2.2.5	Ремонт платы управления внутреннего блока
2.2.6	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока
2.2.7	Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока
2.2.8	Ремонт электродвигателя вентилятора наружного блока
2.2.9	Ремонт электродвигателя вентилятора внутреннего блока
2.2.10	Замена вентилятора (лопасти) наружного блока

2.2.11	Замена вентилятора (беличье колесо) внутреннего блока
2.2.12	Замена компрессора
2.2.13	Замена капиллярной трубки
2.2.14	Замена (удлинение) медной трубки в комплекте с армофлексом и межблочным кабелем
2.2.15	Замена пускового конденсатора
2.2.16	Замена электромагнитного контактора
2.2.17	Замена трехходового клапана (кран наружного блока)
2.2.18	Замена четырехходового клапана
2.2.19	Устранение утечки пайка (одна точка)
2.2.20	Устранение утечки вальцовка, гайка (одно соединение)
2.2.21	Монтаж кондиционера (сплит системы)
2.2.22	Демонтаж кондиционера (сплит системы)
2.2.23	Монтаж (демонтаж) наружного блока
2.2.24	Монтаж (демонтаж) внутреннего блока
2.2.25	Установка (демонтаж) кондиционера оконного типа
2.2.26	Заправка (дозаправка) фреона R 22 / R 410
2.2.27	Использование автовышки

**Сведения о кондиционерах
БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ СП ООО «RWC» В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п/п	Наименование	Инв. №.	Количество	Место расположения	№ и название БТС
1	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	17691	1	г. Андижан, ул. Кушарик, 2	69 Клара Цеткин
2	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17583	1	г. Андижан, РТПЦ	74 Гора
3	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17692	1	г. Шахрихан, ул. Шахриханшох, 46, ООО “Гидравлика”	71 Шахрихан
4	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17584	1	г. Андижан, 1-й микрорайон, ПУ «Иссыклик манбаи»	70 ТЭЦ
5	SHIVAKI AURORA(Qora) ART-18HA	18668	1	г. Андижан, территор/ железнодорожного вокзала, Кокандская дистанция сигнализации и связи	75 АТС-92
6	SHIVAKI AURORA(Qora) ART-18HA	18667	1	г. Андижан, ул. Т.Раджабова, 9, Бустонский академлицей при АМИИ	50 Колледж
7	ART 18 HM	18107	1	г. Андижан, ул. Чулпон, д.5, “Андижон жозибаси” ХУЖМШ (ТЧСЖ)	68 Кенгаш
8	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17585	1	г. Андижан, ул. Ок равот, 45а, ООО “Асака пойабзали”	60 ХБК
9	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	18602	1	Избоскентский р-н, г. Пойтуг, ул. Азимова, 12, “Хизмат” Избоскан МХИЧК	73 Пайтуг
10	SHIVAKI AURORA(Qora) ART-18HA	18678	1	г. Асака, ул. Алиева, 5, ОАО “Асака Дон”	72 Асака
11	SHIVAKI AURORA(Qora) ART-18HA	18669	1	Балыкчинский р-н, пгт. Чинабад, ОАО Хлопкоочистительный з-д “Чинабад”	52 Чинабад
12	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	18600	1	Кургантепинский р-н, ул. Мукумий, 100, ОАО «Кургантепа Дон»	58 Кургантепа
13	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	18281	1	Ходжаабадский р-н, ул. Узун, 20, Многопрофильная центральная поликлиника	56 Ходжаабад
14	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	17705	1	г. Мархамат, ул. Мустакиллик, 105, ООО “Хизмат”	51 Мархамат
15	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	17693	1	Улугнорский р-н, ул. Гулистон, 1, Отдел сельского и водного хоз-ва Улугнорского р-на	61 Окалтин
16	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17582	1	Ходжаабадский р-н, пост “Камбарота”, ООО “Рухишод”	66 Дустлик
17	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	18601	1	г. Жалакудук, ул. Навои, 24, ОАО “Андижон Дори-Дармон”	57 Жалолкудук

18	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	18280	1	г. Боз ул. А. Икрамова, д. 74, РУТ	55Боз
19	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	17694	1	Олтинкульский р-н, п. Куштепа, ул. Мирзаахмедова, Олтинкульский профтехколледж	63Куштепа- сарай
20	ART 18 HM	18106	1	г. Пахтаабад, ул. Юкори, 10, ОАО "Андижон Дори-дармон"	67Пахтаабад
21	ART 18 HM	18105	1	г. Ханабад, национал.парк им. Бабура, Зона отдыха "Хон тоғ"	62Ханабад гора
22	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	18282	1	г. Карасу, ул. Бобуршоҳ, 144, ОАКБ "Агробанк", ф-л Карасу	53Карасув
23	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	18603	1	г. Олтинкуль, ул. Чинабад, 35, РУТ	64Олтинкуль
24	ART 18 HM	18104	1	Кургантепинский р-н, ул. С.Рахимова, 25, Территория мечети "Рамазон Кори"	59Ханабад мечеть
25	AUX ASW-CH 18 A4/LDR1	18283	1	Булакбашинский р-н, ул. Гулистон, 1, ОАО "Андижанские электросети"	65Булакбаши
26	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17616	1	г. Балыкчи, ул. Худайбердиева, РУТ	47Балыкчи
27	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17586	1	Олтинкульский район, махалля «Куштепа»	54Куштепа (горгаз)
28	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	17617	1	г. Андижан, ул. Бобиршоҳ д 22- г ф-л "Андижан"	Офис
29	AUX ASW-CH 18 A4/UYW	18284	1	г. Андижан, ул. Бобиршоҳ д 22- г ф-л "Андижан"	Офис
	ИТОГО		29 штук		

Календарный план-график выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров находящихся на базовых станциях СП ООО «RWC» в Андижанской области

Группы оборудования (по прил.2)	Ед.из м.	Кол-во кондиционеров	Начало работ*	Окончание работ**	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Системы кондиционирования	шт.	29	март	май	х		х						

Примечание:

*,** - работы по ремонту выполняются с марта по май; до начала выполнения работ подрядная организация направляет письма с конкретными датами и составом исполнителей, с указанием группы по электробезопасности всех членов бригады и старшего в бригаде; перенос сроков осуществляется только по письменному согласованию сторон.

Приложение №1
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
на оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонт систем кондиционирования воздуха
СП ООО «RWC»
от «26 мая» 2022 года.

**Основные требования к участникам в разрезе присвоения
баллов по отбору наилучшего предложения при определении победителя
на оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонт систем кондиционирования воздуха
СП ООО «RWC»**

1. Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 4 лет: (10 баллов)
2. Наличие собственной ремонтной базы: (10 баллов)
3. Наличие на складе запасных частей: (10 баллов)
4. Наличие на складе расходных материалов: (10 баллов)
5. График работы: (10 баллов)
6. Сертификат на авторизацию: (10 баллов)

Всего : 60 баллов