

« 29 » Июль 2022 йил

ШАРТНОМА № 1/5

Сух туман

Сух тумани "Кабатуло хусусий корхона номидан бошлиги Валижонов Шохзод куйида «Бажарувчи» деб аталади, биринчи томондан ва Сух тумани мактабгача таълим будими номидан раҳбари Г.Усмонова куйида «Буюртмачи» деб аталади, иккинчи томондан Ушбу шартномани туздиқ.

I. шартнома мазмуни

1.1 «Буюртмачи» Сух туман кишлоғидаги 26-сон ДМТТ биносини «Бажарувчи» га "Кабатуло хусусий корхона жорий таъмирлашга топширади, «Бажарувчи» узининг курилиш материаллари ва ишчи кучидан фойдаланиб, топширилган таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

II. Шартноманинг баҳоси.

2.1 Шартнома буйича бажариладиган курилиш- жорий таъмирлаш ишлари смета буйича умумий баҳоси **289 000 000 (Икки юз саксон туккиз миллион) сумни ташкил қилади.**

2.2. «Буюртмачи» бажарилган ишларга топшириш ва қабул қилиш далолатномасига асосан ҳақ тулашни уз зиммасига олади.

III. Хисоб-китоб тартиби ва томонлар мажбурияти.

12.1 «Буюртмачи» «Бажарувчи»ни ҳисоб рақамига смета буйича умумий сумманинг пул утқазиш йули билан олдиндан 30 %-фоизини утқазиб беради.

12.2 «Буюртмачи» бажарилган ишлар буйича туловни тегишли курилиш меёрларига риоя қилган ҳолда қолган туловини бажарилган ишларни форма 2 асосида қабул қилинган кундан сунг узаро тузилган солиштирма далолатнома асосида тасдиқланган смета буйича утқазиб бериш мажбуриятини олади.

12.12 «Буюртмачи»- «Бажарувчи» томонидан амалга оширилган ишларни Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олади.

12.4. «Бажарувчи» ҳисоб рақамига 30 фоизлик бадал тушганидан сунг

_____ курилиш таъмирлаш объектида ишларни 7 кундан сунг бошлаб, «Буюртмачи» томонидан танлов асосида белгилаб берилган муддатга топшириши шарт. Курилиш таъмирлаш ишларини тасдиқланган ҳужжатлар, лойиха сметалар асосида сифатли бажаради.

12.5. «Бажарувчи» томонидан Курилиш меёрлари ва қоидалари, СНиП ҳамда стандартлар, лойиха сметалари талабларига риоя қилиш, экспертиза томонидан тасдиқланган курилиш таъмирлаш ишларини бажариш, ишларни бажаришда йул қуйган камчиликларни тезлик билан сифат даржасида бартараф этиш, бу борада «Буюртмачи» томонидан берилган оғохлантиришларни сузсиз бажариш, камчилик ва хатоларни бартараф этиш юзасидан амалга оширилган ишлар тугрисида ёзма ахборот бериш мажбуриятлари амалга оширилади.

12.6. «Бажарувчи» томонидан таъмирлаш ишлари давомида тасдиқланган лойиха сметасига узбошимчалик билан узгартириш қиритиш, хато камчиликларга йул қуйиш тақиқланади. Агарда бу ҳолатларга йул қуйса ҳамда «Буюртмачи» томонидан аниқланган камчиликларни қайтадан бартараф этиш буйича сарф харажатлар «Бажарувчи» зиммасига юклатилади ва унинг ҳисобидан амалга оширилади.

12.7. таъмирлаш ишлари тартиби узаро томонлар ҳамкўрлигида амалга оширилади, уларга узгартириш қиритиш қонун асосида «Буюртмачи» ни ёзма розилиги олинганидан сунггина амалга оширилиши мумкин.

12.8. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида аниқланган камчилик ва хатолар юзасидан далолатнома тузади ва бир нусхасини «Бажарувчи»га бажариш муддатини курсатиб ижрога топширади.

12.9. «Буюртмачи» амалдаги қонун-қоидалар асосида «Бажарувчи» томонидан уз муддатида амалга оширилган таъмирлаш ишларини топшириш ва қабул қилиш ишчи комиссиясини далолатномасига асосан қабул қилади ва бу ҳақда тегишли юқори идораларни тасдиғини олади.

IV. Шартнома буйича жавобгарлик талаби.

- 4.1 Ушбу шартнома ижроси буйича томонлар уртасида келишмовчилик юзага келса, томонларнинг узаро келишуви ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун талаблари асосида тегишли суд ва ҳуқуқ-тартибот идоралари орқали ҳал этилади.
- 4.2 «Бажарувчи» шартнома талабларини бузган тақдирда, яъни уз муддатида бинони фойдаланишга топширмаса шартнома умумий қийматидан муддати утказиб юборилган ҳар бир >кун учун 0,1 %-фоиз | микдориди пеня, кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома умумий қийматидан 0,1 %-фоиз микдориди «Буюртмачи» ҳисобига жарима тулайди. Жарима ва пеня суммаси шартнома умумий қийматини 50 фоиздан ошмаслиги шарт.
- 4.12. «Буюртмачи» эса пул утказишда кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома умумий қийматидан 0,1 % «Бажарувчи» ҳисобига пеня тулайди.

У.ФОРС-МАЖОР ҳолатлари

5.1. Шартнома тузувчи томонларнинг узларига боғлиқ булмаган сабабларга қура енгиб булмас қуч пайдо булганида (таббий офатлар, сел, сув, тошқини, ер қимирлаши) шартнома ижроси амалга ошмай қолганида шартнома шартлари буйича тулик жавобгарликдан озоддирлар.

VI Бошқа шартлар.

6.1 Ушбу шартнома иккала томон узаро имзолаб, Агарда томонларнинг бир тарафи бюджет маблағи билан таъминланувчи булса туман газначилик булинмаси руйхатидан утганидан сунг ҳуқуқий қучга қиради ва ҳар икки томонда биттадан нусхаси ва бир нусхаси туман газначилик булимида сақланади.

6.2 Мазкур шартномага узгартириш ва қушимчалар киритиш томонларнинг узаро келишувига асосан амалга оширилади. Бу ҳолатда қушимча келишув битами тузилади ва шартномага илова қилинади. Ёзма равишда киритилган ва икки томонларни масъул шахсларини тасдиқланган барча узгартиришлар ҳақиқий ҳисобланади ҳамда амал қилади.

Шартноманинг амал қилиш муддати.

«22» июн 2022 йилдан «31» декабр 2022 йилгача деб белгиланади.

Муддатни узайтиришда томонларни ёзма равишдаги келишув битимига асосан амалга оширилади.

Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

Сух тумани "Кабатуло хусусий корхона
(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил Сух туман Ровон МФЙ

Тел./факс _99 _____

(х/в ёки шгх): 20208000900903910001

Банк номи СухАгро банки

МФО: _____ СТИР305669247

ИФУТ _____

Рахбар _____ Ш.Валижонов



«Буюртмачи»

Сух тумани мактабгача таълим булими -
(буюртмачи номи)

Манзил: _Сух туман Ровон кишлоғи


шгх* 100022860302267091100251030


Ташкилотнинг СТИРи

305155475

ИФУТ _____

Буюртмачи _____ Г. Усмонова
рахбари _____





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG‘ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
SO‘X TUMAN ADLIYA BO‘LIMI
YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI

151400, So‘x tumani, Rovon shaharchasi, A.Temur ko‘chasi, 102-uy.
Tel.: (99873) 462 57 71, el.pochta: sux.t-yurm@arkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI
TO‘G‘RISIDAGI HUQUQIY XULOSA

29.06.2022yil

VF 1735054641

1.Loyihaning turi.

Shartnoma

2.Loyihaning nomi.

Pudrat shartnomasi to‘g‘risida

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana to‘g‘risidagi ma‘lumot.

So‘x tuman Maktabgacha ta‘limi bo‘limi

4.Loyiha bo‘yicha taklif yoki ehtirozlar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablariga asosan, Farg‘ona viloyati Adliya boshqarmasi huzuridagi davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmat ko‘rsatish So‘x tuman markaziga, So‘x tuman Maktabgacha ta‘limi bo‘limi tomonidan 29 iyun 2022 yilda **MY 27661624** qayd raqami bilan taqdim etilgan 26 conli DMTT binosini joriy ta‘mirlash bo‘yicha shartnomasi loyihasini ekspertizadan o‘tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan.

Shartnoma loyihasini to‘zishda So‘x tumani “Ka‘batulloh” xususiy korxonasi tomonidan 26 conli DMTT binosini joriy ta‘mirlash to‘g‘risidagi taklifi asos bo‘lgan.

So‘x tumani “Ka‘batulloh” xususiy korxonasi 2018 yil 25 iyul kuni **624823** qayd raqami bilan So‘x tuman Davlat xizmatlari markazidan ruyxatga o‘tkazilgan bo‘lib, Korxonona raxbari Valijonov Sherzod nomiga beril AA 2449988 raqamli So‘x tuman IIB dan fuqarolik paasporti berilganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablariga asosan huquqiy eks‘ertizadan o‘tkazish natijalariga kura :

XULOSA QILAMAN:

So'x tuman Maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan 29 iyun 2022 yilda **MY 27661624** qayd raqami bilan taqdim etilgan 26 conli DMTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha shartnoma loyihasini amaldagi qonunosti hujjatlari talablariga rioya qilingan holda ishlab chiqilganligi sababli **muvofiq deb topilsin** va tegishli tartibda ijroga qaratish maqsadga **muvofiq** deb hisoblansin.

So'x tumani Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i:



O'.Ergashev

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «ФАРГОНА ФУКАРО ЛОЙИХА СЕРВИС»

Лицензия №АЛ-000946 22.06.2020 Уз.Рес. курилиш вазирлиги. Тел: (90) 634-10-40

Заказчик: ОДДУ Сохского района

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ
СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в
ССГ "Сохибкор" Сохского района Ферганской области
После заключение экспертизы №47308 17.06.2022г

Книга № 1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Дефектный акт

Директор ООО
«Фаргона Фукаро Лойиха Сервис»



ГИП:

Составил:

Турсунов Т.Т.

Исаев М.У.

Ёкубов А.А.

г. Фергана 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ "Сохибкор" Сохского района Ферганской области

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года, № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03.

Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска.

I. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-час (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс, \text{ где:}$$

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi, \text{ где:}$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определяется на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2013 год.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

I. Затраты на эксплуатацию машин механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону, цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр, \text{ где:}$$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

II. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

СМ1, СМ2, СМ3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций.

$$Смп = N \times Цпр, \text{ где:}$$

N – количества отдельного вида строительного материала (изделия, конструкция) требуемого для строительства объекта;

Цпр – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкция).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы).

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за № 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

Строительных материалов, изделий и конструкций в размере – до 5 %.

На кабельно-проводниковую продукцию в размере – до 2 %.

Оборудования в размере – до 2 %.

На строительные материалы, изделия (импортные) в размере – до 2 %.

VII. Коэффициент риска принят $Kp = 0 \%$.

При определении рекомендуемой стоимости объекта, цены на материальные ресурсы применены в соответствии с каталогом Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госстроя Республики Узбекистан 2022 года.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для дальнейшего согласования и утверждения между заказчиком и подрядчиком. Сметная документация носит рекомендательный характер.

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС составляет –

309 016 484 сум

После заключение экспертизы №47308 17.06.2022г.

Составил:

Турсунов Т

Структура прямых и прочих затрат

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ
"Сохибкор" Сохского района Ферганской области

После заключение экспертизы №47308 17.06.2022г

№№	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	250746
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом складских 3 % и транспортных расходов 2 %	150 691 792
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	16177
4	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов 1 % и транспортных 2 %	2119094
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0 % и транспортных 2 %	19 109 458
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	46613350
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2012 г. -168,83 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-891895,124 (выданной Госстат Ферганской обл.Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2045356,87:168,83=12114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей	3847,608 чел/ч
6.5	Расчетные данные	12114,89сум/ч x 3847,608 чел/ч
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	5593602
8	итого прямых затрат	224394220
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Фер.Обл.Хокимията за № 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года	39804715
10	Прочие затраты и расходы заказчика	
10.1.	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3510000
10.2.	Затраты на АПЗ	0
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
10.4.	На основании Указа Призидента Республики Узбекистан за № УП-4464 от 20.20.2019 года отчисления на обслуживания на национальной информационнои системы приняты в размере 0,05% от прямых затрат	0
10.5.	Затраты на содержание заказчика (1,26% от итогов прямых затрат)(.....x1:100)	0
10.6	Затраты на содержание ГАЧН (0,2% от итогов прямых затрат)(.....x0,2:100)	0
11	Итого затраты заказчика	4200000
12	Итого затрат с п.1 по п.11	268398935
13	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	858 877
14	Коэффициент риска 0 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x0,5:100)	0
15	Итого стоимость в текущих ценах без затрат заказчика	265057812
16	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 15 %	39758672
17	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС без затрат заказчика	304816484
18	Прочие затраты заказчика	4200000
19	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	309016484



11/12

СВОДКА ЗАТРАТ

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ "Сохибкор" Сохского района Ферганской области

После заключения экспертизы №47308 17.06.2022г.

№ п.п.	наименование объекта	строит. машины и механизмы	Строит. материалы и изделия, сум (с учетом транспортных 3 % и складских 2%)	Кабельно-проводниковая продукция (с учетом складских 0 % и транспортных 2%)	Металлоконструкция. Сум (с учетом складских 1% и транспортных 2 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 0% и транспортных 2 %)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12 % сум	Итого прямых затрат сум	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат) согласно письма ИКСЕЗ Ферг Обл. Хокимият а за № 01-20-9/1826 от 17 сентября 2021 года	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Основное здание	43584	88826601		2119094		2864,47896	34702848	4164342	129856468	25179169	155 035 637
2	Выгребная уборная на 6 очка и ремонт благоустройство и ограждение территории	207162	61865191	16177,2		19109458,3	983,129	11910503	1429260	94537752	14625546	109 163 298
ИТОГО:		250746	150691792	16177	2119094	19109458	3848	46613350	5593602	224394220	39804715	264 198 935

Директор : ООО "Фаргона фукаро лойиха сервис" Турсунов Т. Т.

Исаев М.У.

Ёкубов А.А.



Заказчик: ОДДОУ Сохского района

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ
"Сохибкор" Сохского района Ферганской области

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Основное здание


на общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2864,47896	12114,89	3470284
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6093	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3470284
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,4351	902,00	7608,460
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,4314	761,00	2611,295
3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	5,1858	710,00	3681,91
4	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	7,992	1110,00	8871,1
5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ-ЧАС	0,019	9982,00	189,65
6	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	2,4272	764,00	1854,380
7	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,17	12326,00	14421,4
8	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	5,71096	710,00	4054,781
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,81857	0	0
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36529	0	0
11	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,2774	1048,00	290,715
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						43583,7492
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	13,1337	39600,00	520094,5
2	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	1,808	715650,00	1293895,
3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	МЗ	3,1062	387316,00	1203080,95
4	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	1,74592	387316,00	676222,750
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	7,0246	387316,00	2720739,97
6	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	1,0848	387316,00	420160,396
7	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18,06	550,00	993
8	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18,06	550,00	993
9	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	103,2	450,00	4644
10	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	41,28	400,00	16512

11	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00012	9000000,00	108
12	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,03641	9000000,00	32769
13	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00588	650000,00	382
14	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	94,86	39130	3711871,6
15	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,1888	12000000,00	2265600
16	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,15975	6800000,00	7886300
17	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,10692	22000000,00	2352240
18	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,048	9500000,00	456000
19	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01125	9500000,00	1068750
20	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,05314	9100000,00	4835740
21	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,16	9100,00	14560
22	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,11	920000	1012000
23	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,93316	920000	858507,2
24	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,24498	920000	225381,6
25	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,3375	920000	3105000
26	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00012	8741000,00	1048,92
27	32869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	18	53530	963540
28	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,4292	9350,00	50763,02
29	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,228	4200,00	957,6
30	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	ТН	0,00072	18000000,00	12960
31	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00008	10250000,00	820
32	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	678,54	150,00	101781
33	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	18,81323	14500,00	272791,835
34	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0288	1600000,00	46080
35	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	8,5248	3150000	26853120
36	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	260,58	3348	872421,84
37	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	126,452	6200,00	784002,4
38	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	90	36522	3286980
39	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,045	950000,00	42750
40	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0684	2650,00	181,26
41	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	45,2	19100,00	863320
42	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	2,4272	3000000,00	7281600
43	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	10,88	38000	413440
44	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,112	0	0
45	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00153	18000000,00	27540

46	СТ111-284	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	M2	2,89	652660,00	1886187
47	СТ111-286	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОМ	M2	7,65	571496	4371944
48	СТ111-288	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ САНТЕХКАБИН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ РИФЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	M2	11,4	652660,00	744032
49	СТ111-9956	КИРПИЧ ГАЗОБЛОЧНЫЙ РАЗМЕРОМ 200X150X400ММ	ШТ	536	3600,00	192960
50	СТ1610-103	КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬ ЛЕКСАН	M2	11	98500,00	108350
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						84596763,08
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ						
1	СТ121-575	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА КОЗЫРКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,145	10750000,00	1558750
2	СТ121-755	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКА 63X63X4ММ	ТН	0,045	10750000,00	483750
ИТОГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ:						2042500

Составил:  Турунов Т

Заказчик: ОДДОУ Сохского района

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ
"Сохибкор" Сохского района Ферганской области

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
Выгребная уборная на 6 очка, ремонт благоустройство и ограждение территории
на общестроительные работы
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	983,12925	11114,89	10944268
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	37,2165	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						10944268
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00997	87760,00	874,9672
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,25288	750,00	189,66
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	7,14221	902,00	6442,27342
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,16464	902,00	1050,50528
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,28862	793,00	1021,87566
6	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,36	764,00	23195,04
7	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,0935	764,00	71,434
8	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,48532	764,00	370,78448
9	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,07147	764,00	54,60308
10	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	26,2401	6619,00	173683,2219
11	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,2928	710,00	207,888
12	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39536	0	0
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,00172	0	0
14	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						207162,253
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03709	СКОБЫ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 10ММ	ТН	0,0176	9652176,00	169878,2976
2	03738	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0844	9808698,00	827854,1112
3	03757	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,2007	9652176,00	1937191,723
4	03758	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,334	9652176,00	3223826,784

5	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	24,00264	310654,00	7456516,127
6	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	14,64476	388759,00	5693282,253
7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	4,6824	39600,00	185423,04
8	09252	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ	12,8	18683,00	239142,4
9	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	МЗ	0,385	387316,00	149116,66
10	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	6,8832	387316,00	2665973,491
11	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,38408	387316,00	1698024,329
12	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,1505	387316,00	58291,058
13	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	79,11	22500	1779975
14	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00006	18000000,00	1080
15	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,001	18000000,00	18000
16	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00572	9000000,00	51480
17	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00009	9000000,00	810
18	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0207	9000000,00	186300
19	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,26	9000,00	2340
20	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,01859	720000,00	13384,8
21	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00643	650000,00	4179,5
22	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	11,22	39130	439038,6
23	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,19458	7800000,00	1517724
24	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,02457	6800000,00	167070
25	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00076	22000000,00	16720
26	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00246	22000000,00	54120
27	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,04947	9500000,00	469960
28	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,27	9100,00	2450
29	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,0449	920000	41300
30	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0205	920000	18800
31	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	7,59	4500,00	34150
32	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,01121	9808698,00	109955,50
33	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,024	1850000,00	4440
34	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0308	1025000,00	3150
35	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00116	1025000,00	110
36	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,0697	3000000,00	20910
37	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,35832	13500,00	48370

38	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,37244	3000000,00	1117320
39	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,37308	3000000,00	1119240
40	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,95472	3000000,00	2864160
41	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00672	3000000,00	20160
42	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА	М3	0,0153	3000000,00	45900
43	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,02166	3000000,00	64980
44	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,2905	3000000,00	871500
45	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,41348	3000000,00	1240440
46	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,09263	3000000,00	277890
47	36144	ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ НЕОКОРЕННЫЙ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	М3	0,1173	2600000,00	304980
48	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	17,85	22500	401625
49	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,00296	3000000,00	8880
50	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	11,11	3600,00	39996
51	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	3,8912	18683,00	72699,2896
52	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00036	9000000,00	3240
53	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	8,91147	38000	338635,86
54	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	2,994	9100	27245,4
55	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00037	18000000,00	6660
56	94580	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 300 ММ	10 М	0,4	1172350,00	468940
57	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0062	14500,00	89,9
58	98491	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP3, ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ: ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ВЫСОТОЙ 42,5 ММ, ТИП У409 УХЛ3	1000 ШТ	0,002	1200000,00	2400
59	98534	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ТОК 6,3А, ТИП А-1-IP44-17-6/220	ШТ	2	15800,00	31600

60	СТ111-10	ЖЕЛОБА ЛОТОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	28,4	14500,00	411800
61	СТ111-20	РАСТВОР ГЛИНОСАМАННЫЙ	М3	0,42	35000,00	14700
62	СТ111-22	КАМЫШЕВАЯ ПЛИТА	М2	6,9	2400,00	16560
63	СТ111-282	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛОМ	М2	0,24	647047,00	155291,28
64	СТ111-284	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛОМ	М2	3,6	652660,00	2349576
65	СТ111-289	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОМ	М2	3,6	652660,00	2349576
66	СТ111-886	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЖУРНАЯ ВОРОТА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	М2	10	315000,00	3150000
67	СТ111-9906	КИРПИЧ БЕТОНОБЛОЧНЫЙ РАЗМЕРОМ 200X400X200ММ	ШТ	2738	3000,00	8214000
68	СТ1545-100	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНОЙ ТИПА NBL-PR1- 12	ШТ	2	45300,00	90600
69	СТ1545-205	ЛАМПА СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ	2	19000,00	38000
70	СТ1610-103	ПРОФНАСТИЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М2	52	63000,00	3276000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						58919229,73
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1	СТ157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4ММ2	М	20	793,00	15860
ИТОГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИИ:						15860
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	СТЦЕНА-10	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (6-КОМФОРОЧНАЯ) МОЩНОСТЬЮ КОНФОРКИ 3,2КВТ РАЗМЕРОМ 1440X900X860ММ	ШТ	1	11034763	11034763
2	СТЦЕНА-12	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 380В, N0,27КВТ (НОFMANN)	ШТ	1	5950000,00	5950000
3	СТЦЕНА-16	КИПЯТИЛЬНИК ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ЛИТРОВ (ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ) 380В, N- 1КВТ	ШТ	1	1750000,00	1750000
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						18734763

Составил:  Турсунов Т

Заказчик: ОДДОУ Сохского района

Текущий ремонт здания дошкольного образовательного учреждения №26 в ССГ
"Сохибкор" Сохского района Ферганской области

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Основное здание

на общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
КРОВЛЯ					
1	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА	100 М	•	0,4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	15,36
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,172
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,172
1.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00012
1.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	45,2
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
2	E46-02-007-1	КЛАДКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ		4,52
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,63	66,1276
2.2	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	0,24	1,0848
2.3	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	0,4	1,808
3	E08-03-002-1	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК САНТЕХКАБИН ИЗ ГАЗОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	МЗ		6,44
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	28,5292
3.2	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	0,24	1,5456
4	СТ111-9956	КИРПИЧ ГАЗОБЛОЧНЫЙ РАЗМЕРОМ 200Х150Х400ММ	ШТ		536
5	E09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛЬКА	ТН		0,045
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	2,8476
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,01	0,18045
5.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,0045
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00855
5.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,0657
5.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,054
5.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00002
5.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,0162
6	СТ121-755	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКА 63Х63Х4ММ	ТН		0,045
ОКНА, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ					
7	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2		0,0289
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	3,003
8	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2		0,0289
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	2,35073
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,10549
8.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,11098

8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,05751
8.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00014
8.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	63	1,8207
9	СТ111-284	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2		2,89
10	Е10-01-036-03	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2		0,0765
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91,3	6,98445
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,09	0,31288
10.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	67,48	5,16222
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,63	0,12469
10.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,011	0,00084
10.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	54	4,131
11	СТ111-286	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ СТЕКЛОМ	М2		7,65
12	Е10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ САНТЕХКАБИН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2		0,114
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	9,27276
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,4161
12.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,43776
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,22686
12.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00055
12.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	63	7,182
13	СТ111-288	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ САНТЕХКАБИН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ РИФЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2		11,4
14	Е56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100 ШТ		0,18
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,2	13,176
14.2	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	ТН	0,004	0,00072
14.3	32869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	100	18
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					
15	Е57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2		0,93
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	103,416
16	Е11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,93
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	36,7443
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,1811
16.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	8,4351
16.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	2,04	1,8972
17	Е11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М2		0,93
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	111,3954
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	2,7342
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,2604
17.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	94,86
17.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	1,209
18	Е11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		1,252
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	29,5472
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,07512
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,07512
18.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	126,452
18.5	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,16	0,20032

ПОЛЫ ДОШАТЫЙ					
19	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2		1,2
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	13,668
20	E11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ	100 М2		2,96
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,74	105,7904
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	1,3024
20.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,7696
20.4	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,82	2,4272
21	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2		2,96
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	179,7312
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,42	4,2032
21.3	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	7,992
21.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	2,4272
21.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	2,4864
21.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,03641
21.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	8,5248
22	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М		2,58
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	17,1828
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0774
22.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	3,4314
22.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	5,1858
22.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0774
22.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,06
22.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,06
22.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	103,2
22.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	41,28
22.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	678,54
22.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	260,58
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
23	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2		3,315
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	68,952
24	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		6,6367
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	357,71813
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,19461
24.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,06187
24.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,45793
24.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,36502
24.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,57483
25	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2		4,45
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	92,56
26	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ : УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,98
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	84,1232
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	6,1642
26.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	1,8326
26.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,00012
26.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00588
26.6	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	5,4292

27	E61-2-9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (20%)	100 М2		2,23
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	157,1	350,333
27.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	4,906
28	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		11,14
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	477,906
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	1,8938
28.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	1,671
28.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,70182
28.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,56814
28.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	9,3576
29	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		1,24
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	63,2524
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,1488
29.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1364
29.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,02278
29.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0093
29.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,01401
29.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,06324
29.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,0416
30	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		0,9
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	143,703
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	1,485
30.3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	1,17
30.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,3375
30.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	90
30.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,045
31	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ	100 М2		3,12
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	160,2744
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,4056
31.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,3432
31.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,078
31.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,03619
31.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,16848
31.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,6208
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
32	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2		2,2
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	45,76
33	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		2,2
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	51,92
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,044
33.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,044
33.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,11
34	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		3,2
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	32,224
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,352
34.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,352

34.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,059	0,188
34.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,04
35	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,1
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,25	24,4725
35.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	0,286
36	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 М2		0,26
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	13,2626
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0312
36.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0286
36.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00478
36.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00195
36.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00294
36.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01326
36.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2184
37	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		3,2
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	139,2
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,224
37.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,224
37.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0288
37.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	10,88
37.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,112
КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА					
38	E09-03-014-1	МОНТАЖ М/К КАРКАСА КОЗЫРКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	ТН		0,145
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	9,1756
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,01	0,58145
38.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,0145
38.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,02755
38.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,2117
38.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,174
38.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00006
38.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,0522
39	СТ121-575	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА КОЗЫРКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	ТН		0,145
40	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРКА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,05
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	0,6105
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,002
40.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0015
40.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,00137
40.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,16
41	E09-04-002-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ КРОВЕЛНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА ЛЕКСАНЬ	100 М2		0,11
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	3,905
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	0,3223
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0352
42	СТ1610-1039	КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬ ЛЕКСАН	М2		11

Составил:  ТуруновТ

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Фарғона вилояти Сох тумани Сохибкор МФЙ ҳудудида жойлашган 26-сонли мактабгача таълим муассасаси биносини жорий тамирлаш

№ п/п	Асосий руйхат маълумотлар талаблар	Асосий билим талабларнинг мазмуни
1	Объект номи	Фарғона вилояти Сох тумани Сохибкор МФЙ ҳудудида жойлашган 26-сонли мактабгача таълим муассасаси биносини жорий тамирлаш
2	Объектни жойлашуви	Фарғона шаҳар Нодирабегим МФЙ
3	Лойихалаш учун асос	Буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсон далолатномаси
4	Бош лойихачи	“Фарғона фуқаро лойиха сервис” МЧЖ
5	Буюртмачи	Фарғона вилояти Сох тумани МТМБ
6	Буюртмачи манзили	Фарғона вилояти Сох тумани
7	Бино хақида маълумот	Мавжуд бино (янги қурилишдан ташқари)
7	Ҳужжатларга қўйилган талаблар	Лойиха-смета ҳужжатларини Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, смета ҳужжатларида амалдаги меърий-ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ ШНК, ҚМҚ ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг меърий талабларига мувофиқ шакиллантирилган ҳолда ишлаб чиқиш. Лойихани манфатдор ташкилотлар билан мувофиқлаштириш. Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда замонавий қурилиш материаллари, маҳсулотлар ва жиҳозлардан фойдаланиш.
8	Ишнинг қисқача таснифи	Мактабгача таълим муассасининг асосий биниси шифтини ва ички деворларини таъмирлаш, пол қисмини керамик плиткаларни алмаштириш, линолеум ва цемент копламасини тахта полга алмаштириш, санузел ичини парда девор билан булиш, санузел эшик раamlарини алмаштириш, ошхона жиҳозларини урнатиш, қозонхона биносини таъмирлаш, ёзги айвонни таъмирлаш, эски тусик деворларини қисман алмаштириш, мавжуд бетон йулакларни таъмирлаш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.11.2018-йилдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора тadbирлари тугрисида”ги ПФ 5577-сонли Фармонини 6-банди ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган ҳамда 12-боб ва 85-моддadan иборат (амалдаги кодексда 7-боб 59-модда мавжуд). Ушбу фармонга асосан ҳажми 300м³ дан ошмаган ҳожатхона биниси қуриш.
10	Молиялаштириш манлағи	Бюджет ҳисобидан
11	Смета ҳужжатлари сони	2 нусха смета ҳужжати

Сох тумани МТМБ бош мутахасиси:



В. Каримов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела дошкольного образовательного
учреждения Сохского района

Г. Усмонова

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составленный по обследованию на
текущий ремонт здания дошкольно образовательной учреждение № 26 в ССГ
"Сохибор" Сохского района Ферганской области

Мы члены рабочей группы в составе: начальника эксплуатации ОДДУ: В. Каримов,
инженер по строительству: М. Юсупов, специалист: Н. Муминжонов осмотрев объект
пришли к следующему мнению,
в объекте необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество во
1	2	3	4
	ЗДАНИЙ ДЕТСАДА		
	КРОВЛЯ		
1	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М	0,4
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ		
2	КЛАДКА ПРОЕМОВ ИЗ КИРПИЧА	М3	4,52
3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК САНТЕХКАБИН ИЗ ГАЗОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	М3/ШТ	6,44/536
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛЬКА	ТН	0,045
	ОКНА, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ		
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,0289
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0289
7	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0765
8	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ САНТЕХКАБИН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,114
9	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	18
	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ		
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	0,93
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	0,93
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М2	0,93
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	1,252
	ПОЛЫ ДОШАТЫЙ		
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	1,2
15	УКЛАДКА ЛАГ: ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ	100 М2	2,96
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ	100 М2	2,96
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100 М	2,58
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
18	ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2	3,315
19	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	6,6367
20	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2	4,45
21	ШТУКАТУРКА СТЕН	100 М2	0,98
22	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН	100 М2	2,23
23	ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	11,14
24	ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,24

25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТОК	100 М2	0,9
26	ОКРАСКА ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,12
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
27	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2	2,2
28	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ	100 М2	3,2
29	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ	100 М2	0,13
30	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,26
	КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА		
31	МОНТАЖ М/К КАРКАСА КОЗЫРКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,145
32	МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КОЗЫРКА ИЗ "ЛЕКСАН"	100 М2	0,11
	ВЫГРЕБНАЯ УБОРНАЯ НА 6 ОЧКА		
	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ		
33	УСТРОЙСТВО ДНИЩА И СТЕНКИ ВЫГРЕБА ИЗ БЕТОНА	100 М3	0,09
34	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	М3/ШТ	7,76/485
35	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК С АРМИРОВАНИЕМ ИЗ АРМАТУРЫ	100 М3	0,0048
36	УСТРОЙСТВО Ж/Б СЕРДЕЧНИКОВ С АРМИРОВАНИЕМ ИЗ АРМАТУРЫ	100 М3	0,01184
	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ		
37	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСОВ С АРМИРОВАНИЕМ ИЗ АРМАТУРЫ	100 М3	0,012
38	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИИ С АРМИРОВАНИЕМ ИЗ АРМАТУРЫ	100 М3	0,016
39	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,36
40	УСТРОЙСТВО ПОЖЕРМАМ НАСТИЛА: ИЗ ГОРЬБЫЛЯ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ	100 М2	0,069
	КРОВЛЯ		
41	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	М3	0,414
42	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,24
43	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ШИФЕРА	100 М2	0,16
44	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100 М	0,136
	ОКНА И ДВЕРИ		
45	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0024
46	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,036
	ПОЛЫ		
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М2	0,11
48	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,11
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
49	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ИЗ ПЛАСТИКА	100 М2	0,17
50	ШТУКАТУРКА СТЕН	100 М2	0,375
51	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ	100 М2	0,015
52	ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,39
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
53	ШТУКАТУРКА СТЕН И ЦОКОЛЯ	100 М2	0,454
54	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ	100 М	0,162
55	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,478
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
56	ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,03
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
57	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	2
58	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	2
59	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СЕЧ. 2Х4ММ2	М	20
	РЕМОНТ ЛЕТНОГО НАВЕС		
	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ		
60	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	2
61	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА	100 М3	0,018
62	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	М3/ШТ	4/255
	ПОКРЫТИЕ		
63	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	М3	0,23
64	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ШИФЕРА	100 М2	0,25

ПОЛЫ			
65	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ С ГРАВИЙНОМ ОСНОВАНИЕМ	100 М2	0,224
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
66	ШТУКАТУРКА СТЕН	100 М2	0,635
67	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	100 М2	0,635
РЕМОНТ КОТЕЛЬНАЯ			
СТЕНЫ			
68	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	3
69	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	М3/ШТ	7,28/455
ПОКРЫТИЕ			
70	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ШИФЕРА	100 М2	0,04
71	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,11
72	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ШИФЕРА	100 М2	0,176
73	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100 М	0,136
ДВЕРИ			
74	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,036
ПОЛЫ			
75	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ С ГРАВИЙНОМ ОСНОВАНИЕМ	М3	0,8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
76	ШТУКАТУРКА СТЕН	100 М2	0,364
77	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ	100 М2	0,02
78	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2	0,384
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
79	ШТУКАТУРКА СТЕН И ЦОКОЛЯ	100 М2	0,42
80	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,42
РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			
81	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,1
82	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА С ГРАВИЙНОМ ОСНОВАНИЕМ	100 М3	0,15
83	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ	10 М	0,4
84	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	13,2
85	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0326
86	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОЧНОГО КИРПИЧА	М3/ШТ	24,68/1543
87	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ С АРМИРОВАНИЕМ ИЗ АРМАТУРЫ	100 М3	0,0092
88	УСТРОЙСТВО КОЗЫРКА ИЗ: ПРОФНАСТИЛ С ОБРЕШЕТКОЙ	100 М2	0,474
89	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	100 М2	2,4
90	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЖУРНЫХ ВОРОТ С КОЛИТКОЙ	100 М2	0,1
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
91	УСТАНОВКА ПЛИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ШТ	1
92	УСТАНОВКА ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1
93	УСТАНОВКА КИПЯТИЛЬНИК 100ЛИТРОВ	ШТ	1

Начальника эксплуатации ОДДУ:

Инженер по строительству ОДДУ:

Специалист ОДДУ:

Мама
В. Каримов

А
М. Юсупов

Мумин
Н. Муминжонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 17-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47308

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati So'x tumani Soxibkor MFY hududida joylashgan 26-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "FARG'ONA FUQARO LOYIHA SERVIS" MChJ

Bosh loyihachi - "FARG'ONA FUQARO LOYIHA SERVIS" MChJ

Litsenziya 22-06-2020y/AL-000946

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45543

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati So'x tumani maktabgacha ta'limi bo'limining 25.04.2022 yil 04-sonli majlis bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati So'x tumani maktabgacha ta'limi bo'limi mudiri G.Usmonova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Soxibkor MFY hududida joylashgan 26-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Farg'ona viloyati So'x tumani maktabgacha ta'limi bo'limi mudiri G.Usmonova tomonidan tasdiqlangan

Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlari kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 322 363,389 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 265 057,812 ming so'm
QQS 15%	- 39 758,672 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 304 816,484 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 200,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 309 016,484 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 13 346,905 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Soxibkor MFY hududida joylashgan 26-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108896 на приобретение 26 сон МТМ ни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 25.06.2022

Время рассмотрения 25.06.2022 10:26

Конкурсная комиссия Сўх туман Мактабгача таълим булими (свод), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMONOVA GULNOZA DJELONOVNA	Мудир	Мудир
Секретарь комиссии	BOTIROV DONIYOR VOSIDZODA	хисобчи	хисобчи
Член комиссии	UMAROV RUSTAMJON UMARALIYEVICH	Иктисодчи	Иктисодчи
Член комиссии	MOMINOV NABIJON JUMABOYEVICH	Инженер	Инженер
Член комиссии	MARUFJONOV BAXRON MASUDJONOVICH	бош хисобчи	бош хисобчи
Член комиссии	KARIMOV VALIJON MAXMUDJONOVICH	МТЭБ бошлиги	МТЭБ бошлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.06.2022 года № лота 108896.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	290 000 000.00
Стартовая сумма	290 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина механизлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Обязательно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OYATULLOX ELDORBЕК ХК	25	19	21	Экспертная		
ЧП КАВАТУЛЛОН	25	24	24	Экспертная		

Критерий №2 Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Обязательно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОУАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК	25	19	20	Экспертная		
ЧП КАВАТУЛЛОХ	25	23	23	Экспертная		

Критерий №3 Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: Обязательно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОУАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК	25	18	19	Экспертная		
ЧП КАВАТУЛЛОХ	25	24	24	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Обязательно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОУАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК	25	19	19	Экспертная		
ЧП КАВАТУЛЛОХ	25	23	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ОУАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК	290 000 000.00	289 500 000.00	24.06.2022 15:59:04	99.83
ЧП КАВАТУЛЛОХ	290 000 000.00	289 000 000.00	24.06.2022 16:23:33	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
--------------	---------------	---------------	----------

участника	технической части	финансовой части	балл
ОҲАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК	Прошел	99.82729	99.82729
ЧП КАВАТУЛЛОҲ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108896 от 25.06.2022 года на приобретение 26 сон МТМ ни жорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП КАВАТУЛЛОҲ
305669247

и резервный исполнитель: ОҲАТУЛЛОХ ЕЛДОРБЕК ХК (301879075)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	USMONOVA GULNOZA DJELONOVNA	Согласен	
Член комиссии	UMAROV RUSTAMJON UMARALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MOMINOV NABIJON JUMABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MARUFJONOV BAXRON MASUDJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV VALIJON MAXMUDJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП