


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДИМИ №7
В Г. ШАХРИСАБЗЕ (ОГРАЖДЕНИЕ И
ПАВИЛЬОН)

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА



А. МУРТАЗАЕВ

С. АДИЛОВ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ №7 В Г. ШАХРИСАБЗЕ (ОГРАЖДЕНИЕ И ПАВИЛЬОН)

Тыбг.сүм

[illegible]

Всего стоимость без НДС

415 000,000

Тыиc. cым

С. Аджиглов



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДИМИ №7 В Г. ШАХРИСАБЗЕ (ОГРАЖДЕНИЕ И ПАВИЛЬОН)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E46-04-001-5	РАЗБОРКА: СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ		13,32	198000,92	2637372,22
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,64	88,4448	20538,48	1816521,76
1.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,77	10,2564	76681,00	786471,01
1.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,54	20,5128	1676,00	34379,45
2	E46-04-001-2	РАЗБОРКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ		8,88	424257,74	3767408,76
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	85,1592	20538,48	1749040,53
2.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	2,84	25,2192	76681,00	1933833,48
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,68	50,4384	1676,00	84534,76
3	E46-04-009-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОТМОСТКОВ	МЗ		5,55	364283,21	2021771,80
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,93	49,5615	20538,48	1017917,88
3.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	2,26	12,543	76681,00	961809,78
3.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,52	25,086	1676,00	42044,14
4	E311-050-01	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА		49,95	11865,08	592660,74
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5777	28,85612	20538,48	592660,74
5		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН		49,95	4455,00	222527,25
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"							9241740,76
ШЛАКОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 45 М							
6	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,13635	3162925,92	431264,95
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	20,9979	20538,48	431264,95
7	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,04545	1817655,48	82612,44
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	4,02232	20538,48	82612,44
8	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1,2	100 МЗ		0,04545	267846,31	12173,61
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,56949	20538,48	11696,43
8.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,55358	862,00	477,19
9	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		2,7	139928,92	377808,08
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	6,75	20538,48	138634,74
9.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,216	67284,00	14533,34
9.3	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	3,456	65000,00	224640,00
10	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,126	61702868,82	7774561,47
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	42,52248	20538,48	873347,11
10.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,03402	72437,00	2464,31
10.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	2,11428	1081,00	2285,54
10.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,09324	916,00	85,41
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0819	54548,00	4467,48
10.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,03566	1500,00	53,49
10.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00227	15400000,00	34927,20

10.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00353	9500000,00	33516,00
10.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02772	3791304,00	105094,95
10.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	12,852	492000,00	6323184,00
10.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,6448	70000,00	395136,00
11	E12-02-001-04	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,20385	2008460,42	409424,66
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	5,27971	20538,48	108437,32
11.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,20385	58638,00	11953,36
11.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,05096	54548,00	2779,90
11.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,04974	5755077,00	286254,08
12	E12-02-001-05	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2		0,20385	1757088,43	358182,48
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,5	3,36353	20538,48	69081,69
12.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,4077	3164,00	1289,96
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,02854	54548,00	1556,75
12.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,04974	5755077,00	286254,08
13	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		27	368148,24	9940002,38
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	119,61	20538,48	2456607,59
13.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	7,02	1500,00	10530,00
13.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	24,84	250000,00	6210000,00
13.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	2,97	425207,00	1262864,79
14	E08-03-002-1	КЛАДКА ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		7,68	368148,24	2827378,46
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	34,0224	20538,48	698768,38
14.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	1,9968	1500,00	2995,20
14.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	7,0656	250000,00	1766400,00
14.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,8448	425207,00	359214,87
15	E12-03-001-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ КОЗЫРЬКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М2		0,222	5287978,86	1173931,31
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,01	20,87022	20538,48	428642,60
15.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,01332	916,00	12,20
15.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,02886	54548,00	1574,26
15.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	134,976	300,00	40492,80
15.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0112	0,00249	15400000,00	38290,56
15.6	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	МЗ	0,79	0,17538	3791304,00	664918,90
16	41065	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2		23,31	86000,00	2004660,00
17	E15-02-016-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100 М2		2,34	2293053,11	5365744,28
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,4	176,436	20538,48	3623727,26
17.2	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	12,753	18787,00	239590,61
17.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	3,5334	425207,00	1502426,41
18	E15-02-016-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ ОТКОСОВ	100 М2		0,576	2293053,11	1320798,59
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,4	43,4304	20538,48	891994,40
18.2	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	3,1392	18787,00	58976,15
18.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	0,86976	425207,00	369828,04
19	E15-04-014-2	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ И ОТКОСОВ	100 М2		2,916	1059672,00	3090003,55
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,79	28,54764	20538,48	586325,13
19.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,32076	54548,00	17496,82
19.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,079	0,23036	10500000,00	2418822,00
19.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,007	0,02041	3300000,00	67359,60
Итого по разделу " ШЛАКОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 45 М"							35168546,26
ОТМОСТКА							
20	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		7,5	168792,27	1265942,04
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	18	20538,48	369692,64
20.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	3,45	76681,00	264549,45
20.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	6,975	862,00	6012,45

20.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	1,125	1500,00	1687,50
20.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	9,6	65000,00	624000,00
21	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2		0,75	2604746,16	1953559,62
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	30,3225	20538,48	622778,06
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	2,97	655,00	1945,35
21.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,81	0,6075	76681,00	46583,71
21.4	09219	ВОДА	МЗ	3,5	2,625	1500,00	3937,50
21.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	2,295	492000,00	1129140,00
21.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	2,295	65000,00	149175,00
22	E11-01-015-02 10 КзТРС = 10 КзМ = 10 КРМ = 10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2		0,75	2758913,41	2069185,06
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,9	8,925	20538,48	183305,93
22.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,1	6,075	655,00	3979,13
22.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	5,1	3,825	492000,00	1881900,00
23	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		0,75	8862059,15	6646544,36
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	88,5	20538,48	1817655,48
23.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	75	54089,42	4056706,45
23.3	09219	ВОДА	МЗ	3,85	2,8875	1500,00	4331,25
23.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	1,94	1,455	425207,00	618676,19
23.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	2,295	65000,00	149175,00
Итого по разделу " ОТМОСТКА "							11935231,08
ПАВИЛЬОН							
24	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,896	3162925,92	2833981,62
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	137,984	20538,48	2833981,62
25	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,607	1817655,48	1103316,88
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	53,7195	20538,48	1103316,88
26	E01-6-1	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	100 МЗ		0,289	1704693,84	492656,52
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	83	23,987	20538,48	492656,52
27		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН		46,24	4455,00	205999,20
28	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ШЕБЕНОЧНОГО	МЗ		4,99	161783,87	807301,52
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	11,976	20538,48	245968,84
28.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	2,2954	58638,00	134597,67
28.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	4,5908	862,00	3957,27
28.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,7485	1500,00	1122,75
28.5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,3	6,487	65000,00	421655,00
29	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ		0,226	67283281,86	15206021,70
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	100,80504	20538,48	2070382,30
29.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	4,84092	1081,00	5233,03
29.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,18306	916,00	167,68
29.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	123,76	27,96976	4656,00	130227,20
29.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,42262	54548,00	23053,08
29.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,06396	1500,00	95,94
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00294	15400000,00	45245,20
29.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00685	9500000,00	65054,10
29.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,02938	14900000,00	437762,00
29.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,03164	3791304,00	119956,86
29.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,10622	3791304,00	402712,31
29.12	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	22,939	492000,00	1128598,00
29.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	8,8592	70000,00	620144,00
30	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,3203	8941000,00	2863802,30
31	E06-01-015-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА	Т		0,2048	15990009,34	3274753,91

43.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,06882	14900000,00	1025376,28
43.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	3,30323	11500000,00	37987094,40
43.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,6004	4000,00	6401,60
44	Е09-03-013-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т		3,2008	1474285,06	4718891,63
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,11	179,59689	20538,48	3688647,09
44.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	7,52188	127627,00	959994,98
44.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,07	0,22406	11102,00	2487,47
44.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,60815	54548,00	33173,48
44.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,12	3,5849	1077,00	3860,93
44.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9	2,88072	4500,00	12963,24
44.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0003	0,00096	14900000,00	14307,58
44.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,86422	4000,00	3456,86
45	ЦЗ8-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	1 Т		0,4916	14235056,98	6997954,01
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	44,7356	20538,48	918801,23
45.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,14748	950,00	140,11
45.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	13,42068	4656,00	62486,69
45.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,2458	71069,00	17468,76
45.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,4916	1077,00	529,45
45.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	1,27816	4500,00	5751,72
45.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01057	14900000,00	157484,06
45.8	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,032	0,50733	11500000,00	5834308,80
45.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,2458	4000,00	983,20
46	Е09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	1 Т		0,4916	1326117,75	651919,49
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	31,10845	20538,48	638920,24
46.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,04916	11102,00	545,77
46.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0934	54548,00	5095,00
46.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,71774	1077,00	773,00
46.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,58992	4500,00	2654,64
46.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00022	14900000,00	3222,93
46.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,17698	4000,00	707,90
47	Е09-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ	1 Т		2,1678	11883417,47	25760872,39
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	34,22956	20538,48	703023,17
47.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	1,25732	11102,00	13958,81
47.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,41188	54548,00	22467,34
47.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	1,45243	1077,00	1564,26
47.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	1,0839	4500,00	4877,55
47.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00564	14900000,00	83980,57
47.7	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	2,1678	11500000,00	24929700,00
47.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,32517	4000,00	1300,68
48	Е09-04-002-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2		2,012	846737,62	1703636,09
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	71,426	20538,48	1466981,47
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	4,84892	950,00	4606,47
48.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,36216	11102,00	4020,70
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,64384	54548,00	35120,18
48.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	3,38016	1077,00	3640,43
48.6	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,0022	0,00443	35000000,00	154924,00
48.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	2,8168	4500,00	12675,60
48.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00123	14900000,00	18287,07
48.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,84504	4000,00	3380,16
49	41065	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2		211,26	86000,00	18168360,00
50	Е12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	100 М		0,211	708542,98	149502,57
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	6,62751	20538,48	136118,98
50.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,01899	54548,00	1035,87
50.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0038	0,0008	15400000,00	12347,72

51	98746	ЛОТОК ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	М		21,1	22000,00	464200,00
52	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М		0,2	3301073,27	660214,65
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	7,68	20538,48	157735,53
52.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,086	54548,00	4691,13
52.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00006	9800000,00	588,00
52.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	22,6	22000,00	497200,00
53	41547	ВОРОНКА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ		5	25000,00	125000,00
54	41546	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ		20	9500,00	190000,00
55	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ «ТУНУКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	100 М2		1,827	5774377,26	10549787,25
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	372,8907	20538,48	7658608,18
55.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	7,96572	42159,00	335826,79
55.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	21,5586	950,00	20480,67
55.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	39,4632	851,00	33583,18
55.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	1,11447	54548,00	60792,11
55.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,56637	1077,00	609,98
55.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	146,16	1176,00	171884,16
55.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	4384,8	300,00	1315440,00
55.9	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	365,4	2500,00	913500,00
55.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,9336	4500,00	4201,19
55.11	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	2,28375	14900,00	34027,88
55.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,20828	4000,00	833,11
56		ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАФОН"	М2		182,7	75000,00	13702500,00
57		ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		722,4	9200,00	6646080,00
58	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2		1,166	5295509,77	6174564,39
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	222,86924	20538,48	4577395,43
58.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	10,76218	950,00	10224,07
58.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	30,8407	916,00	28250,08
58.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	57,3672	18390,00	1054982,81
58.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1399,2	360,00	503712,00
59	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2		1,166	27414377,26	31965163,88
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	237,9806	20538,48	4887759,79
59.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	5,08376	42159,00	214326,24
59.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	13,7588	950,00	13070,86
59.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	25,1856	851,00	21432,95
59.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,71126	54548,00	38797,81
59.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,36146	1077,00	389,29
59.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	93,28	1176,00	109697,28
59.8	29109	ПАНЕЛИ «АЛЮПАН»	М2	120	139,92	142000,00	19868640,00
59.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2798,4	300,00	839520,00
59.10	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	233,2	2500,00	583000,00
59.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,59583	4500,00	2681,22
59.12	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	1,4575	14900,00	21716,75
59.13	40980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,4	0,4664	11500000,00	5363600,00
59.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,13292	4000,00	531,70
60	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2		1,919	2604746,16	4998507,87
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	77,58517	20538,48	1593481,46
60.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	7,59924	655,00	4977,50
60.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,81	1,55439	76681,00	119192,18
60.4	09219	ВОДА	М3	3,5	6,7165	1500,00	10074,75
60.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,06	5,87214	492000,00	2889092,88
60.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	5,87214	65000,00	381689,10
61	E11-01-015-02 10 КзТРС = 10 КзМ = 10 КРМ = 10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2		1,919	2758913,41	5294354,84
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,9	22,8361	20538,48	469018,78
61.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,1	15,5439	655,00	10181,25

[illegible]

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДИМИ №7 В Г. ШАХРИСАБЗЕ (ОГРАЖДЕНИЕ И ПАВИЛЬОН)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3228,75559	20538,48	66313732,12
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						66313732,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03402	72437,00	2464,31
2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	13,04948	42159,00	550153,03
3	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,216	67284,00	14533,34
4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	6,9552	1081,00	7518,57
5	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	32,18814	655,00	21083,23
6	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	52,03622	950,00	49434,41
7	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	2,49925	58638,00	146551,02
8	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	53,63049	76681,00	4112439,60
9	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,52188	127627,00	959994,98
10	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,4077	3164,00	1289,96
11	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	96,0372	1676,00	160958,35
12	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	3,4554	11102,00	38361,87
13	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	30,85402	916,00	28262,28
14	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,2763	916,00	253,09
15	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	15,8922	18787,00	298566,76
16	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,11938	862,00	10446,91
17	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	128,77228	4656,00	599563,74
18	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	64,6488	851,00	55016,13
19	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32076	54548,00	17496,82
20	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,88222	54548,00	266315,36
21	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,8462	71069,00	131207,59
22	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,03899	4254,00	4419,86
23	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	15,84527	1077,00	17065,35
24	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	57,3672	18390,00	1054982,81
25	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	239,44	1176,00	281581,44
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						8829960,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАФОН"	М2	182,7	75000,00	13702500,00
2		ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	722,4	9200,00	6646080,00
3		ГАЙКА	ШТ	64	4500,00	288000,00
4		ШАЙБА	ШТ	64	800,00	51200,00
5	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АПШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,3203	8941000,00	2863802,30
6	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,2048	9500000,00	1945600,00

7	09203	БРУСЧАТКА	М2	266,9	54089,42	14436466,01
8	09219	ВОДА	М3	30,60707	1500,00	45910,60
9	09249	ГРАВИЙ	М3	3,456	65000,00	224640,00
10	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,40316	425207,00	1872254,45
11	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	31,9056	250000,00	7976400,00
12	29109	ПАНЕЛИ «АЛЮПАН»	М2	139,92	142000,00	19868640,00
13	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	134,976	300,00	40492,80
14	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	7183,2	300,00	2154960,00
15	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	598,6	2500,00	1496500,00
16	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00443	35000000,00	154924,01
17	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5Х120 ММ	ТН	0,0008	15400000,00	12347,72
18	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	ТН	0,00249	15400000,00	38290,56
19	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00521	15400000,00	80172,40
20	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1399,2	360,00	503712,00
21	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00704	6750000,00	47547,00
22	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,23036	10500000,00	2418822,00
23	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01115	18000000,00	200754,00
24	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,09948	5755077,00	572508,15
25	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00006	9800000,00	588,00
26	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,01038	9500000,00	98570,10
27	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,02123	3300000,00	70071,54
28	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	20,14572	4500,00	90655,75
29	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,04478	14900000,00	667264,56
30	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,07939	14900000,00	1182860,34
31	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	3,74125	14900,00	55744,63
32	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,03164	3791304,00	119956,86
33	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,13394	3791304,00	507807,26
34	40980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,4664	11500000,00	5363600,00
35	41065	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	234,57	86000,00	20173020,00
36	41546	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	20	9500,00	190000,00
37	41547	ВОРОНКА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	5	25000,00	125000,00
38	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	6,487	65000,00	421655,00
39	44088	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ 150Х150 ММ ТОЛЩ. 5 ММ	КГ	26,3	11500,00	302450,00
40	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,304	10500000,00	3192000,00
41	44246	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 150Х150Х6 ММ	ТН	1,6208	11500000,00	18639200,00
42	44264	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 160Х100Х6 ММ	ТН	0,9572	11500000,00	11007800,00
43	44268	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	5,97836	11500000,00	68751103,20
44	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	21,77904	492000,00	10715287,68
45	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	35,791	492000,00	17609172,00
46	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,8148	425207,00	1622079,66
47	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	5,17786	425207,00	2201662,32
48	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	16,33428	65000,00	1061728,20
49	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	9,6	65000,00	624000,00
50	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	4,89222	4000,00	19568,88
51	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	22,6	22000,00	497200,00
52	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	14,504	70000,00	1015280,00
53	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	0,17538	3791304,00	664918,90
54	98746	ЛОТОК ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	М	21,1	22000,00	464200,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						245096968,57
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ						
1		ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН	49,95	4455,00	222527,25
2		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН	46,24	4455,00	205999,20
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						428526,45
Итого:						320669187,95


 «Утверждаю»
 Директор №7 ДИМИ
 г. Шахрисабз
 Б. Хуррамов
 « 20 » _____ 2022 г

« 20 » 05 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: главный бухгалтер ДИМИ №7 Ш. Сайфуллаева, председатель профсоюза ДИМИ №7 М. Хайруллаев, завхоз ДИМИ №7 М. Каримов, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт зданий ДИМИ №7 в г. Шахрисабзе (мини футбольное поле)».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
2	РАЗБОРКА: СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ	13,32
3	РАЗБОРКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ	8,88
4	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОТМОСТКОВ	МЗ	5,55
5	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА	49,95
6	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН	49,95
7	ШЛАКОБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 45 М		
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,13635
9	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ	0,04545
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ	0,04545
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ	2,7
12	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ	0,126
13	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,20385
14	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	0,20385
15	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	27
16	КЛАДКА ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	7,68
17	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ КОЗЫРЬКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М2	0,222
18	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	23,31
19	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100 М2	2,34
20	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ ОТКОСОВ	100 М2	0,576
21	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЙ И ОТКОСОВ	100 М2	2,916
22	ОТМОСТКА		
23	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ	7,5
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2	0,75
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2	0,75
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,75
27	ПАВИЛЬОН		
28	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,896
29	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ	0,607
30	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	100 МЗ	0,289
31	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН	46,24

32	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	4,99
33	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ	0,226
34	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,3203
35	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА	Т	0,2048
36	ГАЙКА	ШТ	64
37	ШАЙБА	ШТ	64
38	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	Т	0,304
39	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 150X150X6 ММ	1 Т	1,6208
40	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 150X150X6 ММ	ТН	1,6208
41	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 160X100X6 ММ	1 Т	0,9572
42	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 160X100X6 ММ	ТН	0,9572
43	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ 150X150 ММ ТОЛЩ. 5 ММ	1 Т	0,0263
44	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ 150X150 ММ ТОЛЩ. 5 ММ	КГ	26,3
45	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2	0,587
46	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,587
47	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	3,2008
48	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЕРМ	1 Т	3,2008
49	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	1 Т	0,4916
50	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	1 Т	0,4916
51	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ	1 Т	2,1678
52	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2	2,012
53	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	211,26
54	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	100 М	0,211
55	ЛОТОК ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА	М	21,1
56	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,2
57	ВОРОНКА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	5
58	КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	20
59	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ «ТУНУКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	100 М2	1,827
60	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАФОН"	М2	182,7
61	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	722,4
62	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2	1,166
63	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2	1,166
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2	1,919
65	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-10	100 М2	1,919
66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	1,919

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Главный бухгалтер ДИМИ №7



Ш. Сайфуллаева

Председатель профсоюза ДИМИ №7



М. Хайруллаев

Завхоз ДИМИ №7



М. Каримов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49084

Obyekt nomi «"Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxri 7- sonli DIMI» binosini joriy tamirlash»

Buyurtmachi - Shaxrisabz shaxar 7-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati

Bosh loyihachi - «Architect State Nanagement» MChJ

Litsenziya AJI-000094 16-07-2019

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget

Bosh pudratchi - Tanlov natijalariga asosan aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 47154

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shaxrisabz shaxar 7-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internatining 2022 yil 22 iyundagi 02-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

- «Pavilon» (qismlar AS,EO) - Chizma 1.
- Smeta hujjati - Kitob 1.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +34 gr. S, - 14 gr. S

Normativ qor qoplami og'irligi - 50 kgs/m²

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m²

Seysmik tuman - 7 ball.

A. urilish maydoni:- Qashqadaryo viloyat, Shahrissabz shahar

3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.

«Pavilon» binosi bir qavatli va temir konstruksiya bilan loyixalashtirilgan. Bino ulchami 8,6x21,0m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha -4,0m.

- poydevori – lentali kuyma temir beton klass V15,
- stoykasi va balkasi – temir profilni kirkimi 150x150x6mm va 160x100x6mm.
- tomi – bir nishabli, profnastil tunika va temir progon va ferma.
- potologi - tunikafon
- pollari – seriyasi 2.244.1 i/ch.6, bruschatkali.
- otmostkasi – betonli.

Loyixa tarkibida balandligi 3,0m shilakablokli tusik devor va tumba kadami 3,0m bilan loyixalashtirilgan. Umumiy uzunligi - 45,0m.

- poydevori – kuyma temir beton lenta klass V15.
- devori – shilakablokli t=200mm.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Pavilon.

Qurilish xajmi	- 921,2m3.
Umumiy maydoni	- 191,9m2.
Qurilish maydoni	- 191,9m2.
Quvvati	- bino.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlari QQS siz joriy narxlarida – **406 700,0 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **3 228,755 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Zilzilabardoshlik yechimi buyicha.

- Injenerlik geologiya Zakazchik tomonidan bajarilmagan shu sabab kurilish ishlari boshlashdan oldin DUK UzGAShKLITI Kashkadare filiali mutaxassislarini chakirib xulosa olish xamda tuprokda yomon xolat bulsa loyixaga kushimcha kiritilsin.

6.2. Smeta qismi bo'yicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **406 700,0 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **406 700,0 ming so'm**

qiymatda buyurtmachi xarajatlari siz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - -----ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 406 700,0 ming so'm;

QQS - -----ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 3 228,755 kishi-soat;

Buyurtmachi xarajatlari : 8 300,0 ming sum QQS siz .

Jami : 415 000,0 ming sum buyurtmachi xarajatlari bilan birgalikda .

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashqadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxri 7- sonli DIMI» binosini joriy tamirlash

Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxri 7- sonli DIMI» binosini joriy tamirlash", ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlari siz QQS siz joriy narxlarda - **406 700,0 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **3 228,755 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Shodmonov S., Safarov R..

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

Ishtirokchi ekspertlar:

SAFAROV RASHID XXX