

Пудрат шартномаси

Тошкент

12-сон

2022 йил 20 июнь

Кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи МЧЖ “WATER-GREEN-BUILDING” номидан Устав асосида иш кўрувчи директор К.А.Юлдашев бир томондан, иккинчи томондан «Миробод тумани Ободонлаштириш бошқармаси» номидан Низом асосида иш кўрувчи бошқарма бошлиғи Г.Джонходжаев кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилувчи ва биргаликда “Томонлар” деб юритилувчи, мазкур пудрат шартномасини қуйидаги хақида туздилар.

I. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда «Тошкент шаҳар Миробод тумани Файзиобод Янги Қуйлик кўчасида сунъий суғориш тизими монтаж қилиш» (ЛОТ № 97770) (кейинги ўринларда объект деб юритилади) ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ҳамда ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда жорий нархларда 445 000 000 (Тўрт юз қирк беш миллион) сўмни шу жумладан ҚҚС 58 043 478,26 (Эллик саккиз миллион қирк уч минг тўрт юз етмиш саккиз сўм 26 тийин) ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ҳазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб Пудратчи томонидан 1 (бир) ой ичида лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ объектда 445 000 000 (Тўрт юз қирк беш миллион) сўм миқдорида сунъий суғориш тизимини монтаж қилиш ишларини бажаради.

2.3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда йўл қўйилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш:

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштиради ва буюртмачига топширади шунингдек, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспорти ҳамда бошқа ҳужжатларни тақдим этади;

- объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш - монтаж ишларини амалга оширади;

- зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси ва ишлатилган машина – механизмлар нархига ваколатли идора (ташкилот, орган) нинг экспертиза хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

- барча ишларни мазкур шартноманинг 2.2-бандида белгиланган муддатларда, қурилиш коидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажаради ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- объектда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўззиммасига олади.

3.2. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартноманинг 6.1-бандига мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. Ишларни бажариш муддати

5.1. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб **1 (бир) ой муддат ичида** амалга оширилади.

5.3. Қурилиш-монтаж ишлари бошланган кундан томонлар ўртасида ишларни **бажариш жадвали** келишиб олинади ва у томонлар тарафидан имзоланиб, корхона муҳри билан тасдиқланади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30%** миқдорида, аванс ўтказиши, бу **133 500 000 (Бир юз ўттиз уч миллион беш юз минг)** сўмни ташкил этади.

6.2. Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, объект буюртмачи томонидан қабул қилинганидан сўнг бир йўла объектнинг умумий шартномавий қийматининг **65%** миқдоридаги маблағлар молиялаштирилади.

6.3. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномага белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг **5 %** гача миқдорида маблағ молиялаштириб берилади.

VII. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рўя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.7. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

7.8. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.9. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

7.10. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.11. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлашиш схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.12. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

7.13. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.14. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

7.15. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.16. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.17. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.18. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботланса жавобгар ҳисобланмайди.

7.19. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.20. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

7.21. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

7.22. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафттарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўзиммасига олади.

VIII. Коррупцияга қарши талаблар

8.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қондаларга оид шартларни ва талабларни тадбиҳ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

8.2. “Буюртмачи” “Пудратчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади. Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директори, агентлари ва бошқа вақиллари), “Буюртмачи” манфаатлари учун агент ёки вақил сифатида ҳаракат қилиб, “Пудратчи”нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қондаларига қатъий риоя қилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қелиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

9.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

9.4. Агар томонлар икки ой ичида келишаолмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Шартномани бекор қилиш

10.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва кондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

10.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

10.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

10.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,4% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг

бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

11.4. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

11.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар тўла таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолат муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.4. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.5. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортиш тақдирда, уларни текшириб чиқиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл қурилиши ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Тошкент туманлараро иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХII. Низоларни ҳал этиш тартиби

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун

хужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чикилади.

ХIII. Алоҳида шартлар

13.1. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

13.2. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

13.3. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

13.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

13.5. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

13.6. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.


13.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилади.

13.9. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь кунигача амал қилади.

13.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

<u>Пудратчи:</u>	<u>Буюртмачи:</u>
МЧЖ «WATER-GREEN-BUILDING»	«Мирабод тумани Ободонлаштириш бошқармаси»
Юр. манзили: Тошкент вилояти, Зангиота тумани, 100000 БОЗ-СУ, Т.Мирзаяев кўчаси 17-уй “Universalbank” АТБ Зангиота филиали Х/Р: 2020 8000 0051 8272 6001 МФО: 01174 ИНН: 307 151 614 ОКЭД 43299 Тел: 97 771 10 48 БКҲК Зангиота тумани коди: 326020160251	Меҳржон кучаси-39 уй х/р 401722860262737065200110007 ИНН 201 992 249 Молия Вазирлиги Ғазначилиги х/р 23402000300100001010 ИНН 201 122 919 МФО 00014 Банк номи: Марказий банк ХККМ Тел: 71-299-49-91
Раҳбар:  	Раҳбар:  
Юлдашев.К.А	Джониёзжаев.Г.У.




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHRI ADLIYA BOSHQARMASI
MIROBOD TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100072, Mirobod tumani, A.Fitrat ko'chasi, 40a-uy,
tel.: (998 71) 299-87-95, el.pochta: mirobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: MCHJ "WATER-GREEN-BUILDING" va Mirobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida pudrat shartnomasi loyihasi (12-sonli).
3. Loyihaning qisqacha mazmuni: MCHJ "WATER-GREEN-BUILDING" va Mirobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida pudrat shartnomasi loyihasi bo'yicha «Toshkent shahar Mirobod tumani Fayziobod Yangi Quyliq ko'chasida sun'iy sug'orish tizimi montaj qilish» (LOT № 97770) amalga oshiradi. Davlat xaridlari maxsus axborot portalida 22110012100727-sonli lot bilan o'tkazilgan eng yaxshi takliflarni tanlash tartib taomili asosidagi davlat xaridi.
4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot: Mirobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 20-iyunda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.
5. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.
6. Moliyaviy ekspertiza bundan mustasno.

Markaz bosh
yuriskonsulti



Sh.Abdusattorov

2022-yil 20-iyun

28.06.2022
Протокол
Маълумот
Ахмедов
Хусанов
Бекпулатович
Хисобчи
Техник назоратчи
Тозалик бўлими бошлиғи
Кўкаламзорлаштириш ва
ирригация бўлими
бошлиғи
Туман ободонлаштириш
ходими

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97770 на приобретение Устройство системы автоматического полива по улице Янги Куйлюк махалли Файзиобод

Способ проведения электронный

Дата 09.06.2022

Время рассмотрения 09.06.2022 12:10

Конкурсная комиссия Mirobod tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV DOSTON SHARIPOVICH	Бошлиғ ўринбосари	Миробод ободонлаштириш
Секретарь комиссии	Хусанов Хаким Бекпулатович	Хисобчи	миробод ободонлантириш
Член комиссии	TO'LASHEV DILSHODBEK ERGASHBOYEVICH	Техник назоратчи	Миробод ободонлаштириш
Член комиссии	KADIROV RUSTAM RAXIMJANOVICH	Тозалик бўлими бошлиғи	Миробод ободонлаштириш
Член комиссии	Рахмедов Аваз Джурабаевич	Кўкаламзорлаштириш ва ирригация бўлими бошлиғи	Миробод ободонлаштириш
Член комиссии	RISQIBOYEV BAXRIDDIN NIZOMIDDIN O'G'LI	Туман ободонлаштириш ходими	Туман ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.06.2022 года № лота 97770.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту и установки дождевателей поливочного водопровода
Подробное описание	текущему ремонту и установки дождевателей поливочного водопровода
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	449 460 765.00
Стартовая сумма	449 460 765.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати банкдан маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	Молиявий холати	20	Экспертная		
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	Справка о р/с	20	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	Корхонанинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот.	20	Экспертная		
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	Корхонанинг солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Пудрачи таашкилотнинг гувоҳномаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрачи таашкилотнинг гувоҳномаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	Гувоҳнома	20	Экспертная		
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	Гувоҳнома	20	Экспертная		

Критерий №4 Бюджет ташкилотлари билан охириги 2 йиллик ишлаган тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджет ташкилотлари билан охириги 2 йиллик ишлаган тўғрисида маълумот шартнома ҳисоб-фактуралар иловалари билан киритилсин.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	охириги 2 йиллик ишлаган тўғрисида маълумот	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	Бюджет ташкилотлари билан охирги 2 йиллик ишлаган тўғрисида маълумот	15	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	Кафолат хати	10	Экспертная		
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	Кафолат хати	12	Экспертная		

Критерий №6 Бажарилиш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилиш муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO WIN THE VICTORY	20	Бажарилиш муддати - 40 календарь куни	15	Экспертная		
OOO WATER-GREEN-BUILDING	20	График выполнения: 30 дней	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO WATER-GREEN-BUILDING	449 460 765.00	445 000 000.00	07.06.2022 17:45:55	10.00
OOO WIN THE VICTORY	449 460 765.00	447 500 000.00	07.06.2022 16:26:38	9.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO WATER-GREEN-	78.75	10	88.75

BUILDING			
OOO WIN THE VICTORY	71.2503	9.94413	81.19443

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97770 от 09.06.2022 года на приобретение Устройство системы автоматического полива по улице Янги Куйлюк махалли Файзиобод определила победителем:

OOO WATER-GREEN-BUILDING
307151614

и резервный исполнитель: OOO WIN THE VICTORY (308099979)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	KADIROV RUSTAM RAXIMJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	RISQIBOYEV BAXRIDDIN NIZOMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	AXMEDOV DOSTON SHARIPOVICH	Согласен	
Член комиссии	Рахмедов Аваз Джурабаевич	Согласен	
Член комиссии	TO'LASHEV DILSHODBEK ERGASHBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Миробод туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги:



Г.Джонходжаев

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57/22
по проектно-сметной документации



**УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА, БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ И ПОСЕВ
ГАЗОНА НА ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЯНГИ КУЙЛЮК, МАХАЛЛЯ "ФАЙЗОБОД" МИРАБАДСКИЙ РАЙОН
Г.ТАШКЕНТА**

Гувохнома раками: ҚЛЭ-00138

“19” мая 2022 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «MUSTAQIL EKSPERTIZA
AGENTLIGI»

Садаев Н.Ч.



Заказчик: Управление благоустройства Мирабадского района

Проектировщик: ООО «ARXITEKTURA YO`L LOYIHA»

Лицензия: № АЛ-000671 17.12.2021 г.

Подрядчик: На усмотрение заказчика.

Источник финансирования – Бюджетные средства заказчика.

Основание для проектирования:

- 1.1 Основанием для составления сметной документации является Ведомость физических объемов работ.
- 1.2 материалы, предоставленные на рассмотрение:
 - Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат

Краткое содержание проектных решений.

Строительство предусмотрено согласно заданию на проектирование и дефектного акта, утвержденного заказчиком. Внутренние отделка.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 29 102,8976 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики, город Ташкент с компенсацией в соцстрах в размере 17,27%,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторингу рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 3%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 0%.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 29 102,8976 сум за 1чел/час и согласовано заказчиком;

- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,27 % и согласовано заказчиком;

- прочие затраты и расходы заказчика – 0% сум

- Строительные машины и механизмы: замечания нет.

- материалы: Труба п.э. д-50 мм (3,0 мм) принять по 10 954 сум, биогумус принять по 800 000 сум, Кирпич принять по 1050 сум, фильтры стальные д-325мм принять по 675 850 сум.

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме **463 443,540 тыс. сум** с НДС без прочих затрат заказчика.

ВЫВОД:

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

№	Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (Сум)	Рекомендуемая стоимость (Сум)
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. Страхование	115 581,758	115 581,758
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	36 117,177	36 117,177
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	170 832,556	160 497,303
4	Итого прямые:	322 531,490	312 196,238
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	55 701,188	53 916,290
6	Затраты на оборудование	23 476,235	23 476,235
7	Итого полная стоимость объекта	401 708,914	389 588,764
8	Подлежащая обязательному страхованию:	1 285,469	1 246,684
9	коэффициентом риска	0,000	0,000
10	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	402 994,383	390 835,448
11	НДС 15%	60 449,157	58 625,317
12	Итого прочие расходы заказчика и сметные док, ПИР:	0,000	0,000
13	<u>Всего стоимость строительство с НДС и с затратами заказчика</u>	463 443,540	449 460,765

Экономия составляет – 13 982,775 тыс. сум.

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимостью объекта – 449 460,765 тыс. сум (с НДС).
(без прочих затрат заказчика)


по сметной документации: **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА, БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ И ПОСЕВ ГАЗОНА НА ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЯНГИ КУЙЛЮК, МАХАЛЛЯ "ФАЙЗОБОД" МИРАБАДСКИЙ РАЙОН Г.ТАШКЕНТА.**

рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства – 18 дней.

Эксперт:



Гаппаров К.



Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 7582-2160-ad0d-c18b-9169-7729-1427

Хужжат яратилинган сана: 2021-05-25

Ариза рақами: 31442406

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MUSTAQIL EKSPERTIZA
AGENTLIGI"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308492253

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MUSTAQIL EKSPERTIZA AGENTLIGI" га қурилиш
лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 25-05-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00138

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308492253

Юридик шахснинг почта манзили: Тошкент шаҳри Яшнобод тумани TUZEL 2-MAVZE, 6-UY, 116
XONADON

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун
hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2017



Утверждаю

Миробод Юсупов
 Директор филиала
 "Файзобод" Миробод Юсупов

По объекту: «Устройство системы полива, бурение скважины и посев газона на территории улицы Янги Куиллюк, махалля "Файзобод" Мирабадский район г.Ташкента»

Дефектный акт

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	ПОЛИВ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	2,8080
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	2,4720
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,5950
4	ТРУБА П.Э. Д-110 ММ (10,0 ММ) (КОЖУХ)	М	75,7500
5	ТРУБА П.Э. Д-90 ММ (4,3 ММ)	М	525,2000
6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	КМ	0,0630
7	ТРУБА П.Э. Д-75 ММ (4,5 ММ)	М	63,6300
8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	2,1500
9	ТРУБА П.Э. Д-50 ММ (3,0 ММ)	М	2171,5000
10	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	209,5000
11	СЕДЛО Д-90Х2	ШТ	4,0000
12	СЕДЛО Д-75Х2	ШТ	14,0000
13	СЕДЛО Д-50Х1/2	ШТ	666,0000
14	СТОЯК СП-1/2" (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ - 30 СМ С ДВУХСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ)	ШТ	666,0000
15	НАСАДКА С ВКЛАДЫШАМИ	ШТ	666,0000
16	МУФТА Д-50 ММ	ШТ	10,0000
17	КРАН Д-75 ММ	ШТ	7,0000
18	КРАН Д-50 ММ	ШТ	5,0000
19	БОКС ДЛЯ КЛАПАНА 10"	ШТ	5,0000
20	БОКС ДЛЯ КЛАПАНА 14"	ШТ	7,0000
21	АДАПТЕР Д-50Х2" ММ	ШТ	4,0000
22	ЗАГЛУШКА Д-50 ММ	ШТ	2,0000
23	ТРОЙНИК Д-75 ММ	ШТ	1,0000
24	ТРОЙНИК Д-50 ММ	ШТ	23,0000
25	ПЕРЕХОДНИК Д-90Х75 ММ	ШТ	7,0000
26	ПЕРЕХОДНИК Д-75Х50 ММ	ШТ	8,0000
	УКЛАДКА КАБЕЛЯ		
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3700
28	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2800
29	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,5700
30	КИРПИЧ	ШТ	560,0000
31	ПЕСОК	М3	2,0000
32	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ2, ДО 6	100М	1,2500
33	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х50	М	100,0000
34	ПРОВОД ПУНП 2Х2,5	М	10,0000
35	ПРОВОД ВПП 25	М	15,0000
36	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000
37	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕХ 518 (5 А)	ШТ	1,0000
38	ЯЩИК	ШТ	1,0000
39	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗМЕР 80Х60	ШТ	1,0000
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250	ШТ	1,0000
41	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП ВА99(160А) В ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ	ШТ	1,0000
42	РУБИЛЬНИК В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ВР 32 250А	ШТ	1,0000
43	ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ 250 А	ШТ	3,0000
44	НАКОНЕЧНИКИ ТА 50	ШТ	16,0000
45	НАКОНЕЧНИКИ ТА 25	ШТ	8,0000
	ОЗЕЛЕНЕНИЯ		
46	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	47,2860

47	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100M2	47,2860
48	ГАЗОН	КГ	189,2000
49	БИОГУМУС	Т	23,6430
БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ			
1	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1-2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,7; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,7; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,7	100M	0,0200
2	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-ЗУК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 7. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,7; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,7; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (КРОМЕ ДОЛОТ) - 1,7	100M	0,2800
3	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ [НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ] В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ С СОЕДИНЕНИЕМ: СВАРНЫМ. В ТРУБАХ ДИАМЕТРОМ ДО 251- 350 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,4; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,4	10M	1,5000
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-325Х8ММ	М	15,0000
5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	10M	1,5000
6	ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ Д-325ММ	М	15,0000
7	СВАРКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 325 ММ	СВАРКА	4,0000
8	РЕЗКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 325 ММ	РЕЗКА	4,0000
9	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 300 М	СУТКИ	1,0000
10	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВС ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	1,0000
11	ПОГРУЖНОЙ НАСОС ЭЦВ10-63-65МК С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	1,0000
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-114Х4,5ММ	М	20,0000
13	ОПОРНАЯ ПЛИТА С ОТВОДОМ	К-Т	1,0000
14	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	9,0000
15	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ "КАСКАД"	ШТ	1,0000
16	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2 ВПП-16	М	60,0000

меч кодзор ГОБ Гуляшев Д
"Файзиобод" ИФУ

