

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
JIZZAX VILOYATI JIZZAX  
SHAXRI  
«JIZZAX LOYIHA»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г. ДЖИЗАК  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«JIZZAX LOYIHA»

«JIZZAX LOYIHA»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT  
(Лицензия АЛ -000253 от 8.10. 2019 г)

### Сметная документация

**Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг  
қирғоқ каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида  
тозалаш ишлари.**

г. Джизак - 2022 г.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
JIZZAX VILOYATI JIZZAX  
SHAXRI  
«J I Z Z A X L O Y I N A»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г.ДЖИЗАК  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«J I Z Z A X L O Y I N A»

«J I Z Z A X L O Y I N A»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT  
(Лицензия АЛ -000253 от 8.10. 2019 г)

## Сметная документация

**Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғоқ каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари.**

Сводные ресурсные сметные расчеты.

Локальные ресурсные ведомости.

Руководитель  
ООО «J I Z Z A X L O Y I N A»  
ГИП:



Тургунов С  
Мамиров А

г. Джизак - 2022 г.



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Туяторгар ҚЛИ бошлиғи

А.Салоҳиддинов

11 май 2022 йил

## ХЎЖАЛИК ТОПШИРИҒИ

Объект: Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғок каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

Бажарувчи: JIZZAX LOYINA MCHJ

Асос: Туяторгар ҚЛИ 2022 йил эксплуатацион тадбирлар режаси

Объект жойлашган жой: Жиззах вилояти Жиззах шаҳри

Лойиха кидирув ишлари буюртмачиси: Туяторгар Қли ИТБ

Лойихани бажариш муддати: 2022 йил 1-чорак

Молиялаштириш манбаи: Туяторгар Қли ИТБ нинг харажатлар сметасидан (Бюджет)

Лойиха смета хужжатлари тасдиқланган нуксон далолатномаси асосида тузилсин.

Туяторгар-Қли ИТБ таъмирлаш ишлари ташкил этиш ва мониторинг қилиш шубҳаси бўлим бошлиғи :

К.Ҳақбердиев

Туяторгар-Қли ИТБ №2 участка бошлиғи:

Г.Гулбоев






«ТАС ДИГЛАЙМАН»  
Туятортар-Кли ИТБ бошлиғи  
А.Салохиддинов  
2022йил

### НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизларким куйида имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар Туятортар-Кли ИТБ таъмирлаш ишлари ташкил этиш ва мониторинг қилиш шуббаси бўлим бошлиғи Қ.Ҳақбердиев, №2 участка бошлиғи Г.Гулбоев, №2 участка мухандис-гидротехниги Ш.Жумановлар биргаликда Жиззах шаҳридаги Саройлик каналининг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғоқ каналининг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмида куйидаги ишларининг бажариш кераклиги аниқланди.

Т/р	Канал	Бажариладиган ишлар номи	Улчов бирлиги	Микдори
1	Саройлик	Эксковатор ёрдамида канал ичидаги лойқа чўкмани тозалаш ишлари(Лойқа, шағалли оқизик)	М <sup>3</sup>	326
		Қўл кучи ёрдамида тозалаш ишлари(Лойқа, шағалли оқизик)	М <sup>3</sup>	67
		Автомобил-самосвалларда 5км масофагача ташиш ишлари	Т	489
2	Ўнг қирғоқ	Эксковатор ёрдамида канал ичидаги лойқа чўкмани тозалаш ишлари(Лойқа, шағалли оқизик)	М <sup>3</sup>	3171
		Қўл кучи ёрдамида тозалаш ишлари(Лойқа, шағалли оқизик)	М <sup>3</sup>	75
		Автомобил-самосвалларда 5км масофагача ташиш ишлари	Т	4756

  
\_\_\_\_\_ К.Ҳақбердиев  
  
\_\_\_\_\_ Г.Гулбоев  
  
\_\_\_\_\_ Ш.Жуманов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah\_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 09-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46215**

**Obyekt nomi** «Jizzax viloyati Jizzax shahridagi Saroylik kanalining PK0+80 dan PK3+25 gacha va O'ng qirg'oq kanalining PK0+00 dan PK6+70 gacha qismini mexanizm yordamida tozalash»

**Buyurtmachi** - "Tuyatortar -Qli ITB"

**Bosh loyihachi** - "JIZZAXLOYIHA" MChJ

**Litsenziya** - O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi. AL-000253 08-10-2019 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat mablag'i.

**Bosh pudratchi** - Tender tanlovi asosida.

**Qurilish turi** - Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 44522

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. "Tuyatortar -Qli ITB" tomonidan smeta hujjatlarini bajarish uchun 11.05.2022 yilda tasdiqlangan "Xo'jalik topshirig'i" va bajariladigan ishlar nuqson dalolatnomasi.

1.2. Buyurtmachi va "JIZZAXLOYIHA" MChJ o'rtasidagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun 10.03.2022 yilda tuzilgan 137711-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta hujjatlarini bajarish uchun tasdiqlangan "Xo'jalik topshirig'i" va bajariladigan ishlar nuqson dalolatnomasi;

2.2. Qisqacha tushintirish yozuvi;

2.3. Smeta xujjatlari (Yig'ma resurs smetasi va lokal resurs qaydnomasi);

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Buyurtmachi va loyixachi tashkilot mutaxassisleri tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

3.2. Loyihaviy tadbirlar.

Ishchi loyiha smeta hujjatlarida quyidagi asosiy ishlar ko'zda tutilgan:

Kanal ichidagi loyqa, shag'alli oqiziq'larni ekskavator yordamida tozalash va avtomashinalar yordamida 5

km.gacha chiqarib tashlash ishlari ko'zda tutilgan.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyiha-smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Tuyatortar -Qli ITB" tomonidan 11.05.2022 yilda tasdiqlangan "Xo'jalik topshirig'i" va bajariladigan ishlar nuqson dalolatnomasi.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilingan.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (2022 yil I-chorak), amaldagi (haqiqiy,bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

6.3. Smeta xujjatlari "Tuyatortar -Qli ITB" boshlig'i A.Saloxiddinov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar" dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta xujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

Ushbu smeta hujjatida tozalash jarayonida chiqarilgan loyqa, shag'alli oqizilarni tashish masofasiga aniqlik kiritilishi va qurilish vaqtida qurilish ob'ektlarini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar smetaga kiritilmaganligi uchun e'tiroz berildi (batafsil ma'lumot uchun berilgan e'tirozga qaralsin).

6.4. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati QQS bilan birga xisoblaganda buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz **62 172,033** ming so'm taqdim etilgan.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni tashish masofasiga aniqlik kiritilib nuqson dalalatnomasiga kiritilishi va qurilish vaqtida qurilish ob'ektlarini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar smetaga kiritilishi natijasida QQS bilan **198,951** ming so'mga ko'paydi va ob'yekt bahosi buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **62 370,984** ming so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari xarajatlari - **54 062,638** ming so'mni;
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar - **173,00** ming.so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **8 135,346** ming so'mni tshkil etgan.
- jami ishchi-quruvchilar mehnat sarflari - **115,02** kishi/soat.
- qurilish muddati -2022 yil.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil 1-chorak katalog asosida **15 618,28 x 1,12 = 17 492,47** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

6.5.Obektning dastlabki bahosini aniqlashda asosiy mashina-mexanizmlarni ekspluatatsiya qilishning (0.5m3li GLG 925LL rusumli ekskavator) 1 mash/soat narxi "Jizzax suv qurilish invest"DM.ning 22.12.2021 yildagi 25-sonli yig'ilish bayoni asosida prognoz qilingan narxlarga tayanilib loyixachi tomonidan smetaga kiritilgan. Ushbu taklif etilgan narxlar bajarilgan qurilish-montaj ishlari uchun o'zaro



hisob-kitoblar uchun asos bo'lib xizmat qila olmaydi, ushbu narxlarni qabul qilish bo'yicha yakuniy qaror ShNQ 4.01.16-09 talablariga, amaldagi me'yoriy hujjatlar hisobga olgan holda buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi eng maqbul narxlarning qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasiga yuklanadi;

(Mashina va mexanizmlardan foydalanishda mash/soat.ning joriy narxini O'zbekiston Respublikasi Davarxitektkurilish qo'mitasining 06.05.2004 y. 31-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Qurilish mashinalari va mexanizmlaridan foydalanishda hisoblangan joriy narxlarni aniqlash bo'yicha uslubiy tavsiyalar" asosida aniqlash tavsiya etiladi).

#### **Ta'kidlash joizki:**

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.6. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.8. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.6. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Jizzax viloyati Jizzax shahridagi Saroylik kanalining PK0+80 dan PK3+25 gacha va O'ng qirg'oq kanalining PK0+00 dan PK6+70 gacha qismini mexanizm yordamida tozalash" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich

ЎЎЎ

ЎЎЎ

ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ

ЎЎ

ЎЎЎ

ЎЎ

ЎЎЎ

ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ

ЎЎ



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах объекта:

**Жиззах шахридаги Саройлик каналининг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғок каналининг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари.**

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261 и по ШНК 4.01.16-09 с использованием нормативной базы 2018 г. Стоимость материалов и конструкций определена по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУЗ» за 1 квартал 2022 года (разработан Управлением экономических реформ в сфере проектирования и строительства при министерстве строительства РУз и ООО «QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI», «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа (УРТСБ)») и согласно конъюнктуре рынка.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себя состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.
2. Сводный расчет ресурсов: включает в себя общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам-сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004 - 2007 г..

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ согласно утвержденного дефектного акта

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пзз + Ср) \times Кр.$$

где:

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Ппр - прочие затраты производственного характера
- Пзз - прочие затраты заказчика;
- Зо - затраты на оборудование;
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска.

## 1. Затраты на заработную плату :

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют:

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет: - 115.02 чел/час

- 2 011.984 тыс.сум

## 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин.

Суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

- 43 579.716 тыс.сум

### 3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной  
стройке с учетом транспортными расходами 5% (1,5%)

0 тыс.сум

### 4. Затраты на оборудование

Зо - затраты на оборудование с учетом транспортными  
расходами 2%

0 тыс.сум

### 5. Страхование объектов.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением  
Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании  
строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и  
кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года №532.

Пределные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков  
составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта)

Стр = 54062638 x 0,8x0,004

173,0 тыс.сум

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Транспортные расходы на материалы	- 5 %
Транспортные расходы на кабель-провод. продукции	- 1,5 %
Транспортные расходы на оборудование	- 2 %
Прочие затраты и расходы подрядной организации	- 18,58 %.
Затраты на страхование строительства 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта (0,4%x0,8)	- 0,32%.
Коэффициент риска (в процентах)	- 0 %
НДС	- 15 %
Единый налог	- 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет:

115.02 чел.-часов рабочих-строителей.

Среднечасовая зарплата рабочих –строителей принята на основе Каталога  
текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в  
строительном производстве Республики Узбекистан (1кв. 2022 г)  
в размере 1 чел-час – 15618.28 x 1.12=17492.47 сум с учетом отчислений на  
соцстрах.

Данная стоимость объекта носит **рекомендательный характер** и не может служить  
основанием для заключения договора, согласно приложения №1 к постановлению  
Кабинета Министров от 11.06.03 г №261 «О переходе на договорные текущие цены при  
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  
капитальных вложений», стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих  
ценах и объемам выполненных работ и услуг в строительстве в договорных текущих  
ценах формируется по результатам конкурсных торгов, и окончательное решение по  
договорным ценам и объемам выполненных работ принимается заказчик.

Составил



Мамиров А



**Рекомендуемая стартовая стоимость объекта  
в текущих ценах по объекту:**

**Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғок каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари.**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ сум.
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12%	2 011 984
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	43 579 716
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	-
4	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%	-
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
6	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	-
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2.0%	-
8	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</b>	<b>45 591 700</b>
9	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 4,6% *0,8	-
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18.58%	8 470 938
11	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>54 062 638</b>
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от п11)	173 000
13	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЫСКА РОСТА ЦЕН 2%	-
14	<b>ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>54 235 638</b>
15	НДС 15%	8 135 346
16	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС (СМР)</b>	<b>62 370 984</b>

Руководитель  
ООО «JIZZAX LOYIHA»

ГИП

Согласовано:

ЗАКАЗЧИК

*(Handwritten signatures)*

Тургунов С.

Мамиров А.





Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғоқ каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

## Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на.сд.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-4</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ с учетом соц.страх 12% (1 кв 2022 г)	ЧЕЛ.-Ч	115,02	17 492,470	2 011 984
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	237,290684	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>2 011 984</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	3421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ.-Ч	79,7316	264 185	21 063 893
4	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	157,559084	142 904	22 515 823
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>43 579 716</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>--</b>
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11						45 591 700
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%						8 470 938
<b>ИТОГО</b>						<b>54 062 638</b>
СТРАХ. ОБЪЕКТА 0,32 %						173 000
<b>ИТОГО</b>						<b>54 235 638</b>
НДС 15 %						8 135 346
<b>ВСЕГО С НДС 15%</b>						<b>62 370 984</b>

Составил:

Проверил:



Тургунов С.

Мамиров А.

Жиззах шаҳридаги Саройлик каналнинг ПК0+80 дан ПК3+25 гача ва Ўнг қирғок каналнинг ПК0+00 дан ПК6+70 гача қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

Форма N 5

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0103-026-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. ТЧ П.3.258 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВЫШЕ 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,2 (ЛОЙКА,ШАГАЛЛИ-ОКИЗИК)	100М3	34,9700	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,28	79,7316
1.2	3421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ.-Ч	2,28	79,7316
2	E0104-002-02 ДОП. 6	ОЧИСТКА КАНАЛОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ БЕТОНОМ ОТ НАНОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 1 М, ГРУНТ ГРУППЫ: 2 (ЛОЙКА,ШАГАЛЛИ-ОКИЗИК)	М3	142,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,81	115,02
3	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	5245,5000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	157,5590835
3.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	157,5590835
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		115,02
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		237,2906835
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	3421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ.-Ч		79,7316
4	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч		157,5590835

Составил:

Тургунов С.

Проверил:

Мамиров А.

