

Главный врач Ангреновского городского
медицинского объединения
Ф. Иманов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ 1-ГО ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ г. АНГРЕН ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

| N п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | на. ед. измерения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ | | | |
| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100M2 | 20,00 |
| 2 | РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100M2 | 20,00 |
| 3 | ДОБАВЛЕНИЯ СТРОПИЛ | M3 | 3,20 |
| 4 | УСТАНОВКА ОБРЕШТОК ИЗ БРУСЬЕВ ОТ РАЗБОРКИ | M3 | 3,20 |
| 5 | УСТАНОВКА ОБРЕШТОК ИЗ БРУСЬЕВ | M3 | 3,20 |
| 6 | УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ | 100M2 | 1,50 |
| 7 | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | СЛУХОВОЕ. ШТ | 6,00 |
| 8 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | M2 КРОВЛИ | 20,00 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | M | 160 |
| 10 | ЖЕЛОБ | M | 160 |
| 11 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | M | 182 |
| 12 | СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | M | 205 |
| 13 | КОНЕК | M | 206 |
| 14 | ФАЛГАНЗОЛЬ | M2 | 325 |

главный инженер Тураев.Х

Инженер АГМО Маризоев Б.Й.

Зав.хоз АГМО Сапаева П.А.