

УТВЕРЖДАЮ

Председатель отборной комиссии

Мархамат туман Ободонлаштириш  
бошкармаси

  
\_\_\_\_\_ А.Кучкаров

« 03 » 06 2022 г..



**Техническое задание**

**Андижон вилояти Мархамат тумани Эрши МФЙ Октерак кабристонини мукаммал таъмирлаш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаш хужжатлари**

**Предмет услуги: Андижон вилояти Мархамат тумани Эрши МФЙ Октерак кабристонини мукаммал таъмирлаш ишлари учун**

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуги по приобретению и доставке товаров

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Махсулотлар (ишлар, хизматлар)	Ул. бир.	Мик-дори	сум
				Нархи
1	Андижон вилояти Мархамат тумани Эрши МФЙ Октерак кабристонини мукамал таъмирлаш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаш	услуга	1	440 449 009

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1. Общие требования.

Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

### Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

### Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 24 месяцев

### Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

### Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Не предъявляется

### Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

### Подраздел 3.7. Специальные требования.

Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

## РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Андижон вилоят, Мархамат туман Муस्ताкиллик кучаси 145-а уй

## **РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.**

### **Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг**

Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение десяти дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.

### **Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг**

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

### **Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру по оказанным услугам

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТ КЛАДБИЩЕ "ОКТЕРАК " В МСГ ЭРШИ МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	6713640,00
1 2	Транспортные расходы на оборудование 2,0%	131640,00
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	255574893,91
2 1	Транспортные расходы на материалы 3,0%	7302139,83
2 2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2,0%	4868093,22
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	57330184,94
3 1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	3812,71
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3044554,87
5	Итого прямые затраты	322663273,72
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	59114176,47
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	1221687,84
10	Итого с прочими затратами	382999138,04
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	382999138,04
13	НДС 15,0%	57449870,71
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	440449008,74

От заказчика

\_\_\_\_\_  
М. П.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:01-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44979**

**Obyekt nomi** «Marhamat tumani Ershi MFY xududida Oqterak qabristonini mukammal ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - OASIS BUILD INDUSTRIES MCHJ

**Bosh loyihachi** - OASIS BUILD INDUSTRIES MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001826 sonli  
04.06.2021yil

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 43069

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021yil 13.04 dagi №PQ-5072-sonli qarori.

Xalq deputatlari Marhamat tuman kengashining 2022 yil 30 apreldagi №VI-38-43-1-24-K/22-sonli qarori.

Marxamat tuman Obodonlashtirish boshqarmasi komissiya raisi tomonidan tasdiqlangan loyiha oldi toshirig'i 06.05.2022 yil.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnoma 2022 yil

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va loyiha bo'yicha asosan 9,4x4,4m li yordamchi bino (omborxonona, xojatxonona va yuvinish xonalari) qurilishida quyida ishlar ko'zda tutilgan - Yer ishlari; Qo'l kuchi bilan yer kovlash. Qo'l kuchi bilan tuproqni ko'mish. Poydevor ostiga shag'al yotqizish. Saqich bilan vertikal gidrozolyasiya qilish. Shlakobloktan devor urish. Monolit serdechniklar quyish. O'zakli belbog'li zilzilabardoshlik monolit beton quyish. Orayopma tom qismini yog'och balkalar yordamida o'rnatish. Balkalar ustiga yog'ochli nastil qoqish va somonli loy bilan issiqliq himoyasini qilish. Tom qismiga yog'och stropilalar o'rnavtish. Tom qismini profnastil polimer qoplamali materiallardan yog'och konstruksiyada

yopish. Yozoch konstruksiyalarni yong'ingga qarshi antiseptik qilish. Osmo suv tarnovlari va lotoklar o'rnatish. Shift qismini tunukafon materialdan qoqish. Deraza va eshiklar alyumin profildan o'rnatish. Pol qismini tuproqni qatirish. 100mm qalinlikda syementli qorishma pol qismiga yotqizish. 20mm qalinklikda syement bilan pol yuzasini tekislash. Pol qismiga linoleum yotqizish. Plintuslar qoqish. Eshik va deraza yon bahrilarini (otkos) ni shtukaturka qilish va suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash. Suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yoq ishlarini bajarish. Fasad qismini qum va syementli qorima bilan suvash va shpaklevka qilish. Sokol qismini oxak syementli suvash. Fasad qismini suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash.

Shuning bilan birga tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan elektr ishlari, suv ta'minotioqova suv, 2 ta oqavo suv xandagi qurilishi, 620 pm yig'ma temir betonli qo'rg'on devor, naves qurish va obodonlashtirish ishlari ko'zda tutilgan

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 442137,598 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1688,589 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ish hajmlari o'zgarishi hisobidan kamaytirildi

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Marhamat tumani Ershi MFY xududida Oqterak qabristonini mukammal ta'mirlash, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 476,5 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 440449,009 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich