

“КЕЛИШИЛДИ”

**"Сурхондарё минтақавий йўлларга
бунртмачи хизмати" ДУК**
Директори А. Боқиев



2022й.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли
“Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари
туғрисида” ги қарорига асосан Узун тумани Оқостона МФЙ ҳудудидаги ички йулларини
2022 йил жорий таъмирлаш ишлари учун

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

1	Объект (кўчалар)нинг лойиҳа	20,893 км (аймақ)
2	Лойиҳа шарт-шароити	15 кун
3	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Узун тумани
4	Лойиҳалаш нобатлари ва баскичлари	Бир баскичга
5	Объектнинг ресурслар билан таъминланиши	Маҳаллий материалларидан фойдаланишга устиворлаш берилиши ваги лойиҳада шароитга олинган
6	Жойнинг таъмири	Технология
7	Лойиҳалаштириш учун бунртмачи томонидан берилган асосий маълумотлар	Нархларни келтирув баёянномаси
8	Смета ҳужжатларини шарт-шароит талаблари	Смета ҳужжатларида қўрилган башланғич нарх-жорий нархларда аниқ ликларини лозим
9	Ногиронларга шарт-шароитлар қўрилган талаблар	ПҚ-172-сонли қарорнинг талабларига мос равишда
10	Қўрилган бунртмачи ва тугатилган муддатлари	2022 йилда

Термиз 2022-йил

	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
2	Лойihalаштириш учун асос	Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорига асосан.
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджети маблағи ҳисобидан.
5	Бош лойихачи ташкилоти	"Сурхондарё йўллойиха" институти МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида.
7	Объект (кучалар)нинг лойихавий қуввати	Тахминий узунлиги 20,893 км (аниқ узунлиги улчов ишларидан сунг аниқ қиритилади)
8	Лойиха ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Узун тумани
10	Лойihalаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материалларидан фойдаланишга устиворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12	Жойнинг таснифи.	Текислик
13	Лойihalаштириш учун буюртмачи томонидан берилган дастлабги маълумотлар.	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш талаблари	Смета ҳужжатларида қуришнинг бошланғич нархи жорий нархларда ишлаб чиқилиши лозим.
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНК 2.07.02-07. талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугатиш муддатлари	2022 йилда

7	Ерларни рекультивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш буйича талаблар	Ерлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш лозим. Атроф мухидни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлар харажатлари кузда тутилсин.
18	Курилишнинг алоҳода шарт шароитлари	Сейсмиклик даражаси-КМК 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади
19	Асосий курсаткичлар ва техник талаблар	-Автомобил йулларининг геометрик улчамлари ШНК 2.07.01-03 «Шахарсозлик» талабларига мувофиқ лойихалансин. -Трасса уқини лойихалашда мавжуд йул пойи ва тушамаси конструкциясидан масимал фойдаланилсин; -Режа ва буйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, катнов кисмининг нишабликлари ШНК 2.05.02-07 «Автомобил йуллари» талабларига мос равишда бажарилсин; -Курилиш минтақасидаги мухандислик тармоклари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви) фойдаланувчи ташкилотлар томонидан уз хисобидан кучирилади.
20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан қабул қилиади. Ишчи лойиха 3-нусхада, электрон вариантда ва амалдага стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак

“Бюртмачи”

“Бош лойихачи”

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

вакили


“ ” 2022й.

“Сурхондарё йўллойиха” институти МЧЖ

Бош мухандиси

Ш.Амиркулов.

2022 йил



Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ БУЙИЧА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА 2022 ЙИЛДА
КИШЛОК ПУНКТЛАРИДА МИНТАКАВИЙ ЙУЛЛАР (ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ) ТАЪМИРЛАШ
БОРАСИДА УЗУН ТУМАНИ "ОКОСТОНА" МФЙ (ОКОСТОНА КИШЛОГИ) УЗБЕКИСТОН
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,300 КМ (ШАГАЛЛИ КОПЛАМА)

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	10 190,245
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	972,991
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 923,868
5	ИТОГО:	16 087,103
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	1 930,452
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	18 017,556
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	2 702,633
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	20 720,189

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



Форма N 5
 СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ БУЙИЧА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА 2022 ЙИЛДА КИШЛОК ПУНКТЛАРИДА МИНТАКАВИЙ ЙУЛЛАР
 (ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ) ТАЪМИРЛАШ БОРАСИДА УЗУН ТУМАНИ "ОКОСТОНА" МФЙ (ОКОСТОНА КИШЛОГИ) УЗБЕКИСТОН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ
 ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,300 КМ (ШАГАЛЛИ КОПЛАМА)
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
 (локальная ресурсная смета)

на **УЗУН ТУМАНИ "ОКОСТОНА" МФЙ УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ L-0,300 КМ,**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	1,2000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	49,92
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,784
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	7,104
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,716
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,908
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,104
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	6,012
1.8	9219	ВОДА	М3	10,5	12,6
1.9	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	152	182,4
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВА НИЯ ИЛИ ПОКРЫТ ИЯ	1,2000	
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1	1,2
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,2	1,44
2.3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	101,28	121,536
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		49,92
СОСТАВИЛ			РАЖАБАЛИЕВ.У		