

«Утверждаю»
Заведующие ДООУ 531 Яшнабадского района
Джураева.Ф.С.
«___» _____ 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Ташкент

«01» 2022г.

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе представителя дошкольного образовательного учреждение №531 Яшнабадского района г. Ташкента инженер Э.Худайбергенов, и заведующие Яшнабадского ДООУ Акрамова В. А., осмотрев здание детского сада №531 составили настоящий дефектный акт с нижеследующим перечнем ремонтных работ.

п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	К-во	Прим
Демонтажные работы (1- этаж. 1-группа х7шт)				
1	Разборка стен из жженого кирпича	м2	30	
2	Очистка стен от старой краски	м2	75	
3	Отбивка стен от глазурованных плит	м2	30	
4	Очистка потолка от старой краски	м2	110	
5	Разборка полов бетонных	м2	20	
6	Разборка полов от керамических плиток	м2	18	
7	Разборка полов линолеумных	м2	110	
8	Разборка дощатых полов	м2	110	
9	Разборка плинтусов	пм	60	
10	Демонтаж дверей ДГ - 2,20х1,0	шт	5	
11	Демонтаж витража ВГ - 2,70х3,5	шт	1	
12	Демонтаж люминационных светильников	шт	25	
13	Демонтаж выключателей одно полюсных	шт	2	
14	Демонтаж выключателей двух полюсных	шт	3	
15	Демонтаж розеток	шт	5	
16	Демонтаж щитового оборудования	комп	1	
17	Демонтаж эл. кабелей медных 4 жильных	пм	120	
18	Демонтаж эл. кабелей медных 2 жильных	пм	300	
26	Демонтаж пластиковых труб диаметром 20	пм	4	
27	Демонтаж пластиковых труб диаметром 32	пм	90	
28	Демонтаж радиаторов чугунных	секц	9	
29	Демонтаж ПК ящика	комп	1	
30				
Монтажные работы (1- этаж. 1-группа х7шт)				
1	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	75	
2	Облицовка стен глазурованными плитами	м2	30	
3	Окраска потолка водоэмульсионной краской	м2	110	
4	Выравнивания полов бетонных	м2	20	
5	Гидроизоляция полов в мокрых помещениях	м2	18	
6	Устройство полов из керамических плиток	м2	18	
7	Устройство полов из релина	м2	110	
8	Устройство плинтусов из МДФ	пм	60	
9	Устройство дверей из МДФ ДГ-2.20х1.0	шт	5	
10	Устройство витража алюминиевые ВГ - 2,70х3,5	шт	1	
11	Устройство LED светильников	шт	25	
12	Устройство выключателей одно полюсных	шт	2	

13	Устройство выключателей двух полюсных	шт	3	
14	Устройство розеток	шт	5	
15	Устройство щитового оборудования	комп	1	
16	Устройство эл. кабелей медных 4 жильных	пм	120	
17	Устройство эл. кабелей медных 2 жильных	пм	300	
25	Устройство пластиковых труб диаметром 20	пм	4	
26	Устройство пластиковых труб диаметром 32	пм	90	
27	Устройство Аристана	комп	1	
28	Устройство радиаторов биметаллических	секц	9	
29	Устройство пластиковых фитингов	комп	1	
30	Устройство ПК ящика	комп	1	

Инженер РайОДО:

 Э.Худайберганов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий ДОУ 272 Яшнабадского района

Юлдашева.Ф.Н

2022Г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, СЕГО ЧИСЛА ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ 6ШТ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ Р-Н, АЛИМКЕНТ МФИ, ИСМАИЛОВА 11а ПРИ ЧЕМ НАШЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2400
2.	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1800
3.	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0600
4.	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0390
5.	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,6000
6.	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,6000
7.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	9,9210
8.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	14,8815
9.	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	0,9921
10.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,9921
11.	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,9015
12.	СТОИМОСТЬ М/К СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х80Х4	Т	0,9015
13.	МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М МАССОЙ ДО 1,0 Т-ОБВЯЗ.ПОЯС	Т	0,8565
14.	СТОИМОСТЬ М/К ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х40Х4	Т	0,8565
15.	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,5145
16.	СТОИМОСТЬ М/К ФЕРМ ИЗ ПРОФИЛЯ 50Х30Х3	Т	0,5145
17.	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ-ОБРЕШЕТКА	М3	0,1968
18.	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ	10М3	0,0197
19.	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,0089
20.	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,0089
21.	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	1,0500
22.	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ-КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ	100М2	0,1460
23.	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,4863
24.	КРОНШТЕЙН 12Х0,2	ШТ	36,0000
25.	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,6750

1	2	3	4
26.	ВОРОНКА (ПЛАСТМАССОВАЯ)	ШТ	15,0000
27.	КОЛЕНА (ПЛАСТМАССОВОЕ)	ШТ	60,0000
28.	ХОМУТЫ	ШТ	30,0000

Инженер РайОЛО:

 Э.Худайберганов