

"УТВЕРЖАЮ"
Гл. Инженер
Ташкент КФУК



Наименование стройки -

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-6КВ, ВЛ-6КВ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА Т.Й.Ф.У.К В Г. САМАРКАНДЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.					
1	Ц0801-25-2	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ-А, ДО 1000	ПОДСТА Н.	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,3	42,3
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	12,1
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	9,87	9,87
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,34	2,34
1.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,22	2,22
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,5	0,5
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	ЕНА	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ П/СТАНЦИЯ(БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА) ГКТП-1100/10/0,4КВА	ШТ	1,0000	
3	Ц0801-001-04	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ, МОЩНОСТЬ, КВ-А 1000	ШТ	1,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	33,7	33,7
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,62	8,62
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	6,22	6,22
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,4	2,4
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4	ЕНА	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМГ-1000КВ	ШТ	1,0000	
5	ЦЕНА	ШИНЫ АЛЮМИНОВЫЕ	ШТ	3,0000	
6	Ц0802-141-4	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	0,7500	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,8	16,35
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,26	6,195
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,65	1,2375
6.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,65	1,2375
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7	ЦЕНА	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АПВПУ 1X120(16X10)MM2	1000М	0,0750	
8	ЦЕНА	ПЕСОК	М3	0,3000	
9	ЦЕНА	КИРПИЧ ЖЖЕННЫЙ	1000ШТ	0,0800	
10	ЕЗ304-003-02	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	1,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,9	7,9
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,26	2,26
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	1,86	1,86
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,4
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11	ЦЕНА	ОПОРЫ ЖБЕТОННЫЕ СВ110-3,5	ШТ	2,0000	
12	ЦЕНА	ПОДКОСОДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	1,0000	
13	ЦЕНА	ТРАВЕРСА ТМ-8	ШТ	1,0000	
14	ЦЕНА	ТРАВЕРСА ТМ-3	ШТ	1,0000	

1	2	3	4	5	6
15	ЦЕНА	ИЗОЛЯТОР ШФ-10	ШТ	16,0000	
16	ЦЕНА	ОГОЛОВНИК ПОВЫШЕННЫЙ	ШТ	1,0000	
17	Ц0802-471-04 ДОП. 8	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16	10ШТ	0,1000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,29	0,829
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,028
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
17.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,254
17.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,014
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
17.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,078
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
18	ЦЕНА	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д12-16ММ	ТН	0,0052	
19	Е3304-009-08	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 35 ММ2 ВРУЧНУЮ ПРИ 10 ОПОРАХ	КМ	0,0400	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	72,5	2,9
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,63	0,1452
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
19.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,1452
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
20	С157-73	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОДОВ 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК МАРКИ АС СЕЧ. 35/6.2 ММ2	Т	0,0062	
21	Е3304-030-04	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	КОМПЛ ЕКТ	1,0000	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,42	7,42
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,37
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,37
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
22	ЕНА	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10	ШТ	1,0000	
23	ЦЕНА	ПОДСТАВКА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛИ РЛНД-10	ШТ	1,0000	
24	ЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ	М	12,0000	
25	Ц0802-165-07	МУФТА ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120	ШТ	6,0000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,61	45,66
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,19	37,14
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
26	ЦЕНА	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ "РАЙХЕМ"	ШТ	6,0000	
27	Ц0803-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
28	ЕНА	СЧЕТЧИК ХЕ-518	ШТ	1,0000	
29	Ц0803-600-2	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЭЛ.ЭНЕРГИИ	ШТ	1,0000	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
30	ЕНА	АЭСКУЭ	ШТ	1,0000	
31	Ц0802-471-01 ДОП. 8	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50X50X5	10ШТ	0,6000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,7	6,42
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,228
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
31.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	1,05
31.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
31.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0012
31.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,39
31.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	0,116	0,0696
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
32	Ц0802-472-01 ДОП. 8	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	100М	0,4000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	19	7,6
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,112
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
32.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
32.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,056
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
32.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0008

1	2	3	4	5	6
32.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,6	0,24
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
33	ЦЕНА	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д12-16ММ	ТН	0,0635	
34	Ц0802-141-05	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 9	100М	3,1900	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22	70,18
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,82	31,3258
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
34.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,43	7,7517
34.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,43	7,7517
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
35	ЦЕНА	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х240ММ2	1000М	0,1980	
36	ЦЕНА	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х120ММ2	1000М	0,0090	
37	ЦЕНА	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х50ММ2	1000М	0,1120	
38	ЦЕНА	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНЕВЫЕ ДО 240ММ2	ШТ	44,0000	
39	ЦЕНА	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ	КГ	1,0000	
40	Ц0803-521-18	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ТОК, А, ДО 1600	ШТ	5,0000	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;7:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,28	46,4
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,024	0,12
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
40.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,06
40.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,06
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
41	ЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ ДО 1600А	ШТ	2,0000	
42	ЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ ВА-47-250А	ШТ	1,0000	
43	ЦЕНА	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ 1 ФАЗНЫЙ 16А	ШТ	2,0000	
44	Ц0801-067-08	УСТАНОВКА (ШКАФ) КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯ, МАССА, КГ, ДО 500	ШТ	1,0000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,48	4,48
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6	1,6
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
44.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,8
44.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,8
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
45	ЕНА	КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА (УКМ 300 КВАР- 0,4КВ)	ШТ	1,0000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
46	Е0102-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,4538	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	69,8852
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
47	Е0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,4000	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	97,2	38,88
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
48	Ц0803-595-01	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-100ВТ	100ШТ	0,1000	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	267	26,7
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100	10
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
48.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,6	0,16
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
49	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED-100 220ВТ	ШТ	10,0000	
50	ЦЕНА	ПРОВОДА АПУНП 2Х2,5ММ2	1000М	0,1000	
51	ЦЕНА	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	100,0000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ		

ИТОГО с НДС: 623 737 700 сум

Составил: