

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Кармана туман

Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

О. Садуллаев



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Кармана-2022 й

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Навоий вилояти Кармана тумани Азамат МФЙ Азамат кўчасини жорий таъмирлаш учун лойиха-смета, натижалари тугрисидаги хулосалар. лойиха экспертизасини утказиш ҳужжатларини асосида таъмирлаш..

1.2. Танловнинг юкори киймати ККС билан 390 792, 987 сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

1.3. Махсуслот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қиемда илова қилинган. Ушбу танлов якунлари бўйича қолиб қиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва қолиб булган қатнашчи билан шартнома имзоланган қундан бошланади. Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблаг ажратилганидан сунг шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30% миқдориди аванс туловини утқазиб беради.

1.5. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб. қабул қилингандан сунг берилган авансми пропорционал равишда ушлаб қолган қолда, бажарилган ишлар учун вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Газначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблаг ажратилганидан сунг объект умумий шартномавий кийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Кармана туман ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)

- танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи”* манзили: Ўзбекистон Республикаси. Навоий вилоят, Кармана тумани

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утқазиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан утқазилади

2.3. Танлов “Буюртмачи”* томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утқазилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар қурсатишга ихтисослашган, қамида 5 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабқорларга қуйидаги малақавий талаблар қуйилади:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар;

- ўз қучлари билан ил қари бажарилган иш қажмлари тугрисидаги маълумотлар;

- Лицензия, қувоҳнома;

- Танлов иштирокчисининг солиқ туловларидан булган қарздорлик маълумоти;

- Танловдаги объектга уқшаш объектларда оқирғи 2 йиллик иш тажрибаси;

- Қақолат қати (буюртмачига ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини қурсатиб тасдиқлаган қолда).

Низом маблагми миқдори.

3.3. Ақар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ қаолият қонунчилиққа биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган

тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар: мол-мулки мусодара килинганлар. ҳамда муассислик келишув. молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2. танлов ҳужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:

- Техник қисмда, "Буюртмачи" томонидан куйилган техник талаблар асосида. бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак;

- Нархлар қисми. Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби, якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир талаблар бўйича уз таклифларини яхлит ҳолда PDF форматда. ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варагини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йигилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.2. Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонуъчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилига жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан уР^{натилган} тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч қун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизмати) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ун қунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган бўлса, танлов утқазиш тугрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қондаларини танлов утқазиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров қелиб тушган санадан эътиборан икки иш қуни ичида давлат буюртмачиси. агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки қун олдин қелиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қондаларига дойр тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни қуриб қикиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма у имзоланган қундан эътиборан уч иш қуни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб қикиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилингандан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров қелиб тушган санадан эътиборан уч иш қуни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади

«САМОЙЎЛЛОЙИҲА» масъулияти чекланган жамияти.

КАРМАНА ТУМАН АЗАМАТ МФЙ АЗАМАТ КЎЧАСИНИ
АСФАЛЬТЛАШТИРИШ

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси
Йўлнинг схематик режаси(илова)

Директор:

НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош муҳандиси:

ЎНГАРОВ З. М.



Навоий ш. 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**КАРМАНА ТУМАНИ "АЗАМАТ" МФЙ ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	4 178,818
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	23 825,276
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	212 294,117
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	47 684,831
9	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	287 983,041
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	51 836,947
11	ИТОГО	339 819,989
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	50 972,998
13	ИТОГО	390 792,987
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	9 769,825
16	ИТОГО	400 562,812
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	400 562,812



КАРМАНА ТУМАНИ "АЗАМАТ" МФЙ ИЧКИ ЙЎЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НАРХЛАРИ
ЖАМЛАМА ҚАЙДНОМАСИ

Т/Р №	ХАРАЖАТЛАР ТУРИ	ra19110	ra19120	ra19130	ra19140	ra19150	ЖАМИ (МИНГ.СЎМ)
		1-КУЧА	2-КУЧА	3-КУЧА	4-КУЧА	5-КУЧА	
1	2	3	8	9	9	12	13
1	МЕХНАТ САРФИ	757,067	738,378	1 678,056	611,594	393,723	4 178,818
2	КУРЛИШ МАШИНА МЕХАНИЗМЛАРИ	4 160,109	3 912,909	9 236,631	3 442,327	3 073,300	23 825,276
3	КУРЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ	40 530,000	46 291,130	82 026,729	40 481,021	2 965,236	212 294,117
8	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ	9 329,745	5 937,593	17 589,051	5 235,567	9 592,874	47 684,831
ХАММАСИ:							
1	Пуфратчининг бошқа харажатлари 18%	9 859,846	10 238,402	19 895,484	8 958,692	2 884,524	51 836,947
	ЖАМИ:	64 636,768	67 118,411	130 425,952	58 729,201	18 909,657	339 819,989
2	НДС 15%	9 695,515	10 067,762	19 563,893	8 809,380	2 836,449	50 972,998
	ЖАМИ:	74 332,283	77 186,173	149 989,844	67 538,581	21 746,106	390 792,987
2	ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 858,307	1 929,654	3 749,746	1 688,465	543,653	9 769,825
1	ИТОГО	76 190,590	79 115,827	153 739,590	69 227,046	22 289,759	400 562,812
1	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	76 190,590	79 115,827	153 739,590	69 227,046	22 289,759	400 562,812

СМЕТА БЎЛИМИ БОШЛИГИ:



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №1 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНАСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
СУМ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,874285	16151	757067
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,905755	--	--
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			757067

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,58108	286498	452976,26
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1044	173722	18136,58
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,03448	93963	379091,84
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,20445	4200	858,69
5	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,22	79831	17562,82
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,315295	135063	177647,69
7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0402	75276	3026,1
8	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,29846	227373	749980,75
9	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,62698	233400	146337,13
10	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,027665	218498	880036,75
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,2267	344072	422073,12
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNAPAS", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,09902	218498	458631,67
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNAPAS", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,933655	228746	213569,85

1	2	3	4	5	6	7
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,056325	227373	240179,78
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			4160109
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	7,7691	300	2330,73
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	126,759	16323	2069087,16
3	30135	БИТУМ	Т	0,009268	4434783	41103,34
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	Т	0,00096	15742000	15112,32
5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000387	15400000	5959,8
6	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000068	20338000	1374,85
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,000112	19600000	2203,04
8	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,3708	3450000	1279260
9	442769	БЕТОН М-200	М3	0,16	395652	63304,32
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	82,33883	440273	36251563,7
11	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2305,52	1138,1	2623912,31
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ПГС)	ТКМ	5881,49	1138,1	6693723,77
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	10,64	1138,1	12109,38
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,02	20000000	400000
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	6,66	59865	398700,9
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			49859746
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			54776921
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			54776921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			54776921

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

Наименование строки -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ №1 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	54776,921	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	49	чел.-ч
Сметная заработная плата	757,067	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным		на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6		7	8	
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 15CM)	1000M2	0,6815			6757328,96		4605120
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	28,3504		16151,00		457887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					671881,60		457887
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)	МАШ.-Ч	2,32	1,58108		286498,00		452976
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	4,03448		93963,00		379092
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,974545		135063,00		131625
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	2,78734		227373,00		633765
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,62698		233400,00		146337
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАН" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	3,41432		218498,00		746021
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3653434,96		2489816
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	7,15575		300,00		2147
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	148,8	101,407		16323,00		1655270
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2432012,40		1657416

1	2	3	4	5	6	7	8
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К-3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0,6815		974393,55	664049
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	1,12448	--	--
2.2	2845	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,75	0,511125	227373,00	116216
			МАШ.-Ч	0,9	0,61335	218498,00	134016
2.4	12303	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,2	25,3518	367177,95	250232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16323,00	413817
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,3600		3603879,38	1297397
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1044	173722,00	18137
3.2	44926	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,3708	50379,38	18137
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3450000,00	1279260
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,6815		44749915,78	30497068
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	11,333	16151,00	183045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	183045
4.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,16356	4200,00	687
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,34075	135063,00	46023
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,98136	344072,00	337658
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,09902	218498,00	458632
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,933655	228746,00	213570
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,05632	227373,00	240180
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	1296749
4.8	9219	ВОДА	М3	0,9	0,61335	300,00	184
4.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00736	4434783,00	32641
4.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	96,6	65,8329	440273,00	28984448

1	2	3	4	5	6	7	8
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,6815		42578537,46	29017273
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,79054	16151,00	12768
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,49068	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	12768
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04089	4200,00	172
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,24534	344072,00	84415
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	84586
5.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001908	4434783,00	8462
5.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	24,22	16,506	440273,00	7267115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10675829,45	7275578
6	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200		10595482,20	211910
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4	16151,00	103366
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,2906	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	103366
6.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115)КВТ (ЛЛС.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22	79831,00	17563
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0402	75276,00	3026
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	20589
6.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	Т	0,048	0,00096	15742000,00	15112
6.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387	15400000,00	5960
6.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068	20338000,00	1375
6.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000112	19600000,00	2203
6.9	442769	БЕТОН М-200	М3	8	0,16	395652,00	63304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	87954
7	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 MM	М	6,6600		59865,00	398701
8	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, MM: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0200		20000000,00	400000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				45447176
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ							
9	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	5881,4900		1138,10	6693724
10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2305,5200		1138,10	2623912

1	2	3	4	5	6	7	8
11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	10,6400		1138,10	12109
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				9329745
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				54776921

СОСТАВИЛА 

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ 

УНГАРОВ З

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,717175	16151	738378
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,872	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			738378
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,98775	286498	855984,4
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1247	173722	21663,13
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24225	4200	1017,45
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,522	118335	535110,87
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,302675	133663	441445,45
6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	0,896325	26397	23660,29
7	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,22	79831	17562,82
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,978375	135063	267205,26
9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,815575	202380	165056,07
10	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0402	75276	3026,1
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4535	344072	500108,65
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,4871	218498	543426,38
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,106275	228746	253055,98
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,251625	227373	284585,73

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:					
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	МЗ	12,83925	300	3851,78
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	53,295	16323	869934,29
3	30135	БИТУМ	Т	0,010982	4434783	48702,79
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	Т	0,00096	15742000	15112,32
5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000387	15400000	5959,8
6	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000068	20338000	1374,85
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,000112	19600000	2203,04
8	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,4429	3450000	1528005
9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	0,16	395652	63304,32
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	97,56215	440273	42953980,5
11	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2731,68	1138,1	3108925,01
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ГПС)	ТКМ	2472,83	1138,1	2814327,82
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (БИТУМ)	ТКМ	12,6	1138,1	14340,06
14	С ПП-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,02	20000000	400000
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 MM	М	6,66	59865	398700,9
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			52228722
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			56880009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			56880009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			56880009

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость

56880,009 ТЫС.СУМ.

Нормативная трудоемкость

47 чел.-ч

Сметная заработная плата

738,378 ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	наслед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,8075		4347361,49	3510494
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,9	24,952	16151,00	402996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				499065,90	402996
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	2,98775	286498,00	855984
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	4,522	118335,00	535111
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	3,30267	133663,00	441445
1.5	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,896325	26397,00	23660
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,57463	135063,00	212674
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,815575	202380,00	165056
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2766477,59	2233931
1.8	9219	ВОДА	M3	15	12,1125	300,00	3634
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	53,295	16323,00	869934
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1081818,00	873568
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,4300		3603879,38	1549668
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1247	173722,00	21663
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	21663

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,4429	3450000,00	1528005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00	1528005
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	0,8075		44749915,78	36135557
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	13,429	16151,00	216887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	216887
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,1938	4200,00	814
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,40375	135063,00	54532
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,1628	344072,00	400087
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,4871	218498,00	543426
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,10627	228746,00	253056
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,25162	227373,00	284586
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	1536501
3.8	9219	ВОДА	M3	0,9	0,72675	300,00	218
3.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,008721	4434783,00	38676
3.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	96,6	78,0045	440273,00	34343275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42578537,46	34382169
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,8075		10818682,53	8736086
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,9367	16151,00	15129
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,5814	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	15129
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04845	4200,00	203
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,2907	344072,00	100022
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	100225
4.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,002261	4434783,00	10027
4.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	24,22	19,558	440273,00	8610705
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10675829,45	8620732
5	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200		10595482,20	211910
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4	16151,00	103366

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,2906	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	103366
5.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22	79831,00	17563
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0402	75276,00	3026
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	20589
5.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00096	15742000,00	15112
5.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387	15400000,00	5960
5.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068	20338000,00	1375
5.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000112	19600000,00	2203
5.9	442769	БЕТОН М-200	М3	8	0,16	395652,00	63304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	87954
6	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	6,6600		59865,00	398701
7	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0200		20000000,00	400000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				50942416

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

8	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	2472,8300		1138,10	2814328
9	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2731,6800		1138,10	3108925
10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	12,6000		1138,10	14340
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				5937593
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				56880009

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г		СУМ				
№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
1	2	3	4	5	на единицу	общая
					6	7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,897945	16151	1678056
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	-0,72239	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			1678056

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,50271	286498	1290017,41
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2639	173722	45845,24
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	10,09656	93963	948703,07
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,42015	4200	1764,63
5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,6165	218498	353202,02
6	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	79831	8781,41
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,27789	135063	442721,66
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	75276	1513,05
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	6,122745	227373	1392146,9
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,56906	233400	366218,6
11	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	7,521255	218498	1643379,17
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,5209	344072	867371,1
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,31354	218498	942499,86
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,918685	228746	438891,52
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,170775	227373	493575,62
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			9236631

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	M3	22,2182	300	6665,46
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	230,392	16323	3760688,62
3	30135	БИТУМ	T	0,019047	4434783	84468,42
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	T	0,00048	15742000	7556,16
5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	T	0,000193	15400000	2979,9
6	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	T	0,000034	20338000	687,42
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	T	0,000056	19600000	1101,52
8	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	T	0,9373	3450000	3233685
9	442769	БЕТОН М-200	M3	0,08	395652	31652,16
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	169,20841	440273	74497894,3
11	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	4737,88	1138,1	5392181,23
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ГПС)	ТКМ	10690,27	1138,1	12166596,3
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (БИТУМ)	ТКМ	26,6	1138,1	30273,46
14	С 111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,01	20000000	200000
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 MM	M	3,33	59865	199350,45
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			99615780
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			110530467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			110530467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			110530467

Д.И.И.И.
Д.И.И.И.

СОСТАВИЛА АСАНОВА С
ПРОВЕРИЛ УНГАРОВ З

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	110530,467	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	103	чел.-ч
Сметная заработная плата	1678,056	ТЫС.СУМ.

СУМ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
					на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2704-003-05 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	1,7055		6757328,96	11524625
1.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41.6	70,9488	16151,00	1145894
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60	1145894
1.2	107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,95676	286498,00	1133604
1.3	112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	10,097	93963,00	948703
1.4	1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,43887	135063,00	329400
1.5	2845		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	6,97549	227373,00	1586039
1.6	2846		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,56906	233400,00	366219
1.7	3093		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	8,54456	218498,00	1866968
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96	6230933
1.8	9219		ВОДА	М3	10,5	17,908	300,00	5372
1.9	12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	253,778	16323,00	4142425
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2432012,40	4147797

1	2	3	4	5	6	7	8
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	1,7055		-649595,70	-1107885
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,87605		
2.2	2845	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,5	0,85275	-227373,00	-193892
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	0,6	1,0233	-218498,00	-223589
2.4	12303	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-244785,30	-417481
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	24,8	42,2964	-16323,00	-690404
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-404810,40	-690404
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,9100		3603879,38	3279530
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2639	173722,00	45845
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	45845
3.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,9373	3450000,00	3233685
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3583500,00	3233685
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,4005		44749915,78	62672257
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	23,29	16151,00	376162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	376162
4.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,33612	4200,00	1412
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,70025	135063,00	94578
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,01672	344072,00	693897
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,31354	218498,00	942500
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,91869	228746,00	438892
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,17077	227373,00	493576
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	2664853
4.8	9219	ВОДА	М3	0,9	1,26045	300,00	378
4.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,015125	4434783,00	67078

1	2	3	4	5	6	7	8
4.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	T	96,6	135,288	440273,00	59563786
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42878537,46	59631242
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,4005		10818682,53	15151565
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,62458	16151,00	26239
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,00836	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	26239
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,08403	4200,00	353
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,50418	344072,00	173474
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	173827
5.5	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,003921	4434783,00	17391
5.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	T	24,22	33,92	440273,00	14934109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10675829,45	14951499
6	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 CM (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5CM)	1000M2	0,3050		6006687,67	1832040
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	9,6685	16151,00	156156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				511986,70	156156
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,0919	286498,00	312827
6.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	3,233	218498,00	706404
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,27755	135063,00	37487
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3464648,97	1056718
6.5	9219	ВОДА	M3	20	6,1	300,00	1830
6.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	37,82	16323,00	617336
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2030052,00	619166
7	E2708-001-16 К=0,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО- ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 CM	1000M2	0,3050		-3003343,83	-916020
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,85	4,83425	-16151,00	-78078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-255993,35	-78078
7.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,54595	-286498,00	-156414
7.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	1,6165	-218498,00	-353202
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,138775	-135063,00	-18743
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1732324,49	-528359
7.5	9219	ВОДА	M3	10	3,05	-300,00	-915
7.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	62	18,91	-16323,00	-308668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1015026,00	-309583

1	2	3	4	5	6	7	8
8	E.2/09-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		10595482,20	105955
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	46151,00	51683
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	51683
8.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	79831,00	8781
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	75276,00	1513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	10294
8.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00048	15742000,00	7556
8.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000193	15400000,00	2980
8.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000034	20338000,00	687
8.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000056	19600000,00	1102
8.9	442769	БЕТОН М-200	М3	8	0,08	395652,00	31652
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	43977
9	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	3,3300		59865,00	199350
10	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0100		20000000,00	200000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				92941416

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	10690,2700	1138,10	12166596
12	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	4737,8800	1138,10	5392181
13	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	26,6000	1138,10	30273
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ			17589051
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ			110530467

СОСТАВИЛА



АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

Наименование строки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №4 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г						
№ п/п		Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
СУМ						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,86728	16151
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65794	--
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ		611594
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,6344	286498
2	108		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1102	173722
3	464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2136	4200
4	621		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,9872	118335
5	623		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	2,91208	133663
6	1025		КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	0,79032	26397
7	1069		МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	79831
8	1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,7444	135063
9	1835		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,71912	202380
10	2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	75276
11	3097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,2816	344072
12	3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,19296	218498
13	3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,97544	228746
14	3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,1036	227373
						250928,84

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			3442327
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:		СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	МЗ	11,3208	300	3396,24
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	46,992	16323	767050,42
3	30135	БИТУМ	Т	0,009683	4434783	42942,89
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 MM	Т	0,00048	15742000	7556,16
5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000193	15400000	2979,9
6	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000034	20338000	687,42
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,000056	19600000	1101,52
8	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,3914	3450000	1350330
9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	0,08	395652	31652,16
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	86,02384	440273	37873974,1
11	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2408,56	1138,1	2741182,14
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (ГПС)	ТКМ	2180,51	1138,1	2481638,43
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (БИТУМ)	ТКМ	11,2	1138,1	12746,72
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,01	20000000	200000
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 MM	М	3,33	59865	199350,45
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			45716589
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			49770510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			49770510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			49770510
СОСТАВИЛА			АСАНОВА С			
ПРОВЕРИЛ			УНГАРОВ З			

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №4 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	49770,51	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	39	чел.-ч
Сметная заработная плата	611,594	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	наслед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,7120		4347361,49	3095321
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.6:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,9	22,0008	16151,00	355335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				499065,90	355335
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	2,6344	286498,00	754750
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	3,9872	118335,00	471825
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	2,91208	133663,00	389237
1.5	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,79032	26397,00	20862
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,3884	135063,00	187521
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,71912	202380,00	145536
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2766477,59	1969732
1.8	9219	ВОДА	M3	15	10,68	300,00	3204
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	46,992	16323,00	767050
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1081818,00	770254
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,3800		3603879,38	1369474
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1102	173722,00	19144
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	19144

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,3914	3450000,00	1350330
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00	1350330
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,7120		44749915,78	31861940
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	11,841	16151,00	191237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	191237
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,17088	4200,00	718
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,356	135063,00	48082
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,02528	344072,00	352770
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,19296	218498,00	479157
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,97544	228746,00	223128
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,1036	227373,00	250929
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	1354784
3.8	9219	ВОДА	М3	0,9	0,6408	300,00	192
3.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00769	4434783,00	34102
3.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	96,6	68,7792	440273,00	30281625
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42578537,46	30315919
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,7120		10818682,53	7702902
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,82592	16151,00	13339
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,51264	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	13339
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04272	4200,00	179
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,25632	344072,00	88193
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	88372
4.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001994	4434783,00	8841
4.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	24,22	17,245	440273,00	7592349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10675829,45	7601191
5	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		10595482,20	105955
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683

1	2	3	4	5	6	7	8
	44926	ЭМУЛЬСИОННО-ДОРОЖНАЯ					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		1,03		3450000,00	1350330
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	0,7120		44749915,78	31861940
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	11,841	16151,00	191237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	191237
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,17088	4200,00	718
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,356	135063,00	48082
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,02528	344072,00	352770
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,19296	218498,00	479157
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,97544	228746,00	223128
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,1036	227373,00	250929
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	1354784
3.8	9219	ВОДА	M3	0,9	0,6408	300,00	192
3.9	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,00769	4434783,00	34102
3.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	96,6	68,7792	440273,00	30281625
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42578537,46	30315919
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,7120		10818682,53	7702902
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,82592	16151,00	13339
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,51264	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	13339
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04272	4200,00	179
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,25632	344072,00	88193
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	88372
4.5	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,001994	4434783,00	8841
4.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	24,22	17,245	440273,00	7592349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10675829,45	7601191
5	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		10595482,20	105955
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ./Ч	14,53	0,1453	5168320,00	51683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					8781
5.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	79831,00	
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	75276,00	1513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	10294
5.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00048	15742000,00	7556
5.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000193	15400000,00	2980
5.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000034	20338000,00	687
5.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000056	19600000,00	1102
5.9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	8	0,08	395652,00	31652
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	43977
6	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	3,3300		59865,00	199350
7	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0100		20000000,00	200000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				44534943

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

8	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	2180,5100	1138,10	2481638
9	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2408,5600	1138,10	2741182
10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	11,2000	1138,10	12747
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ			5235567
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ			49770510

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №5 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3776	16151	393723
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,1899	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			393723

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,35952	286498	389499,76
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,46912	93963	325968,92
3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,83798	135063	113180,09
4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,30124	227373	977985,84
5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,53912	233400	125830,61
6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,22126	218498	1140834,87
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			3073300
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	9219	ВОДА	М3	6,153	300	1845,9
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	181,66	16323	2965236,18
3	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	8428,85	1138,1	9592874,19
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			12559956

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			16026979
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		СУМ			--
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:		СУМ			16026979
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		СУМ			--
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:		СУМ			16026979

СОСТАВИЛА  АСАНОВА С.

ПРОВЕРИЛ  УНГАРОВ З

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ №5 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

Наименование стройки -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Основание:

Сметная стоимость	16026,979	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	29	чел.-ч
Сметная заработная плата	393,723	ТЫС.СУМ.

СУМ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,5860		6757328,96	3959795
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	24,3776	16151,00	393723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60	393723
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) KBT (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,35952	286498,00	389500
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	3,46912	93963,00	325969
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,83798	135063,00	113180
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 SN	МАШ.-Ч	4,09	2,39674	227373,00	544954
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 SN	МАШ.-Ч	0,92	0,53912	233400,00	125831
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,93586	218498,00	641480
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96	2140913
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	6,153	300,00	1846
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	148,8	87,1968	16323,00	1423313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2432012,40	1425159

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е2704-003-08 ДОП. 7 К-13	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0,5860		4222372,05	2474310
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,15	4,1899		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,25	1,9045	227373,00	433032
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,9	2,2854	218498,00	499355
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1591104,45	932387
2.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	161,2	94,4632	16323,00	1541923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2631267,60	1541923
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				6434105

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

3	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 29 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	8428,8500	1138,10	9592874
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ			9592874
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ			16026979

СОСТАВИЛА



АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ



УНГАРОВ З



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43531

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Karmana tumani obodonlashtirish" boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43041

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Karmana tuman kengashining 2022-yil 12-apreldagi Karmana tumanidagi jamoatchilik fikri asosida "Ochiq byudjet" axborot portalida eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risidagi VI-47-57-5-71-K/22-sonli qarori.

1.2. Xalq deputatlari Karmana tuman kengashi raisi F.Umarov tomonidan 2022-yil tasdiqlangan Karmana tumani bo'yicha 2022-yil (1-bosqichda)da jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha manzilli ro'yxat.

1.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga "Karmana tumani obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.4. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 2022yilda tuzilgan.

1.5. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Karmana tumani hokimi o'rinbosari SH.Boltayev tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.6. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 2022yilda 01/14-298-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

1.7. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati

“Karmana tumani obodonlashtirish” boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 23.05.2022yildagi 01-14/201-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Karmana tumani hokimi o'rinbosari SH.Boltayev tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Karmana tumani “Azamat” MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 390 792,987 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Karmana tumani “Azamat” MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari:

1- ko'cha (0,139km).

- Mavjud asos qalinligini shag'al-qum aralashmasi bilan 15sm qalinlikda kuchaytirish;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlarini 2.4 o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlarini (D= 76x3mm metall quvurlar L=3,33) o'rnatish;

2- ko'cha (0,167km).

- Mavjud asos profilini yangi material qo'shish bilan to'g'irlash;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlarini 2.4 o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlarini (D= 76x3mm metall quvurlar L=3,33) o'rnatish;

3- ko'cha (0,305km).

- Mavjud asos qalinligini shag'al-qum aralashmasi bilan 10sm qalinlikda kuchaytirish;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;

- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlarini 2.4 o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlarini (D= 76x3mm metall quvurlar L=3,33) o'rnatish;

4- ko'cha (0,152km).

- Mavjud asos profilini yangi material qo'shish bilan to'g'irlash;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlarini 2.4 o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlarini (D= 76x3mm metall quvurlar L=3,33) o'rnatish;

5- ko'cha (0,124km).

- Shag'al-qum aralashmasidan 25sm qalinlikda asos qurish;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- "Karmana tumani obodonlashtirish" boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 390 792,987 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **390 792,987** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 339 819,989 ming so'm;

- QQS - 50 972,998 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 9 769,825 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Karmana tumani "Azamat" MFY Azamat (ko'chalari) ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funktsiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085