



Техник топширик

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун**

Яйпан-2022

Техник топширик
Фарғона вилоят Ўзбекистон туман ХТБга карашли 36-мактаб бино-иншоотларини
мукаммал таъмирлаш

№ п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари.
1	Сарлавха бўйича объект номи	Фарғона вилояти Ўзбекистон туман ХТБга карашли 36-мактаб бино-иншоотларини мукаммал таъмирлаш
2	Қурилиш манзили	Ўзбекистон тумани Туял МФЙ
3	Буюртмачи	Ўзбекистон тумани ХТБ.
4	Бош пудратчи	Танлов асосида танланади.
5	Объектнинг характеристикаси	Фарғона вилоят Ўзбекистон туман ХТБга карашли 36-мактаб бино-иншоотларини мукаммал таъмирлаш. Девор қисмини мукаммал таъмирлаш.
6	Тижорат таклифи такдим этиш шартлари	1.Хизмат курсатувчи гувоҳномаси, солиқ банк ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиқи мавжуд бўлмаслиғи Пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам бўлмаган иш фаолиятига эга бўлиши талаб этилади 2.Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд бўлиши, Олий маълумотли ходимлар етарлилиғи, Давлат ташкилотларига топширилган ҳолати тасдиқланган ҳолатда, Машина механизмларни ўз балансида мавжудлиғи. 3. Кафолат хати, Далолатномага асосан иш ҳажмини ишлаб чиқиш 4.Объектнинг ўрганиш далолатномаси мавжуд бўлиши 5. Молиявий ҳолати барқарор. Олдиндан 30% тўланган ишларни сифатли ва ўз вақтида бажариш учун ҳисобида етарли маблағи бўлиши керак.
7	Бажариладиган ишлар бўйича ҳисоб китоб	Туловлар олдиндан 30% амалга оширилади иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади. Ишлар сифатли ва смета экспертиза ҳужжатларига асосан бажарилган тулов жорий 5 йилдан кечиктирилмай 100 % амалга оширилади. Форма 2 ва далолатномага асосан иш ва хизматлар қуриб чиқилади.
8	Қурилиш материалларига қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат стандартлари ва Республикада ҳудудида фойдаланишга қабул қилинган бошқа халқаро стандартлар асосида ишлаб чиқарилган қурилиш материаллари ва жиҳозлари.
9	Молиялаштириш манбаси	НеБюджет
10	Бошланғич нарх	196 000 000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 01-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45001

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Tul MFYda joylashgan 36-sonli maktab bino-inshootlarini mukammal ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Komunal Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Komunal Loyixa" MCHJ

Litsenziya 28.07.2020y № AL-001300-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bulsa)

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43632

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari O'zbekiston tumani Kengashining 13.04.2022 yildagi VI-49-50-11-161-K/22-sonli Qarori.

1.2. O'zbekiston tumnai XTB bo'limi mudiri N.Siddiqova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i

1.3. "Qurilish Ekspertiza Sinov" MCHJ tomonidan 2022 yilda berilgan bino va inshootlarning texnik xolati xulosasi.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

2.2. Binoning energiya samaradorligi pasporti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi - 8 ball.

Standart yuklar:

A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m ²)
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m ²)
Havoning xisobiy tashqi harorati	- 14 °S

3.2. Arxitektura va qurilish echimlari.

Nuqsonlar dalolatnomasiga ko'ra loyixalangan

3.3. Mukammal ta'mirlashda ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. O'zbekiston tumnai XTB bo'limi mudiri N.Siddiqova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga va narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 208 025,907 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 163 536,620 ming so'm
QQS 15%	- 24 530,493 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 188 067,113 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 116,868 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 193 183,982 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 14 841,925 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Tul MFYda joylashgan 36-sonli maktab bino- inshootlarini mukammal ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

07 05 2022 г.

г. Фейкан

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы: "Фаргона вилоят Узбекистон тумани "Туял" МФЙ худудида жойлашган 36-сонли умумий урта талим мактаби бино-иншоотларини мукамал таъмирлаш"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ	8,9
3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ	1 М3	9,6
4	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	2,06469
5	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА	206,469
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ	ТОННА	206,469
7	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	100 М3	0,46
9	ФУНДАМЕНТЫ		
10	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,2
11	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,4
12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,133
13	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,532
14	СТЕН		
15	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	160
16	БЛОКИ БЕТОННЫЕ (ШЛАКАБЛОК) РАЗМ. 40X20X20СМ	ШТ	10000

ХТБ Бош муҳандиси
Мақшаб директори
Мақшаб ХТБДУ



Н. Раҳмонов
Х. Убайдуллаев
У. Раҳмонов

