

ТАСДИКЛАЙМАН
«Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси»

Бошлиги  В. Парпиев

20.06.2022 йил

Андижон вилояти Асака туман Тувадоқ МФЙ Узун кўчасида жорий тамирлаш ишларини учун давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ердამчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Андижон вилояти Асака туман Тувадоқ МФЙ
Узун кўчасида жорий тамирлаш ишларини учун	давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш
	ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга
	жорий таъмирлаш
Курилиш тури	Андижон вилоят
Объектнинг жойлашган урни	Ишчи лойиха
Лойихалаштириш босқичи	
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб
чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва кўлланмалар)	
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
(қайси КМК, ШНК кўлланмалар талаби асосида)	
Жойнинг тавсифи	текислик
Кўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Кўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-
Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари	Нуқсонлик далолатномасида кўзда тутиб ўтилган иш
турлар ва хажм кўрсаткичлар инobatга олинсин .	
Лойихаланаётган иншоотларда	- Иншоотларнинг дефектний акт асосланиб кенглигидан келиб чиққан
холда танлаш ишлари олиб борилсин	
	мавжуд Иншоотлар яроксиз холатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз
коплама колдиқларини ҳайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш	
ишлари лойиша-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда инobatга олинсин	
	Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда
тутилмасин	
	Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари
олиб боримсин.	
	буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этимган йўл кўприк курилиш учун керакли
курулиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси кўрилиш материаллари	
машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув	
баённомаси асосанда лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқилсин.	

Иншоотлар курилиш келиб чикан холатда

ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсин. мавтсуд холатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки катлами хамда Н-0.05 м

Янги кум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш хамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0.05 м қалинда коплама куриш Чукурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоришмасидан коплама куриш Якурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, хамда картасимон таъмирлаш

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл

коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошқа харажатларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буютмачи билан келишилиш лозим.

Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.

Табий атроф-мухит муҳофазасига талаблар худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар Ердан оқилонга фойдаланиш таъминланиши лозим.

Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тикчаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари Молиялаштириш манбаи Бюджет

Курилишни тугатиш ва кувватларини ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари

Курилишнинг алохида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат сандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини хисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси

/ Бошлиғи



В.Парпиев