

Наманган тумани ободонлаштириш бошкармаси бошлиги



К.Нуриддинов  
2022йил

Наманган вилояти Наманган тумани Хонабод МФЙ Яккачинор кўчасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган тумани ободонлаштириш бошкармаси
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади
Лойиҳа учун асос	Ушбу кўчани таъмирлаш учун тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Наманган вилояти Наманган тумани Хонабод МФЙ Яккачинор кўчаси
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 4,0-4,5 метр йўл ёқаси - (0,5-0,75)х2
Алоҳида талаблар	Лойиҳадаги кўчаларни холатидан келиб чиқиб таъмирлансин - Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб янги хом ашё қўшиб асос юзасини кўндаланг нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607 -2009.С-6 - Қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан қоплама қуриш. h-5 см -Кум шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустахкамлаш Н-5 см
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:  
Наманган тумани ободонлаштириш бошкармаси:

 М.Олимов