

Наманган тумани ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи

К.Нуриддинов

2022 йил



Наманган вилояти Наманган тумани Бешкапа МФЙ Пахтаобод кўчасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Тўрақўрғон тумани ободонлаштириш бошкармаси
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади
Лойиҳа учун асос	Ушбу кўчани таъмирлаш учун тегишли ташкилотлар томонидан тасдиқланган <b>МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ</b>
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Наманган вилояти Наманган тумани Бешкапа МФЙ Пахтаобод кўчаси
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 3,5-4,5 метр йўл ёқаси - (0,5-0,75)х2
Алоҳида талаблар	Лойиҳадаги кўчаларни ҳолатидан келиб чиқиб таъмирлансин - Мавжуд а/бетон қопламани механизм ёрдамида ҳайдаб бузиб янги хом ашё қўшиб асос юзасини қўндаланг нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607 -2009.С-6 - Қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан қоплама қуриш. h-5 см -Мавжуд қоплама юзасидаги чуқурчаларни қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмаси билан Н-5см қалинликда 5 м2 гача таъмирлаш. -Қум шағал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5 см
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Наманган тумани ободонлаштириш бошкармаси:

М.Олимов