

"Тасдиқлайман"

Яккасарой тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

2022 й

**ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____ ва "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" МЧЖ вакили Турсуналиев Д. мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили			Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	Боши	Охири	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Юнус Ражабий МФЙ Рақатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м2									
1					Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз қопламадан иборат. Нотекисликлар ва чуқурчалар мавжуд.	Мавжуд йўл қопламасини 5 см қалинликда совуқ фреза ёрдамида кесиб олиш		м ²	310,00
						Майда заррала а/б дан текисловчи қатлам ётқизиш		т	18,72
						Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	3100,0 м2 / 1000 x 0,3	т	0,9300
						Кайноқ майда заррала асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	3100,0 м2	м ²	3100,00

Турсуналиев Д. _____

(Signature)

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Юнус Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м²

№	Наименования объема	Ед. измер.	Количество
Общие данные			
1	Общая длина	м	
2	Общая площадь	м ²	3 100,00
2	Ширина	м	
3	Заказчик - Благоустройство Яккасарайский района		
4	Район производства работ - Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район		
5	При строительстве объекта движения транспортных средств останавливается		
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Фрезирование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см	м ²	310,00
2	Вывоз разобранных материалов (в базу) на расстояние 5 км (Y=2,2 тн/м ³)	тн	34,10
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
1	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 0,3л/м ²	т	0,93
2	Устройство выравнивающего слоя из горячего мел/зер а/б	тн	18,72
3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной h=5 см с применением асфальтоукладчика	м ²	3 100,00

Составил:

У. Тўраев

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Юнус Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м2

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ					
1	E2713-003-0 1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ " SF 1000С "	1000М2	0,310	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,66	8,265
1.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	13,33	4,132
1.3		ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ.-Ч	13,33	4,132
2	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	34,100	
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	1,024
2.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	1,024
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2	Т	0,9300	
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,539
3.2		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,270
3.3		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	0,958
4	E2703-004-0 1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	100Т	0,187	
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	3,575
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	3,537
4.3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,687
4.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	2,227
4.5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,067
4.6		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	2,97	0,556
4.7		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	101	18,903
5	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	3,100	
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	51,553
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	29,078
5.3		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,550
5.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	3,08	9,548
5.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,37	4,247
5.6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,55	4,805
5.7		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,464
5.8		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	1,44	4,464
5.9		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	299,460
6	E2713-011-01 К=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ E2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000М2	3,100	
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,596
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,232
6.3		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,116
6.4		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	0,36	1,116
6.5		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	75,082
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		58,724
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		44,676
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,2697

2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,687
3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	2,227
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,617
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	5,157
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	9,548
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	4,247
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	4,805
9	АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,580
10	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	6,136
11	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ.-Ч	4,132
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	393,445
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,9579

Составил



Д. Турсуналиев

Проверил



У. Тураев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Юнус Ражабий МФЙ Рақатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м2

№.№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	216 141,405
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	6 113,385
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 709,033
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16 252,377
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	41 485,338
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	281 701,538
12	НДС 15 %	42 255,231
13	ИТОГО С НДС	↓ 323 956,769

ЗАКАЗЧИК


М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ


М.П. 

ной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$, где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика 17,27%

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в т/км

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

25984,73 сум/час

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,
а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,25 часов в месяц
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурс-

бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан қабул қилинган.

Объектни қуриш даврида бажарилган ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажатлари ва "пудратчининг бошқа харажатлари" даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

Смета хужжатлари "Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази" томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сон буйруғи билан тасдиқланган "Методик тавсиялар", "Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий-тўла нархларга ўтиш тўғрисида" ЎзР ВМнинг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва ШНҚ 4.01.16-09 "Қурилиш баҳосини шартномавий тўла нархда аниқлаш қоидалари"га асосан ишлаб чиқилган.

4. Хулоса:

4.1. "Яккасарой тумани Юнус Ражабий МФЙ Рақатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м², жорий таъмирлаш смета хужжатлари" кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади:

№	Кўрсаткич номи	Ўлчов бирлиги	Тақдим қилинган	Тавсия қилинади
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси ҚҚС билан	минг сўм	328 982,995	323 956,769


Эксперт мутахассис



М. Айходжаев

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«24» 05 2022 йил

Тошкент шаҳар Яккасарой туманида жойлашган кесишмани жорий таъмирлаш
Юнус Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчаси - 3100,0 м2
смета хужжатларига
(2022-йил 24-майдаги 158 – сонли шартномага асосан)

181/2п – 2022 – сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи _____ Яккасарой тумани Ободонлаштириш Бошқармаси
Лойиҳа ташкилоти _____ «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» MCHJ
Бош пудратчи ташкилоти _____ Танлов асосида
Молиялаштириш манбаи _____ Маҳаллий бюджет маблағи
Лойиҳа бош муҳандиси _____ У. Тўраев

1. Смета хужжатларини тузиш учун асос:

- 1.1. «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» MCHJнинг 24.05.2022-йилдаги 81-сонли хати.
- 1.2. Нуқсонлар қайдномаси (ведомость дефектов).

2. Экспертизага тақдим этилган хужжатлар:

- 2.1. Смета хужжатлари – 1 дона китоб;

3. Смета хужжатларининг қисқача мазмуни

Кўрилаётган смета хужжатларида Яккасарой тумани Юнус Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчасини жорий таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Объектни жорий таъмирлаш иш хажмлари ва турлари Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ва лойиҳа ташкилоти томонидан имзоланган, Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси





"ZAMONAVIY YO'L LOYIHA"

МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

**Тошкент шаҳар Яккасарой тумани
Юнус Ражабий МФЙда жойлашган
ички кўчаларни жорий таъмирлаш**

1. Юнус Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчаси 3100,0 м²

Директор

Лойиха бош муҳандиси



Ф. Турсунбоев

У. Тўраев

Тошкент ш. 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101792 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010).

Способ проведения электронный

Дата 17.06.2022

Время рассмотрения 16.06.2022 14:39

Конкурсная комиссия Яккасарой тумани Ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV OYBEK ASKAROVICH	BOSHQARMA BOSHLOG'I	YAKKASAROY TOB
Секретарь комиссии	KUZIYEVA MALIKA XABIBULLAYEVNA	KOTIBA	YAKKASAROY TOB
Член комиссии	UMAROV FAXRIDIN ODILJONOVICH	BOSH MUXANDIS	YAKKASAROY TOB
Член комиссии	TUROPOV DEXQONALI DAVRONOVICH	YO'L KO'PRIK XO'JALIGIDAN FOYDALANISH BO'LIMI YETAKCHI MUTAXASSIS	YAKKASAROY TOB
Член комиссии	MIRZARAXMEDOV RAVSHAN ARTIKBAYEVICH	KO'KALAMZORLASHTIRISH VA IRRIGATSIYA BO'LIM BOSHLOG'I	YAKKASAROY TOB
Член комиссии	GAYPOVA GULCHEXRA BEKIMBETOVNA	BOSH XISOBCHI	YAKKASAROY TOB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.06.2022 года № лота 101792.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ю.Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кучасини асфальт килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	323 956 769.00
Стартовая сумма	323 956 769.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нухаси ташкилот таркибий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида маълумот нухаси ташкилот таркибий структураси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND YO'L SOZ MCHJ	60	290000000	60	Экспертная		
ООО MAXIMA-ROAD	60	60	60	Экспертная		

Критерий №2 техникалари мавжудлиги хақидаги маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: техникалари мавжудлиги хақидаги маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND YO'L SOZ MCHJ	60	290000000	60	Экспертная		
ООО MAXIMA-ROAD	60	60	60	Экспертная		

Критерий №3 Банк ва солиқдан карзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан карзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND YO'L SOZ MCHJ	60	290000000	60	Экспертная		
ООО MAXIMA-ROAD	60	60	60	Экспертная		

Критерий №4 Инжинер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахасислар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Инжинер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахасислар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND YO'L SOZ MCHJ	60	290000000	60	Экспертная		
ООО MAXIMA-ROAD	60	60	60	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MAXIMA-ROAD	323 956 769.00	295 000 000.00	14.06.2022 15:04:55	98.31

GRAND YO'L SOZ MCHJ	323 956 769.00	290 000 000.00	13.06.2022 12:10:06	100.00
------------------------	----------------	----------------	---------------------	--------

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MAXIMA-ROAD	Прошел	98.30508	98.30508
GRAND YO'L SOZ MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101792 от 17.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010). определила победителем:

GRAND YO'L SOZ MCHJ
309471824

и резервный исполнитель: ООО MAXIMA-ROAD (306110634)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	GAYPOVA GULCHEXRA BEKIMBETOVNA	Согласен	
Член комиссии	UMAROV FAXRIDIN ODILJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUROPOV DEXQONALI DAVRONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZARAXMEDOV RAVSHAN ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	USMANOV OYBEK ASKAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Яккасарой ТОВ бошлиғи,

Комиссия раиси

О.А.Усманов

«10» «06» 2022 й.

Яккасарой туманидаги Кушбеги МФЙ Кушбеги кўчасини жорий таъмирлаш учун
101792-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомасига
3-сонли БАЁННОМА

Тошкент ш.

«10» «06» 2022 й.

“Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунига мувофиқ Яккасарой тумани мактабгача таълим бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар хомашё биржасининг “etender.uzex.uz” махсус электрон ахборот порталида «**Яккасарой туманидаги Ю.Ражабий 8-тор кўчасини жорий таъмирлаш**» учун 101792-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомаси расмийлаштирилди.

Мазкур баённомага мувофиқ қуйидаги маълумотлар қабул қилинди:

Бошланғич нарх: 323 956 769 сўм.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Тижорат таклифи (Нарх қиймати, сўм)	Жами тўпланган балл
1	“GRAND YO’L SOZ” МЧЖ	290 000 000	100
2	ООО “MAXIMA-ROAD”	295 000 000	98,31

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, Яккасарой туманидаги Ю.Ражабий 8-тор кўчасини жорий таъмирлаш учун (101792-сонли лот) бўйича 2022 йил 16 июнь расмийлаштирилган харид комиссияси баённомаси расмийлаштирилган вақтдан сўнг икки иш куни ичида “Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунининг 61-моддасига асосан мазкур танлов натижаси бўйича корхона ва ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмади ҳамда икки кунлик муҳокамадан сўнг “GRAND YO’L SOZ” МЧЖ “ғолиб деб топди.

Ушбу танловда эълон қилинган иш ва хизматларни бажариш учун захира ижрочи сифатида ООО “MAXIMA-ROAD” белгиланди.

Комиссия котиби
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси

М.Х.Кузиева
Г.Б.Гайпова
Р.А.Мирзарахмедов
Д.Д.Турапов
Ф.О.Умаров

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY
TUMAN HOKIMI IJROYA
MAHKAMASINING
«YAKKASAROY TUMAN
OVODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»



РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
«УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА»
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

100100 Toshkent shahar
Beshchinar 43 uy
Tel: 255 - 10 -86

L/ch 100 022 262 871 001 108 000 110 0100
MFO: 01028 ОАИКБ "Iprak Yo li bank" ch
INN: 200637815 OKONX: 90211

100100 Toshkent shahar
Beshchinar 43 uy
tel: 255 - 10 -86

ДОГОВОР № 1

«21» июнь 2022 год

г.Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся **ООО «GRAND YOL SOZ»** именуемый в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице директора **Байбабаева Ф.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Яккасарайского РУБ**, именуемый в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице начальника **Усманова О.А.**, действующего на основании низама, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика», а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, работы: **«Ю.Ражабий МФЙ Ракатбоши 8-тор кўчасини жорий таъмирлаш»**.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1 Окончательная стоимость работ Подрядчиком по настоящему договору составляет **290 000 000** с 15% НДС.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления платежа.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. В течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего договора Заказчик предоплаты перечисляет на банковский счет Подрядчика в размере 30 % от общей стоимости работ. Начало работы начинается после оплаты авансового платежа в течении 30 рабочих дней.

4.2. Текущие платежи за фактически выполненные работы производятся Заказчиком после завершения строительно-монтажных работ (СМР), при наличии справки счет - фактуры о стоимости выполненных работ (понесенных затрат) и актов сверок.

4.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 5-ти банковских дней с момента полного выполнения объема работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписание сторонами Акта выполненных работ и Акта сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

4.4. В случае задержки платежей Заказчиком более чем на 10 дней, Подрядчик имеет право приостановить работы до осуществления платежей либо в одностороннем порядке расторгнуть договор после уплаты Заказчиком сумм за фактически выполненный объем работ по настоящему Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обеспечивает открытие финансирования в 10-дневный срок после заключения Договора.

5.2. Заказчик своевременно производит перечисление аванса и все последующие платежи за фактические выполненные работы.

5.3. Заказчик обеспечивает приемку выполненных Подрядчиком работ и подписание акта выполненных работ в течение 3х рабочих дней.

5.4. Заказчик передает Подрядчику за 10 дней до начала производства работ по графику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную до начала работ и обеспечивает непрерывность предоставления фронта работ на весь период строительства.

5.5. Заказчик обеспечивает охрану используемого в строительстве имущества, материалов, сданных ему Подрядчиком в установленном порядке.

5.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к работам Подрядчика для проверки хода и качества работ.

5.7. В течении 3-х дней рассмотреть и подписать представленные выполненные объемы (счета-фактуры), в случае отказа обосновать его в письменной форме.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик организует, координирует работы и принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения Строительно-монтажных работ и поставки оборудования, согласно проекта, качественно и в указанные сроки сдает Заказчику.

6.2. Подрядчик обеспечивает приемку, складирование и хранение материально-технических ресурсов, продукции производственно-технического назначения, строительных конструкций в объемах согласно графика выполнения СМР и своевременную поставку их на строительную площадку.

6.3. Подрядчик принимает от Заказчика сметную документацию на согласованные объемы, проверяет её комплектность, правильность установленных договорных цен и т.д.

В случае выявления Подрядчиком замечаний или необходимости изменений, ранее выданной ПСД, Подрядчик передает их Заказчику для рассмотрения и согласования.

6.4. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных в ходе работы до приемки объекта в эксплуатацию.

6.5. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия и следит за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате работ, согласно п.4.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени 0,5% от суммы просроченного платежа, но не более 50% от стоимости Договора.

7.2. В случае нарушения срока производимых работ Подрядчик оплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости не выполненных работ.

7.3. Во всех других случаях неоговоренных настоящим Договором ответственность сторон за нарушение договорных обязательств (пени, штраф, убытки) регулируются нормами гражданского Кодекса РУз, Положением об организации строительства на Контрактной основе, утвержденным постановлением КМ РУз, от 7.09.98 года за № 375, Законом РУз, от 29.08.98 года "о договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов"

7.4. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. При заключении Настоящего договора применяются правовые нормы и правила, действующие по месту его заключения.

8.2. Споры, возникшие из-за данного Договора или связанные с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров на основе доброй воли, конструктивного подхода, взаимного уважения прав и интересов друг друга. При невозможности достижения согласия споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.3. В случае нарушения доли материальных обстоятельств стороны в праве оговорить иные условия данного Договора

8.4. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения условий данного Договора.

8.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены только совместно с согласия сторон.

8.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут сторонами досрочно, при этом стороны обязуются уведомить об этом друг друга за 20 дней до предстоящего расторжения

8.7. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязуется завершить начатый очередной объем работ, согласно графика, после чего между им и Заказчиком производится сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующих актов, по которым надлежит выплата сумм, как за выполненные работы, так и в виде взысканий в обязательном порядке через банк Дебитора.

8.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.9. Если настоящий Договор в течении 15 календарных дней не оформлен Заказчиком и не возвращен Подрядчику он автоматически аннулируется.

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ.

9.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, в том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по выполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (по электронной почте: info@anticorruption.uz) или по телефону доверия (+998-71-271-10-07) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или прокомментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

9.3. В случае невыполнения требований настоящей статьи, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

9.4. Возмещение убытков стороне, требующей расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке, установленном законодательством, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не вправе требовать возмещения убытков в результате одностороннее расторжение договора.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, действие государственных органов или любые другие обстоятельства независимые от сторон, и не

вызванных их просчетами. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. О дате, наступления действия этих обстоятельств, стороны должны известить не позднее 5 дней.

II. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ

II.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

Заказчик:

**«Яккасарай
РУБ»**

Адрес: г. Ташкент
Яккасарайский район ул. Бешчинор -43
Р/с: 4017 2286
0262 8770 4520
3110 003
Банк: Марказий банк ХКММ
МФО: 00 014
ИНН: 200 637
815
ОКЭД: 81 300

Подрядчик:

ООО «GRAND YOL SOZ»

Адрес: Тошкентская область, Юкоричирчикский район Маърифат МСГ
Тинчлик 9 дом.
Р/с: 2020 8000 6055 1681 4001
Банк: АТБ "Агро банк"
МФО: 00 480
ИНН: 309 471 824




Директор

Байбабаев Ф.М.

Начальник

Усманов О.А.



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	OYBEK USMANOV ASKAROVICH
	Imzolangan sana	29 июн 2022 09:04
	Hujjat kodi	XW3425112725
Hulosa kodi	BX7730286373	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YAKKASAROY TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100059, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Sh. Rustaveli ko'chasi, 93-uy

tel: (99871) 253 03 68

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

2022-yil 28-iyun

Toshkent shahri

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

“GRAND YO‘L SOZ” MChJ va Yakkasaroy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasidagi Y.Rajabiy MFY Rakatboshi 8-tor ko‘chasini joriy ta‘mirlash to‘g‘risidagi pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot:


01-sonli umumiy qiymati **290.000.000** so‘m bo‘lgan shartnoma loyihasi Yakkasaroy tuman hokimligi ijroya mahkamasining “Yakkasaroy tuman obodonlashtirish boshqarmasi” tomonidan 2022-yil 28-iyunda taqdim etilgan va dasturga kiritilgan.

Eslatma: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-apreldagi 259-sonli qarori 3-bandida, mahallalarni obodoshlashtirish ishlari bo‘yicha buyurtmachi etib – Toshkent shahar tumanlari hokimliklari huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmalari belgilangan. Bunda, loyiha va pudrat tashkilotlarini istisno tariqasida, buyurtmachi tomonidan tuman hokimliklarining tavsiyalari asosida eng maqbul takliflarni tanlab olish natijalariga ko‘ra maxsus portalga e‘lon joylashtirmasdan aniqlashga rozilik berilgan. Qarorning 4-bandiga ko‘ra, Toshkent shahri tumanlari hokimliklari huzurida mahallalar qiyofasini yaxshilash va obodonlashtirish bo‘yicha **Ishchi guruh tomonidan** tumandagi har bir mahallani xatlovdan o‘tkazib, ta‘mirtalab ishootlarning holati o‘rganilib, xatlov natijalariga ko‘ra bajariladigan ish turlarini aniqlagan holda har bir mahalla bo‘yicha **manzilli dasturni** shakllantirish lozimligi belgilangan.

Shu sababdan, mazkur shartnoma loyihasini qabul qilishga yuqorida keltirilgan **manzilli dasturni** shakllantirish talab etiladi.

Bosh yuriskonsult

S. Boboto‘xtayev



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIIYA VAZIRLIGI