

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хорезмской области.
Локально-ресурсная ведомость**

Директор
ООО «PIXART»



Исх. № 100/2022

г. Ургенч – 2022 год

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хорезмской области.
Локально-ресурсная ведомость

Директор
ООО «PIXART»



Искандаров .Б

г. Ургенч – 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на 4 кв 2021г. и согласования заказчиком цен материалов ресурсов.

Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%.

Прочие затраты заказчика – 5%.

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	9 947,923
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	180 079,223
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03)	27 709,413
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	388,086
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	32 288,209
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	801,321
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	251 214,175
10	НДС - 15%	37 682,126
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	288 896,302
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 5 %	10 408,836
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	299 305,138

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

ИМЕНОВАНИЕ:

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ							
1	E9-3-2-1	МОНТАЖ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 60X1,9 ММ	Т	0,1047		223 426,58	23 393
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,47	1,096209	17 921,03	19 645
2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,22	0,232434	0,00	0
3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,09	0,009423	1 327,00	13
4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1,1	0,11517	11 102,00	1 279
5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,01	0,105747	1 077,00	114
6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000032	15 400 000,00	500
7	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000063	14 080 000,00	885
8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7	0,07329	3 600,00	264
9	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000042	14 900 000,00	624
10	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02	0,002094	0,00	0
11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,021987	3 200,00	70
2	C131-21	СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 89X1,9 ММ	Т	0,1047		12 434 783,00	1 301 922
3	E9-5-2-3	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	10Т	0,0548		11 609 396,45	636 195
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	372,86	20,432728	17 921,03	366 176
2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,001096	0,00	0
3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	362	19,8376	11 102,00	220 237
4	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	5,3	0,29044	2 724,00	791
5	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,06	0,003288	14 900 000,00	48 991
4	C131-22	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГРАЖДАЮЩИХ МЕТАЛИЧЕСКИХ ЗАБОР	Т	0,548		12 434 783,00	6 814 261
5	E9-4-15-1	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,045		75 595 516,41	3 401 798
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97	8,81865	17 921,03	158 039
2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,96	0,4932	0,00	0
3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,1737	4 656,00	809
4	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0044	0,000198	14 900 000,00	2 950
5	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	4,5	720 000,00	3 240 000
6	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	1		25 000,00	25 000
7	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,91		1 855 318,39	1 688 340
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	64,6646	17 921,03	1 158 856
2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0364	0,00	0

3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,022386	22 500 000,00	503 685
4	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,457	10 500,00	25 799
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				95
ЗАРПЛАТА			СУМ				1 702 716
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				223 242
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				11 964 950
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				598 248
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				239 299
ВСЕГО			СУМ				14 728 455
РАЗДЕЛ 2: ПАНЕЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ							
РАЗДЕЛ 3: ФУНДАМЕНТЫ							
8	ЕБ-1-3-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 3СМ	М3	3,4		140 510,47	477 736
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	8,16	17 921,03	146 236
12	009219	ВОДА	М3	0,15	0,51	0,00	0
13	043113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	4,42	75 000,00	331 500
9	С1630-196	ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,01ММ	М2	113		3 500,00	395 500
10	ЕБ-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ РАЗМ.0,30X0,3X147,68М	100М3	0,341		65 625 345,44	22 378 243
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	115,08068	17 921,03	2 062 364
12	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	7,71001	0,00	0
13	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	5,72198	1 200,00	6 866
14	001571	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,25234	916,00	231
15	009219	ВОДА	М3	0,283	0,096503	0,00	0
16	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,006138	13 500 000,00	82 863
17	035516	РОГОЖА	М2	88,2	30,0762	0,00	0
18	036061	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,07502	4 051 320,00	303 930
19	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	34,782	539 826,00	18 776 228
110	051619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	15,2768	75 000,00	1 145 760
11	Е7-1-64-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 2 М	100М	2,84		1 650 918,37	4 688 608
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	258,44	17 921,03	4 631 511
12	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	32,37	91,9308	0,00	0
13	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	0,84	2,3856	0,00	0
14	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,77	7,8668	0,00	0
15	045067	ПАНЕЛИ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	ШТ	33,3	94,572	0,00	0
16	050777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,002	0,00568	10 052 320,00	57 097
12	С151-25	СТОЛБЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗБЕТОННОЙ СБОРНОЙ ЗАБОР ЮГРАЖДЕНИЯ / РАЗМЕРОМ 130X130X2350 ММ	ШТ	142		105 000,00	14 910 000
13	С151-26	ЖЕЛЕЗБЕТОННОЙ СБОРНОЙ ЗАБОР ЮГРАЖДЕНИЯ / РАЗМЕРОМ 2X0,5 М	ШТ	423		115 000,00	48 645 000
14	Е15-4-14-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	4,26		1 004 064,77	4 277 316
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	42,8982	17 921,03	768 780
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,4686	0,00	0
4.3	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,0639	14 000 000,00	894 600
4.4	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,25134	10 400 000,00	2 613 936
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				425
ЗАРПЛАТА			СУМ				7 608 891
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				7 098

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				88 156 414
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				4 407 821
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				1 762 415
		ВСЕГО	СУМ				101 942 638

РАЗДЕЛ 4: КРОВЛЯ НАВЕСА

5	E12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2		0,9372		7 785 189,29	7 296 279
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	36,110316		17 921,03	647 134
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	1,115268		0,00	0
5.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	2,258652		1 200,00	2 710
5.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	604,494		50,00	30 225
5.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	75,9132		50,00	3 796
5.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	14,9952		0,00	0
5.7	030861	ПРОФНАСТИ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ	М2	103	96,5316		68 500,00	6 612 415
16	E12-1-8-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100М		0,316		614 199,55	194 087
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	9,92556		17 921,03	177 876
16.2	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,0012008		13 500 000,00	16 211
17	C113-18	ЖЕЛОБ	М		31,6		32 500,00	1 027 000
18	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М		0,08		4 476 713,25	358 137
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	3,072		17 921,03	55 053
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,0344		0,00	0
18.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000024		10 152 320,00	244
18.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	9,04		33 500,00	302 840
19	C130-8540	ВОРОНКИ	ШТ		8		32 651,00	261 208
20	C113-9023	ОТВОД ДЛЯ ВОДОСТОК	ШТ		24		31 500,00	756 000

ВСЕГО ЗАТРАТ:

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					49
		ЗАРПЛАТА	СУМ					880 064
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ					2 710
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					9 009 937
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ					450 497
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ					180 199
		ВСЕГО	СУМ					10 523 407

РАЗДЕЛ 5: ПОТОЛКОВ НАВЕСА

21	E10-1-22-6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2		1,592		490 783,65	781 328
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	39,6408		17 921,03	710 404
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,17512		0,00	0
21.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0052536		13 500 000,00	70 924
22	C140-45120	ТУНУКАЛОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ	М2		159,2		65 000,00	10 348 000
23	C112-65	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 50X30ММ	М3		0,764		4 051 320,00	3 095 208

ВСЕГО ЗАТРАТ:

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					40
		ЗАРПЛАТА	СУМ					710 404
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					13 514 132
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ					675 707
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ					270 283
		ВСЕГО	СУМ					15 170 525

РАЗДЕЛ 6: ПОЛЫ НАВЕСА

24	E11-1-12-2	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ	100М2		0,9656		6 887 993,07	6 651 046
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,96	41,482176		17 921,03	743 403
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,98	0,946288		0,00	0
24.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,45	0,43452		916,00	398
24.4	009219	ВОДА	М3	0,07	0,067592		0,00	0

5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,14	0,135184	385 260,00	52 081
6	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X90 MM	Т	0,0016	0,00154496	13 500 000,00	20 857
7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	23	22,2088	5 500,00	122 148
8	034285	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т	0,0034	0,00328304	0,00	0
9	036113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM III СОРТА	М3	0,24	0,231744	4 051 320,00	938 869
10	045042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,26	0,251056	626 087,00	157 183
11	051499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 130-150X40-60 MM	М3	1,18	1,139408	4 051 320,00	4 616 106
8	E15-4-33-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 MM	100M2	0,9656		12 926 841,96	12 482 159
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,72	58,631232	17 921,03	1 050 732
12	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,42	1,371152	0,00	0
13	001195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	2,60712	1 509,00	3 934
14	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,82	0,791792	916,00	725
15	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0123	0,01187688	13 500 000,00	160 338
16	044101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	2,780928	4 051 320,00	11 266 429
8	E15-4-35-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100M2	0,9656		1 632 943,31	1 576 770
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	49,602872	17 921,03	888 935
12	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,125528	0,00	0
13	021066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,02414	22 500 000,00	543 150
14	021655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,01120096	10 600 000,00	118 730
15	025528	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,811104	32 000,00	25 955
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				150
		ЗАРПЛАТА	СУМ				2 683 070
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				5 057
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				18 021 847
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				901 092
		ЗАГОНОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				360 437
		ВСЕГО	СУМ				21 971 504
РАЗДЕЛ 7: ДЕРЕВЯННЫЙ СТУЛЕВ НАВЕСА							
7	E10-1-62-1	УСТАНОВКА СТУЛЕВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,58		5 422 186,13	3 144 868
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,51	24,6558	17 921,03	441 857
12	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,203	0,00	0
13	000792	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,14	0,0812	0,00	0
14	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,39	0,2262	982,00	222
15	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,1218	0,00	0
16	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,04	0,0232	10 152 354,00	235 535
17	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 MM II СОРТА	М3	0,56	0,3248	4 051 320,00	1 315 869
18	036032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 150 MM И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,49	0,2842	4 051 320,00	1 151 385
8	E15-4-38-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКЦИЯ	100M2	0,464		746 887,21	346 556
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,32	7,57248	17 921,03	135 707

2	000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,01392	0,00	0
3	001520	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКА Р4	Т	0,0006	0,0002784	14 080 000,00	3 920
4	040036	АКРИЛОВЫЙ ЛАК	Т	0,022	0,010208	20 000 000,00	204 160
5	044059	ВЕТШАЛЬ	КГ	0,2	0,0928	29 840,00	2 769
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				32
ЗАРПЛАТА			СУМ				577 564
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				222
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				2 913 638
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				145 682
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				58 273
ВСЕГО			СУМ				3 695 378
РАЗДЕЛ 8: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НАВЕСА							
1	E51-25-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕШИИ И ЛЕСОВ	100 M2		1,76	653 354,78	1 149 904
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,73	62,8848	17 921,03	1 126 960
2	000075	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (Д.58) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,176	0,00	0
3	000210	ВОДА	МЗ	0,01	0,0176	0,00	0
4	012136	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,03	0,0528	434 546,00	22 944
1	E15-2-15-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // SMM //	100M2		1,76	2 095 289,68	3 687 710
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	98,56	17 921,03	1 766 297
2	000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,352	0,00	0
3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	2,9392	1 200,00	3 527
4	000219	ВОДА	МЗ	0,63	1,1088	0,00	0
5	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,452	1 180 000,00	1 713 360
6	021404	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,03168	6 456 000,00	204 526
1	E15-2-15-11 K=5	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗ	100M2		-1,76	935 777,75	-1 646 969
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-44	17 921,03	-788 525
2	000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	-0,176	0,00	0
3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,835	-1,4696	1 200,00	-1 764
4	000219	ВОДА	МЗ	0,315	-0,5544	0,00	0
5	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-0,726	1 180 000,00	-856 680
12	E15-4-23-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2		1,76	1 445 941,78	2 544 858
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,54	25,5904	17 921,03	458 606
2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	1,0032	0,00	0
3	000219	ВОДА	МЗ	0,44	0,7744	0,00	0
4	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	20	35,2	0,00	0
5	031089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	60,6	106,656	10 400,00	1 109 222
6	034402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	4,4	18 000,00	79 200
7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,6	1,056	32 000,00	33 792
8	036725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	25,4	44,704	14 200,00	634 797
9	036726	КОЛЕР	КГ	1,042	1,83392	125 000,00	229 240
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				143
ЗАРПЛАТА			СУМ				2 563 338
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 764
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 170 401
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				158 520
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				63 408
ВСЕГО			СУМ				5 957 431
РАЗДЕЛ 9: ТУАЛЕТ							
РАЗДЕЛ 10: СТЕНА							
33	E5-2-1-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		5,76	437 939,90	2 522 534

1	030001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	31,104	17 921,03	557 416
2	030002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	2,304	0,00	0
3	030001	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 50	1000ШТ	0,394	2,26944	626 087,00	1 420 867
4	010102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	1,3824	385 260,00	532 583
5	030026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,00288	4 051 320,00	11 668
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				31
ЗАРПЛАТА			СУМ				557 416
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				1 965 118
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				98 256
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				39 302
ВСЕГО			СУМ				2 660 092
РАЗДЕЛ 11: КРОВЛЯ							
6	E10-1-0-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	М3	0,129		5 231 207,84	674 826
7	030001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	3,10761	17 921,03	55 692
8	030002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,04773	0,00	0
9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,0009288	13 500 000,00	12 539
10	021029	ПОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	0,43602	5 500,00	2 398
11	030501	ПОКРОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,004902	10 152 354,00	49 767
12	030504	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,00056502	10 051 320,00	5 679
13	030024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,02064	4 051 320,00	83 619
14	030026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,00774	4 051 320,00	31 357
15	030026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,10707	4 051 320,00	433 775
16	E10-1-0-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,0129		263 062,31	3 394
17	030001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,5	0,10965	17 921,03	1 965
18	030002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,002193	0,00	0
19	030206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,0008643	637 533,00	551
20	030044	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,000129	4 877 334,00	629
21	040713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,0002193	1 132 088,00	248
22	E10-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	0,07		7 785 189,29	544 963
22.1	030001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	2,6971	17 921,03	48 335
22.2	030002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	0,0833	0,00	0
22.3	030521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,1687	1 200,00	202
22.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	45,15	50,00	2 258
22.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	5,67	50,00	284
22.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	1,12	0,00	0
22.7	030851	ПРОФНАСТИ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ	М2	103	7,21	68 500,00	493 885
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				6
ЗАРПЛАТА			СУМ				105 991
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				202
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				1 116 989
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				55 849

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ					22 340
ВСЕГО		СУМ					1 301 372
РАЗДЕЛ 12: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТУАЛЕТА							
E15-2-15-3	ШТУКАТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,14		2 357 482,24		330 048
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	12,0176	17 921,03		215 368
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	0,8806	0,00		0
3	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	0,763	1 200,00		916
4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,2618	434 546,00		113 764
E15-2-15-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100M2	0,14		2 095 289,68		293 341
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	7,84	17 921,03		140 501
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,028	0,00		0
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,2338	1 200,00		281
4	ВОДА	МЗ	0,63	0,0882	0,00		0
5	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,1155	1 180 000,00		136 290
6	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,00252	6 456 000,00		16 269
E15-2-15-11-14-5	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗ	100M2	-0,14		935 777,75		-131 009
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-3,5	17 921,03		-62 724
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	-0,014	0,00		0
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,835	-0,1169	1 200,00		-140
4	ВОДА	МЗ	0,315	-0,0441	0,00		0
5	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-0,05775	1 180 000,00		-68 145
E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,14		986 253,37		138 075
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	3,5574	17 921,03		63 752
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0154	0,00		0
3	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,00882	8 000 000,00		70 560
4	ШКУРКА ШПИРОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1176	32 000,00		3 763
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС					20
ЗАРПЛАТА		СУМ					356 897
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ					1 056
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ					272 501
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ					13 625
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ					5 450
ВСЕГО		СУМ					649 530
РАЗДЕЛ 13: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ТУАЛЕТА							
E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100M2	0,16		2 094 870,55		335 179
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	11,3408	17 921,03		203 239
1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	0,4448	0,00		0
1.3	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	0,4448	1 200,00		534
1.4	ВОДА	МЗ	0,35	0,056	0,00		0
1.5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,3024	434 546,00		131 407
E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100M2	0,16		2 095 289,68		335 246
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	8,96	17 921,03		160 572
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,032	0,00		0
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,2672	1 200,00		321
4	ВОДА	МЗ	0,63	0,1008	0,00		0
5	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,132	1 180 000,00		155 760
6	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,00288	6 456 000,00		18 593

E15-2-15-11 K-5	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗА	100М2		-0,16	935 777,75	-149 724
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-4	17 921,03	-71 684
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	-0,016	0,00	0
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,835	-0,1336	1 200,00	-160
000219	ВОДА	МЗ	0,315	-0,0504	0,00	0
0102373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-0,066	1 180 000,00	-77 880
E15-4-10-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2		0,3	1 445 941,78	433 783
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,54	4,362	17 921,03	78 172
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,57	0,171	0,00	0
000219	ВОДА	МЗ	0,44	0,132	0,00	0
029962	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	20	6	0,00	0
011089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	60,6	18,18	10 400,00	189 072
029402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,75	18 000,00	13 500
029538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,6	0,18	32 000,00	5 760
029725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	25,4	7,62	14 200,00	108 204
029726	КОЛЕР	КГ	1,042	0,3126	125 000,00	39 075
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС				21
ЗАРПЛАТА		СУМ				370 299
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ				694
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ				583 491
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ				29 175
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		СУМ				11 670
ВСЕГО		СУМ				995 328
РАЗДЕЛ 14: ПРОЕМЫ						
E16-1-34-3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2		0,004	90 655 544,07	362 622
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	0,90752	17 921,03	16 264
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	0,02132	0,00	0
002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	0,09156	647 652,00	59 299
002975	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	0,14108	950,00	134
029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	0,3	0,00	0
030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	0,4	699 199,00	279 680
031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	2,4	90,00	216
076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0088	32 500,00	286
080625	ЛЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ЛЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	0,14	46 456,00	6 504
081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1,6	150,00	240
E16-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2		0,028	4 206 362,73	117 778
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,50516	17 921,03	44 895
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,1022	0,00	0
002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,10752	647 652,00	69 636
002975	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,16548	950,00	157
031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	14,924	90,00	1 343
076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05376	32 500,00	1 747
C123-202	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	2,8		807 512,00	2 261 034
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС				3
ЗАРПЛАТА		СУМ				61 159

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				129 226
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				2 551 049
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				127 552
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				51 021
	ВСЕГО	СУМ				2 920 007

РАЗДЕЛ 15: БЛАГУСТРОЙСТВО

ЕВ-3-2-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2	0,223		2 204 286,69	491 556
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	123	27,429	17 921,03	491 556
ЕВ-4-2-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЦЕМЕНТНОГО ТОЛЩИНОЙ 3СМ	М3	6,69		140 510,47	940 015
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	16,056	17 921,03	287 740
000219	ВЗДА	М3	0,15	1,0035	0,00	0
040110	ЦЕМЕНЬ	М3	1,3	8,697	75 000,00	652 275
С1428-186	ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,01ММ	М2	223		3 500,00	780 500
ЕВ-4-2-8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	22,3		551 763,83	12 304 334
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	40,14	17 921,03	719 350
000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	10,704	1 200,00	12 845
000219	ВЗДА	М3	0,35	7,805	0,00	0
020128	ТЯЖЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0223	4 051 320,00	90 344
040201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	22,746	504 783,00	11 481 794
	ВСЕГО ЗАТРАТ:					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				84
	ЗАРПЛАТА	СУМ				1 498 646
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				12 845
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				13 004 914
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				650 246
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				260 098
	ВСЕГО	СУМ				15 426 748

РАЗДЕЛ 16: ЭО

СВ-2-402-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ/АППВ СЕЧЕНИЯ 2х4ММ ²	100М	2		726 708,11	1 453 416
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	74	17 921,03	1 326 156
000002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	10,54	0,00	0
000475	ДРОБЕЛИ	КГ	1,8	3,6	19 600,00	70 560
000476	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	2,6	13 500,00	35 100
000484	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,02	1 080 000,00	21 600
000488	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,24	0,00	0
000217	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,66	0,00	0
С1085-2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2х6 ММ ²	1000М	0,2		4 500 000,00	900 000
	ВСЕГО ЗАТРАТ:					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				74
	ЗАРПЛАТА	СУМ				1 326 156
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				1 027 260
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				51 363
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				20 545
	ВСЕГО	СУМ				2 425 324

РАЗДЕЛ 17: ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ

Е22-3-11-3	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	1		1 888 996,27	1 888 996
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,82	1,82	17 921,03	32 616
000002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	0,00	0
000525	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,06	25 000,00	1 500
052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0028	0,0028	19 600 000,00	54 880

180402	КОНТРАКТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПа (10 АТМОСФ), ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 200-2500 ММ	ШТ	1	1	1 800 000,00	1 800 000
180402	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д.76ММ	М	30		27 000,00	810 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2
	ЗАРПЛАТА	СУМ				32 616
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				2 666 380
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				133 319
	ЗАКЛЮПИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				53 328
	ВСЕГО	СУМ				2 885 643
РАЗДЕЛ 18: ОПС						
180402	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛИНЕЙ	ШТ	2		210 308,05	420 616
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,7	23,4	17 921,03	419 352
000001	ДРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,32	1 200,00	384
000001	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,01	0,02	0,00	0
000001	ДОБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,8	1 100,00	880
000001	ПРИГОНЫ СЛОВАНО-СВИНЦОВЫЕ БЕСОСЫЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,1	0,2	0,00	0
1802-3887-1	ПАНЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАММА-20	ШТ	2		1 012 320,00	2 024 640
180402-2	УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА С БОКСОМ	ШТ	2		64 515,71	129 031
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	7,2	17 921,03	129 031
018014-2	БОКС АККУМУЛЯТОРНЫЙ	ШТ	2		19 800,00	39 600
000001-201	АККУМУЛЯТОР 12V УПБ-12В 5А/Ч	ШТ	0		0,00	0
180402-2	КОВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФЛОДЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	25		30 107,33	752 683
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	42	17 921,03	752 683
1802-38076	КОВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	ШТ	25		34 200,00	855 000
180402-1	КОВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	25		15 053,67	376 342
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,84	21	17 921,03	376 342
1802-38075-1	КОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП106	ШТ	25		8 500,00	212 500
180402-2	КОВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФЛОДЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	5		30 107,33	150 537
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	8,4	17 921,03	150 537
1802-38098-1	ДАТЧИК РУЧНОЙ ИПР	ШТ	5		34 520,00	172 600
180402-2	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2		64 515,71	129 031
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	7,2	17 921,03	129 031
1802-38064	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ 12V220В	ШТ	2		45 700,00	91 400
0405-11040	КОРБОКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК	ШТ	12		1 500,00	18 000
180402-2	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	100М	2,8		746 008,21	2 088 823
000001	КОНТРАКТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,1	103,88	17 921,03	1 861 637
000002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	4,284	0,00	0
030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0006	0,00168	1 080 000,00	1 814
035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,00392	28 500 000,00	111 720
058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	8,736	0,00	0
058630	ДОБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	103,32	1 100,00	113 652
С156-12	КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ /ОСТ16.0.505.002-78/ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КСПП 1X4X0,9	1000М	0,28		2 744 000,00	768 320
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				213
	ЗАРПЛАТА	СУМ				3 818 613
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				384
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				1 014 386
	ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				3 395 740

	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				164 035
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				80 315
	ВСЕГО	СУМ				8 473 473
РАЗДЕЛ 19: ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ СИСТЕМ						
02040202	КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	ШТ	3		39 067,85	117 204
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	6,54	17 921,03	117 204
00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	0,00	0
02040106	КАМЕРА HDVISION 2МЕГАПИКСЕЛЬ IP КОТОЛЬНАЯ	ШТ	3		1 300 000,00	3 900 000
02040301	МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ	ШТ	2		89 725,15	179 450
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	10	17 921,03	179 210
02040302	СТЕКОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ИМПУЛЬСНО-НАПРАВЛЕННО	КГ	0,02	0,04	6 000,00	240
02040304	БЛОК ПИТАНИЯ 20А ИМПУЛЬСНЫЙ/	ШТ	2		127 333,00	254 666
02040305	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/	ШТ	1		645 157,08	645 157
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	36	17 921,03	645 157
02040306	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32ПОРТ	ШТ	1		1 350 000,00	1 350 000
02040307	СВИТЧ ПАНЕЛЬ НА 10 LAN	ШТ	1		189 000,00	189 000
02040308	МОНИТОР 22 ДЮМ "ARTEL"	ШТ	1		1 025 000,00	1 025 000
02040309	НОД-478 ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ	ШТ	1		2 540 600,00	2 540 600
02040310	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	2		89 605,15	179 210
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	10	17 921,03	179 210
02040311	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 3000 ВА/А	ШТ	1		786 000,00	786 000
02040312	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1000 ВА/А	ШТ	1		615 000,00	615 000
02040313	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КЕРЛИЧНОЙ	100М	1,8		664 870,21	1 196 766
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,1	66,78	17 921,03	1 196 766
00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	2,754	0,00	0
02040314	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВЭ-5 4020L52	1000М	0,18		2 744 000,00	493 920
02040315	КОРОВА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,8		894 399,27	1 609 919
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	28,782	17 921,03	515 803
00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,504	0,00	0
00001	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	2,988	1 200,00	3 586
00001	ЦИРКУЛЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0018	28 500 000,00	51 300
02040316	ДОСБЕЛЫ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	36	900,00	32 400
02040317	КАБЕЛЬНЫЙ КАРОБО ПВХ 25X25ММ	М	101,7	183,06	5 500,00	1 006 830
02040318	РАСДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ ТСВ ЕМКОСТЬЮ 20X2 ПРИ РАСДЕЛКЕ ОДНОГО КАБЕЛЯ ПИСТОЛЕТОМ	10КОНЦОВ	0,2		111 110,39	22 222
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,2	1,24	17 921,03	22 222
02040319	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	0,5	0,1	0,00	0
02040320	ПРИГОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,025	0,005	0,00	0
02040321	КАБЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР СБ1 IP67	ШТ	2		35 000,00	70 000
02040322	ПИТАНИЯ ШТЕКЕР	ШТ	2		800,00	1 600
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				159
	ЗАРПЛАТА	СУМ				2 855 573
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 586
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				2 199 690
	ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				10 116 866
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				335 535
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				176 196
	ВСЕГО	СУМ				15 687 445
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:						
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				1 546

ЗАРПЛАТА	СУМ				27 709 413
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				388 086
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				173 153 099
ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				13 512 606
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				8 996 521
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				3 654 577
ВСЕГО	СУМ				227 414 302
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				223 391 380
НДС 15%	СУМ				33 508 707
ВСЕГО	СУМ				256 900 087

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

ВЕДЕМОСТЬ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ	223 391 380 сум
ОТРАБОТКА	
ОБРАБОТКА	27 709 413 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	388 086 сум
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	185 228 924 сум
ПЕРСОНАЛ	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	10 064 958 сум

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕСурс	ОБОРУДОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ЭКВАЛИВАНТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1546,19534	17 921,03	27 709 413
		ИТОГО				27 709 413
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
00000	С211-100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	5,72198	1 200,00	6 866
00000	С211-001	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	10,704	1 200,00	12 845
00000		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,455452	1 200,00	8 947
00000	С202-140	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	92,012	0,00	0
00000	С203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,58) КН (Т)	МАШ-Ч	0,176	0,00	0
00147	С203-001	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,009423	1 327,00	13
00198	С204-011	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,60712	1 509,00	3 934
00000	С204-000	ТРЕСБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	19,95277	11 102,00	221 516
00000	С205-04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,1742	0,00	0
00000	С205-00	ПЛАТ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,226312	916,00	1 123
00000		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,2262	982,00	222
00000		ПЛАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,25234	916,00	231
00000	С205-05	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,4448	1 200,00	534
00000	С205-08	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,763	1 200,00	916
00000	С204-002	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,1737	4 656,00	809
00000	С205-001	ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,19908	647 652,00	128 935
00000	С206-007	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОКОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	2,3856	0,00	0
00000	С204-000	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,29044	2 724,00	791
00000	С206-01	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,9886	0,00	0
00000	С204-004	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,105747	1 077,00	114
00000	С205-001	ТЕРМОСТАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,30656	950,00	291
		ИТОГО	СУМ			388 086

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

Страница 1

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

020421	СТАЛЬНЫЙ ТРУБ РАЗМЕРОМ 89X1,9 MM	T	0,1047	12 434 783,00	1 301 922
020422	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГРАЖДАЮЩИХ МЕТАЛИЧЕСКИХ СВЕР	T	0,548	12 434 783,00	6 814 261
020423	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д.76MM	M	30	27 000,00	810 000
020424	КОРЗИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК	ШТ	12	1 500,00	18 000
020425	ВЗДП	M3	0,0176	0,00	0
020426	ВЗДП	M3	11,093895	0,00	0
020427	КАРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 MM, МАРКА: 50	1000ШТ	2,26944	626 087,00	1 420 867
020428	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	M3	1,517584	385 260,00	584 664
020429	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,617	434 546,00	268 115
020430	СМЕСЬ СМЛАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,84975	1 180 000,00	1 002 705
020431	СМЛАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВА ФАСАДНАЯ)	КГ	41,2	0,00	0
020432	СЛОЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 80X210,6	M	0,3	0,00	0
020433	ГВОЗДИ ТРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 MM	T	0,0012008	13 500 000,00	16 211
020434	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,3X80 MM	T	0,00154496	13 500 000,00	20 857
020435	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,02419728	13 500 000,00	326 663
020436	ДРЕБЕЗ	КГ	3,6	19 600,00	70 560
020437	ГВОЗДИ КРУГЛЫЙ	КГ	2,6	13 500,00	35 100
020438	ПРΟΣАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	25 000,00	1 500
020439	ГИПСОВЫЕ ВКЛУДЫ Г-3	T	0,02168	1 080 000,00	23 414
020440	ВИНТЫ СИМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРΟΣАДКОЙ 4 ВХ35	ШТ	649,644	50,00	32 482
020441	ВИНТЫ СИМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРΟΣАДКОЙ 4 ВХ30 MM	ШТ	81,5832	50,00	4 079
020442	ПРΟΣАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕТИЦЫ (1800X50X50 MM)	M	16,1152	0,00	0
020443	ПРΟΣАДКИ ТОЛЩИНОЙ 0,3MM	M2	103,7416	68 500,00	7 106 300
020444	БЛОКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	0,4	699 199,00	279 680
020445	КРАСКИ ВОДНОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,00882	8 000 000,00	70 560
020446	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,046526	22 500 000,00	1 046 835
020447	КРАСКИ "СОНАЛ-ТЕХ"	КГ	124,836	10 400,00	1 298 294
020448	СМЛАЯ НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,457	10 500,00	25 799
020449	ГРЯНТОВКА ГР-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,000032	15 400 000,00	500
020450	ГРЯНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	T	0,0639	14 000 000,00	894 600
020451	ГРЯНТОВКА	T	0,03708	6 456 000,00	239 388
020452	КРАСКИ ТЕРМОКЛОРИДОВЫЕ	T	0,25134	10 400 000,00	2 613 936
020453	ДРЕБЕЗ-ТРОСКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	17,324	90,00	1 559
020454	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКА Р4	T	0,0002784	14 080 000,00	3 920
020455	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,000063	14 080 000,00	885
020456	СМЛАЯ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНАЯ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,01120096	10 600 000,00	118 730
020457	ПОД С КРУГЛОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	22,64482	5 500,00	124 547
020458	ПЛОСКОКОНЦОВЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,028102	10 152 354,00	285 301
020459	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 MM	T	0,000024	10 152 320,00	244
020460	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3- 6,5 MM	T	0,00056502	10 051 320,00	5 679
020461	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10M	0,1	0,00	0
020462	БЛОКИ ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	1	25 000,00	25 000
020463	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,0008643	637 533,00	551
020464	КЛОРИД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,07329	3 600,00	264
020465	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,000129	4 877 334,00	629
020466	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	T	0,00328304	0,00	0
020467	КАНИФЬ КОСНОВАЯ	КГ	0,02	0,00	0
020468	БЛОКИ ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	5,15	18 000,00	92 700
020469	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X6 MM2	1000M	0,2	4 500 000,00	900 000
020470	ШПЫЛЬ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 MM	T	0,0018	28 500 000,00	51 300

	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 MM	T	0,00392	28 500 000,00	111 720
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э42	T	0,000042	14 900 000,00	624
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э46	T	0,003288	14 900 000,00	48 991
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 MM Э42	T	0,000198	14 900 000,00	2 950
	РЕШКА	M2	30,0762	0,00	0
	ШИРКА ШПИРОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЖЕРНОСТЬЮ 40/25	M2	2,164704	32 000,00	69 271
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM II СОРТА	M3	0,02064	4 051 320,00	83 619
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM IV СОРТА	M3	0,00288	4 051 320,00	11 668
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 MM II СОРТА	M3	0,33254	4 051 320,00	1 347 226
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 150 MM И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,2842	4 051 320,00	1 151 385
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40 MM И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,10707	4 051 320,00	433 775
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40 MM И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,07502	4 051 320,00	303 930
	РЕШКА РАЗМЕРОВ 50X30MM	M3	0,764	4 051 320,00	3 095 208
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM II СОРТА	M3	0,231744	4 051 320,00	938 869
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕСРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 22-40 MM IV СОРТА	M3	0,0223	4 051 320,00	90 344
	ЛЕСО	M	31,6	32 500,00	1 027 000
	ГРУНТОВАЯ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	52,324	14 200,00	743 001
	АКРИЛ	КГ	2,14652	125 000,00	268 315
	ИСТОЧНИК БЕЗПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1000	ШТ	1	615 000,00	615 000
	СОБАК-АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,0002193	1 132 088,00	248
	ДРЕВЯНОМОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	36	900,00	32 400
	ДЕРЕВ	M3	13,117	75 000,00	983 775
	ИРРИГАЦИЯ ЭК	T	0,010208	20 000 000,00	204 160
	БЕТОН	КГ	0,0928	29 840,00	2 769
	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕВНО-АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	2,780928	4 051 320,00	11 266 429
	СТАЦИОНАРНО-ВОДОСТОК	ШТ	24	31 500,00	756 000
	ДЕРЖАТЕЛИ	ШТ	0,002094	0,00	0
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	34,782	539 826,00	18 776 228
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	22,746	504 783,00	11 481 794
	ИРРИГАЦИОННЫЙ ОДИНАРНЫЙ САНКТО-ТРЕВЕРИМ ДАННЫМ	1000ШТ	0,251056	626 087,00	157 183
	ГРЕВНО-АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	ШТ	94,572	0,00	0
	ГРЕВНО-АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	КГ	0,021987	3 200,00	70
	ПЛИНТОЧНЫЕ ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3MM	M2	159,2	65 000,00	10 348 000
	ГРЕВНО-АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M	9,04	33 500,00	302 840
	ПЛИНТОЧНЫЕ АЛЮМИНИЯ	M2	2,8	807 512,00	2 261 034
	ПЛИНТОЧНЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ПРИЖИЗНЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, РАЗМЕРЫ: 100X40; 100X50; 120X60; 100-150X40-60 MM	M3	1,139408	4 051 320,00	4 616 106
	ШИРКА ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 MM	M2	15,2768	75 000,00	1 145 760
	ВАЛЫ СТАБИЛИЗАТОРА И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 MM	T	0,0028	19 600 000,00	54 880
	СРЕДСТВО ОЧИЩАЮЩЕЕ SKD-30	100 ШТ	8,736	0,00	0
	ДРЕВЯНО-ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	104,12	1 100,00	114 532
	ПЛИНТОЧНЫЕ МЕТАЛЛОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,01MM	M2	336	3 500,00	1 176 000
	ДЕРЖАТЕЛИ	ШТ	8	32 651,00	261 208
	ПЛИНТОЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПа (10АТМ), ДИАМЕТРОМ 125 MM, ВЫСОТОЙ 500- 550MM	ШТ	1	1 800 000,00	1 800 000
	ПЛИНТОЧНЫЕ СЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,24	0,00	0

		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,2	0,00	0
		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	1,66	0,00	0
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,06256	32 500,00	2 033
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,14	46 456,00	6 504
		ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	4,5	720 000,00	3 240 000
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,6	150,00	240
		КАБЕЛЬНЫЙ КАРОБО ПВХ 25X25ММ	М	183,06	5 500,00	1 006 830
	C151-25	СТОЛБЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР (ОГРАЖДЕНИЯ) РАЗМЕРОМ 130X130X2350 ММ	ШТ	142	105 000,00	14 910 000
	C151-26	ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР (ОГРАЖДЕНИЯ) РАЗМЕРОМ 2X0,5 М	ШТ	423	115 000,00	48 645 000
	C1544-89	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	6 000,00	240
		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,005	0,00	0
		ИТОГО	СУМ			171 833 762
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		8 591 688
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		3 436 675
		ВСЕГО	СУМ			183 862 125

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	C125-777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00568	10 052 320,00	57 097
		ИТОГО	СУМ			57 097
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 855
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0,75		428
		ВСЕГО	СУМ			60 380

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

	C156-12	КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ /ОСТ16.0.505.002-78/ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КСПП 1X4X0,9	1000М	0,46	2 744 000,00	1 262 240
		ИТОГО	СУМ			1 262 240
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		18 934
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		25 245
		ВСЕГО	СУМ			1 306 418
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			185 228 924

ОБОРУДОВАНИЕ

	1802-30078	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	ШТ	25	34 200,00	855 000
	1802-30064	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ 12V220В	ШТ	2	45 700,00	91 400
	30001-1068	КАМЕРА HIRVISION 2МЕГАПИКСЕЛЬ IP КУПОЛЬНАЯ	ШТ	3	1 300 000,00	3 900 000
	327128-1214	СВИТЧ ПАНЕЛЬ НА 10 LAN	ШТ	1	189 000,00	189 000
	31482-1	МОНИТОР 22 ДЮМ "ARTEL"	ШТ	1	1 025 000,00	1 025 000
	17162	НОД 4ТВ ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ	ШТ	1	2 540 600,00	2 540 600
	C115-114	БЛОК ПИТАНИЯ 20А ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	2	127 333,00	254 666
	C115-116	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 3000 /КВА/	ШТ	1	786 000,00	786 000
	C115-118	КАБЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР СБ1 IP67	ШТ	2	35 000,00	70 000
	C115-119	ПИТАНИЯ ШТЕКЕР	ШТ	2	800,00	1 600
	C1811-2	БОКС АККУМЛЯТОРНЫЙ	ШТ	2	19 800,00	39 600
		ИТОГО	СУМ			9 752 866
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		195 057
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,2		117 034
		ВСЕГО	СУМ			10 064 958
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			10 064 958
		ВСЕГО	СУМ			223 391 380

	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ		223 391 380
	НДС 15%	СУМ		33 508 707
	ВСЕГО	СУМ		256 900 087

ДЕКЛАРАЦИЯ

Текущий ремонт ДСУ №21 в Багатинском районе Харьковской области

Исполнитель: ООО «УкрДорожСтрой»
 Заказчик: Харьковский районный отдел коммунального хозяйства
 на предмет текущего ремонта в результате чего, компания ООО «УкрДорожСтрой» выполнит следующие виды ремонтно-строительные работы:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма	Всего
1	МОНТАЖ СТОЛЕК ОСТАНОВКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 30x1,5 мм	шт	1	223 422,38	223 422,38	223 422,38
2	СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ РАЗМЕРОМ 30x1,5 мм	шт	1	57 434	57 434	57 434
3	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	107	330,45	35 358,15	35 358,15
4	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	1	12 431	12 431	12 431
5	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	10002	70 965	70 965 000	70 965 000
6	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	107	21 809,50	2 343 626,50	2 343 626,50
7	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	10002	1 351 155,30	1 351 155 300	1 351 155 300
8	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	80	2 40 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
9	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	21	1 160,00	24 360,00	24 360,00
10	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	10000	25 075	25 075 000	25 075 000
11	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	10002	1 950 145,37	1 950 145 370	1 950 145 370
12	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	101	145 000,00	14 645 000	14 645 000
13	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	101	112 500,00	11 362 500	11 362 500
14	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	10002	1 004 084,77	10 040 847,70	10 040 847,70
15	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	100 001	2 204 186,25	220 418 625	220 418 625
16	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	100	2 000,00	200 000,00	200 000,00
17	РАБОТЫ ПО СВЯЗНОЙ СВАРКЕ ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНСТАВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОЛОН	шт	100	2 000,00	200 000,00	200 000,00

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.

Нижеподписавшиеся члены комиссии: _____, завхоз
 _____ гл.бухгалтер _____, составили настоящий акт о том, что, нами было осмотр
 _____ на предмет текущего ремонт. В результате этого осмотра были выявлены
 нижеследующие виды ремонтно-строительные работы:

1	МОНТАЖ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 60X1,9 ММ	Т	0,1047	223 426,58	23 393
2	СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 89X1,9 ММ	Т	0,1047	12 434 783,00	1 301 922
3	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	10Т	0,0548	11 609 396,45	636 195
4	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГРАЖДАЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОР	Т	0,548	12 434 783,00	6 814 261
5	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,045	75 595 516,41	3 401 798
6	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	1	25 000,00	25 000
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,91	1 855 318,39	1 688 340
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 3СМ	М3	3,4	140 510,47	477 736
9	ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	М2	113	3 500,00	395 500
10	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ РАЗМ. 0,30X0,3X147,68М	100М3	0,341	65 625 345,44	22 378 243
11	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 2 М	100М	2,84	1 650 918,37	4 688 608
12	СТОЛБЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР /ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗМЕРОМ 130X130X2350 ММ	ШТ	142	105 000,00	14 910 000
13	ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ / РАЗМЕРОМ 2X0,5 М	ШТ	423	115 000,00	48 645 000
14	ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	4,26	1 004 064,77	4 277 316
15	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ТРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	0,9372	7 785 189,29	7 296 279
16	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100М	0,316	614 199,55	194 087
17	МЕТОБ	М	31,6	32 500,00	1 027 000
18	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,08	4 476 713,25	358 137
19	ВОРОТКИ	ШТ	8	32 651,00	261 208

20	ОТВОД ДЛЯ ВОДОСТОК	ШТ	24	31 500,00	756 000
21	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2	1,592	490 783,65	781 328
22	ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ	M2	159,2	65 000,00	10 348 000
23	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 50Х30ММ	M3	0,764	4 051 320,00	3 095 208
24	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ	100M2	0,9656	6 887 993,07	6 651 046
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100M2	0,9656	12 926 841,96	12 482 159
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100M2	0,9656	1 632 943,31	1 576 770
27	УСТАНОВКА СТУЛЬБЕВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,58	5 422 186,13	3 144 868
28	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКЦИЯ	100M2	0,464	746 887,21	346 556
29	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,76	653 354,78	1 149 904
30	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100M2	1,76	2 095 289,68	3 687 710
31	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗ	100M2	-1,76	935 777,75	-1 646 969
32	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	1,76	1 445 941,78	2 544 858
33	УКЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	5,76	437 939,90	2 522 534
34	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	M3	0,129	5 231 207,84	674 826
35	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,0129	263 062,31	3 394
36	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 M2	0,07	7 785 189,29	544 963
37	ШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-КРЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,14	2 357 482,24	330 048
38	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100M2	0,14	2 095 289,68	293 341
39	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗ	100M2	-0,14	935 777,75	-131 009
40	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,14	986 253,37	138 075
41	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-КРЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100M2	0,16	2 094 870,55	335 179

42	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН // 5ММ //	100М2	0,16	2 095 289,68	335 246
43	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА ЗА 5 РАЗ	100М2	-0,16	935 777,75	-149 724
44	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-ТЕХ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2	0,3	1 445 941,78	433 783
45	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ:ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,004	90 655 544,07	362 622
46	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2	0,028	4 206 362,73	117 778
47	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	2,8	807 512,00	2 261 034
48	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2	0,223	2 204 286,69	491 556
49	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 3СМ	М3	6,69	140 510,47	940 015
50	ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	М2	223	3 500,00	780 500
51	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	22,3	551 763,83	12 304 334
52	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ/АПВ СЕЧЕНИЯ 2Х4ММ/	100М	2	726 708,11	1 453 416
53	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х6 ММ2	1000М	0,2	4 500 000,00	900 000
54	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	1	1 888 996,27	1 888 996
55	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	2	210 308,05	420 616
56	УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА С БОКСОМ	ШТ	2	64 515,71	129 031
57	БОКС АККУМУЛЯТОРНЫЙ	ШТ	2	19 800,00	39 600
58	ИЩЕКАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	25	30 107,33	752 683
59	ИЩЕКАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	25	15 053,67	376 342
60	ИЩЕКАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	5	30 107,33	150 537
61	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОСТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2	64 515,71	129 031
62	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ: ШИРЯЧНОЙ	100М	2,8	746 008,21	2 088 823

71	КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ /ОСТ16.0.505.002-78/ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КСПП 1Х4Х0,9	1000М	0,28	2 744 000,00	768 320
72	КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	ШТ	3	39 067,85	117 204
73	МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ	ШТ	2	89 725,15	179 450
74	БЛОК ПИТАНИЯ 20А /ИМПУЛЬСНЫЙ/	ШТ	2	127 333,00	254 666
75	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/	ШТ	1	645 157,08	645 157
76	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	2	89 605,15	179 210
77	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 3000 /3KVA/	ШТ	1	786 000,00	786 000
78	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1000 /1KVA/	ШТ	1	615 000,00	615 000
79	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,8	664 870,21	1 196 766
80	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВЭ-5 4Х2Х0,52	1000М	0,18	2 744 000,00	493 920
81	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,8	894 399,27	1 609 919
82	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ ТСВ ЕМКОСТЬЮ 20Х2 ПРИ РАЗДЕЛКЕ ОДНОГО КАБЕЛЯ ПИСТОЛЕТОМ	10КОНЦОВ	0,2	111 110,39	22 222
83	КАБЕЛНЫЙ КОННЕКТОР СБ1 IP67	ШТ	2	35 000,00	70 000
84	ПИТАНИЯ ШТЕКЕР	ШТ	2	800,00	1 600

Сметная документация без оформления рабочих чертежей.

Завхоз

[Handwritten signature]

Гл.бухгалтер

[Handwritten signature]





«УТВЕРЖДАЮ»

2022 г.

Протокол согласования стоимости материалов и оборудования.**Текущий ремонт ДОУ №21 в Багатском районе Хоразмской области.**

РЕСУРС	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА
2	4	5	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17 921,03
	ИТОГО		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	1 081,00
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	950,00
000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,00
000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,00
001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1 327,00
001195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	1 509,00
001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	11 102,00
001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,00
001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	916,00
001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	982,00
001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	916,00
001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	21 603,00
002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4 656,00
002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	647 652,00
002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	0,00
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,00
002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,00
002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1 077,00
002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	950,00
	ИТОГО	СУМ	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
	СТАЛЬНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 89X1,9 ММ	Т	12 434 783,00
	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГРАЖДАЮЩИХ МЕТАЛИЧЕСКИХ ЗАБОР	Т	12 434 783,00
	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д.76ММ	М	27 000,00
	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАММА-20	ШТ	1 012 320,00
	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК	ШТ	1 500,00

№	Код	Наименование	Единица измерения	Цена
7	009210	ВОДА	М3	0,00
8	009219	ВОДА	М3	0,00
9	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	850 000,00
10	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	385 260,00
11	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	434 546,00
12	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1 180 000,00
13	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	0,00
14	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	0,00
15	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	13 500 000,00
16	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	13 500 000,00
17	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	13 500 000,00
18	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	19 600,00
19	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	13 500,00
20	030535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	25 000,00
21	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	1 080 000,00
22	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	50,00
23	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	50,00
24	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	0,00
25	030861	ПРОФНАСТИ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ	М2	68 500,00
26	030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	764 520,00
27	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	8 000 000,00
28	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	22 500 000,00
29	031089	КРАСКА "ROYAL-ТЕХ"	КГ	8 500,00
30	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	10 500,00
31	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	15 400 000,00
32	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	14 000 000,00
33	031434	ГРУНТОВКА	Т	6 456 000,00
34	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	8 500 000,00
35	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	90,00
36	031520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	14 080 000,00
37	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	14 080 000,00
38	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	10 600 000,00
39	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	5 500,00
40	032501	ПОВОЛКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	10 152 354,00
41	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	10 152 320,00
42	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	10 051 320,00
43	032694	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	0,00
44	032869	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	25 000,00
45	034206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	637 533,00
46	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3 600,00
47	034244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	4 877 334,00
48	034265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т	0,00
49	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,00

№	УДК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА, руб.
51	034420	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х6 ММ2	1000М		4 500 000,00
52	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		28 500 000,00
53	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т		28 500 000,00
54	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		14 900 000,00
55	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		14 900 000,00
56	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		14 900 000,00
57	035516	РОГОЖА	М2		0,00
58	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		32 000,00
59	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3		4 051 320,00
60	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3		4 051 320,00
61	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3		4 051 320,00
62	036032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3		4 051 320,00
63	036059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		4 051 320,00
64	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3		4 051 320,00
65	036065	РЕЙКА РАЗМЕРОМ 50Х30ММ	М3		4 051 320,00
66	036113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3		4 051 320,00
67	036114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3		4 051 320,00
68	037010	ЖЕЛОБ	М		32 500,00
69	038725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ		14 200,00
70	038726	КОЛЕР	КГ		125 000,00
71	039655	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1000 /1KVA	ШТ		615 000,00
72	040713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		1 132 088,00
73	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		900,00
74	043113	ЩЕБЕНЬ	М3		75 000,00
75	043236	ЛАК	Т		32 500 000,00
76	044059	ВЕТОШЬ	КГ		29 840,00
77	044101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3		4 497 872,00
78	044184	ОТВОД ДЛЯ ВОДОСТОК	ШТ		31 500,00
79	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,00
80	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3		472 500,00
81	045024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		471 500,00
82	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		434 520,00
83	045042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ		850 000,00
84	045067	ПАНЕЛИ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	ШТ		0,00
85	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		3 200,00
86	045120	ТУНУКАПОНД ИЗ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА ТОЛШ 0,3ММ	М2		65 000,00
87	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М		33 500,00

051499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	3 820 000,00
051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	75 000,00
052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	19 600 000,00
058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	0,00
058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	1 100,00
063392	ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 0,01ММ	М2	3 500,00
063465	ВОРОНКИ	ШТ	32 651,00
063482	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ	ШТ	1 800 000,00
063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,00
064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,00
065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,00
076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	32 500,00
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	46 456,00
081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	720 000,00
081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	150,00
087891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	5 500,00
091025	СТОЛБЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗАБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР (ОГРАЖДЕНИЯ) РАЗМЕРОМ 130X130X2350 ММ	ШТ	105 000,00
091026	ЖЕЛЕЗАБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЗАБОР (ОГРАЖДЕНИЯ) РАЗМЕРОМ 2X0,5 М	ШТ	115 000,00
097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	6 000,00
097883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,00
	ИТОГО	СУМ	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	
	ВСЕГО	СУМ	

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	050777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	10 052 320,00
		ИТОГО	СУМ	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	
		ВСЕГО	СУМ	

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	092508	КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ /ОСТ16.0.505.002-78/ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КСПП 1X4X0,9	1000М	2 744 000,00
		ИТОГО	СУМ	


	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	
	ВСЕГО	СУМ	

	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ	
--	------------------	-----	--

ОБОРУДОВАНИЕ

1		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141	ШТ	34 200,00
2		УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ 12V220В	ШТ	45 700,00
3		КАМЕРА HIRVISION 2МЕГАПКСЕЛЬ IP КУПОЛЬНАЯ	ШТ	1 300 000,00
4		СВИТЧ ПАНЕЛЬ НА 10 LAN	ШТ	189 000,00
5		МОНИТОР 22 ДЮМ "ARTEL"	ШТ	1 025 000,00
6		HDD 4ТВ ЦИФРОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ	ШТ	2 540 600,00
7	038914	БЛОК ПИТАНИЯ 20А ИМПУЛЬСНЫЙ/	ШТ	127 333,00
8	038916	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 3000 /3KVA/	ШТ	786 000,00
9	038918	КОННЕКТОР	ШТ	35 000,00
10	038919	ПИТАНИЯ ШТЕКЕР	ШТ	800,00
11	092917	БОКС АККУМЛЯТОРНЫЙ	ШТ	19 800,00

Завхоз _____



Гл.бухгалтер _____



ПРОЕКТ
ИМЕНТАЦИЯ

Українська республіка Харківська область
Міська рада



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna
Sana:03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45252

Obyekt nomi « «Xorazm viloyati Bog'ot tumani 21-son MTTni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Bog'ot tuman MTB
Bosh loyihachi - «Pixart» MCHJ
Litsenziya 26.09.2019 yildagi AL-000235-sonli litsenziya
Moliyalashtirish manbai - budget
Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi joriy tamirlash
Murojaat raqami: № 42056

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 21-son MTTni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 13.05.2022 yildagi 48-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 305465,805ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 6160,667ming.so'mga kamaytirilib, 299305,138ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 4574,027ming.so'm.
- ish xaqi - 90,618ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 208,840ming.so'm (ko'paydi).
- pudratchining boshqa xarajatlari - 691,095ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 222,790ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 16,470ming.so'm.
- QQS - 774,506ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining

sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Bog'ot tumani 21-son MTTni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	256 377,546	251 214,175
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	294 834,178	288 896,302
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	10 631,626	10 408,836
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	305 465,805	299 305,138

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH