

Техник топширик

Буюртмачи

Оадарё ТЙФУК

Окдарё туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси томонидан 4к-495 "Лойиш ш-Авазали к-Янгикуртон к-Одил К-Окчелак к" автомобил йўлининг 0-21 км кисмини жорий таъмирлаш объектида пиёдалар йулагини куриш ишлари буйича

No	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар			
1	Бажариладиган иш	Овдарё туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси томонидан 4к-495 "Лойиш ш-Авазали к-Янгикургон к-			
		Одил к;- Ок;челак к" автомобил йўлининг 0-21 км кисмини жорий таъмирлаш объектида пиёдалар йўлагини курнш ишлари			
2	Буюртмачи	Овдарё ТИФУК			
3	Бажарувчи				
4	Объект жойлашган манзил	Овдарё тумани 4к-495 "Лойиш ш- Авазали к;-Янгикургон к- Одил к- Овделак к;" автомобил йулининг 0-21 км кисми			
5	Алох,ида талаблар	Лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларин бажариш			
6	Танлов шартлари	Техник назоратчи томонидан ва лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишларни уз вак;тида бажариш			
7	Тулов шартлари	хисобланадиган иш хажми буйича тўлаб борилади			

Объект: 4к-495 "Лоиш ш-Овазали к-Янгикургон к-Одил к-Окчелак к"автомобиль йули 0-21 км Пиёдалар йулагини цуриш ишлари

Ν п.п.	Шифр номера нормативо в и коды	Наименование работ и затрат		Количество		Сумма	
			Единица измерения	на. ед. измерения	по проектным данным	на. ед. измерения	Сумма
1	2		3 4	5	6	7	8
		5.2.ТРОТУАРЫ	663				
292	E2707-002- 01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12CM	100M2	18,00			
292.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛЧ	12,15	218,7	14 439,7	3 157 962
292.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШЧ	1,30	23,4	193754,2	4 533 848
292.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	14,88	267,8	17 086	4 576 314
		Перевозка ГПС на 12 км	TH	428,5		10 788	4 623 133
299	Е2706-002- 17 ДОП. 8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20СМ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ С УХОДОМ.	1000M2	1,800		a 1 Ayare as.	No.
299.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛЧ	151,000	271,8	14 439,7	3 924 710
299.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШЧ	18,710	33,7	569	19 163
299.5	6327	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	204,000	367,2	336 026	123 388 779
	Tele Calman	Перевозка бетон на 32 км	TH	881,3		25 853	22 783 556
300	E2706-002- 18 ДОП. 8 К=10	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10СМ	1000M2	-1,800			
3СЮ.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛЧ	53,000	-95,4	14 439,7	- 1 377 547
30Л4	6327	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102,000	-183,6	336 026	- 61 694 390
	1.3	Перевозка бетон на 32 км	TH	-440,6400		25 853	- 11 391 778
		ИТОГО:	1.1		. 10	X X	92 531 870
		Прочие Расходы подрядчика 18,11%	A CONTRACT				16 757 522
		итого:				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	109 289 392
		НДС 15%					16 393 409
	Condition	Всего	Sand ve		Significant Control	Contract of the	125 682 801

Trees II

ИЧТФБ булим бошлиFи:

П.Ўроцов