



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:27-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44428**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Shovot tumani XTBga qarashli 3-son maktab binosini joriy ta'mirlash»  
(eski yog'och derazalarini yangisiga almashtirish) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - Shovot tumani XTB

**Bosh loyihachi** - «Xorazm milliy arxitektura loyiha» XK

**Litsenziya** 22.10.2019 yildagi AL-000289-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budget

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 42772

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 3-son maktab binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 19.05.2022 yildagi 155-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;

- ob'ektning sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 511902,526ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 12815,414ming.so'mga kamaytirilib, 499087,111ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| - qurilish materiallari              | - 8007,540ming.so'm. |
| - ish xaqi                           | - 1261,192ming.so'm. |
| - mashina va mexanizmlar             | - 0,230ming.so'm.    |
| - pudratchining boshqa xarajatlari   | - 1437,616ming.so'm. |
| - buyurtmachining boshqa xarajatlari | - 463,449ming.so'm.  |
| - ob'ekt sug'urtasi                  | - 34,262ming.so'm.   |
| - QQS                                | - 1611,125ming.so'm. |

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Shovot tumani XTBga qarashli 3-son maktab binosini joriy ta'mirlash» (eski yog'och derazalarini yangisiga almashtirish) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

| Ko'rsatkichlar nomlanishi                                     | O'lchov birligi | Miqdori        |                 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
|   |                 | Taqdim etilgan | Tavsiya etilgan |
| Qurilishning QQSiz joriy narhi                                | ming.so'm       | 429 035,149    | 418 294,310     |
| Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)                      | ming.so'm       | 493 390,422    | 481 038,456     |
| Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)                           | ming.so'm       | 18 512,104     | 18 048,655      |
| Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi | ming.so'm       | 511 902,526    | 499 087,111     |

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Хоразм вилояти Шовот тумани 3- сонли мактаб  
биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини  
янгисига алмаштириш)**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

г. УРГЕНЧ 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Хоразм вилояти Шовот тумани №3 сонли мактаб  
биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини  
янгисига алмаштириш)**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

ДИРЕКТОР  ХУСАИНОВ



Г И П:

С. ХУСАИНОВ

г. УРГЕНЧ 2022г.  
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шовот тумани 3-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (оски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)

| №№<br>III | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ   | Цена<br>(тыс.сум) |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 |
| 1         | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%              | 0,000             |
| 2         | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4% | 323 076,517       |
| 3         | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)                       | 37 797,854        |
| 4         | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИИСТОВ)  | 98,738            |
| 5         | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%   | 0,000             |
| 6         | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %  | 55 986,929        |
| 7         | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%   | 1 334,272         |
| 8         | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ         | 1,00              |
| 9         | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  | 418 294,310       |
| 10        | НДС -15%  | 62 744,146        |
| 11        | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС  | 481 038,456       |
| 12        | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 5%   | 18 048,655        |
| 13        | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА                           | 499 087,111       |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



МП

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на объекту текущий ремонт здания «Шовот тумани №3 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. За % 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г за %261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждение проектно сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений ( ШНК 1.03.01-4) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительство предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент 1996 г), общим положение по применению сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан ( ШНК 2004-2005 гг) и общим положением ао применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 -0,5).

Объект расположен в Хоезмской области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально – технических ресурсы применяемых строительным производстве Р.Уз (4-квартал 2021 г) разработанных заказчиком и утвержденным Хакимятом Хорезмской области

**Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум**

**Отчисление в соцстрах-12%**

**Транспортно- складские расходы на оборудование-2%**

**Коэффициент риска – 1,0**

**ранспортные затраты на материалы-4%**

**Прочие затраты подрядчика-15,51 %**

**Прочие затраты заказчика -5%**

**Затраты на страхование строительства объекта-0,32 %**

**Сметная документация оставлено с учетом НДС - 15%**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Шовот тумани 3-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (зски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)

| №   | Шифр          | Наименование   | Единица измерения | Количество      |              | Сметная стоимость, сум |       |
|-----|---------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------|
|     |               |  |                   | На ед измерения | По проектным | в текущем уровне       |       |
| 1   | 2             | 3  | 4                 | 5               | 6            | на ед. изм             | общая |
| 7   | 8             |  |                   |                 |              |                        |       |
|     | <b>РАЗДЕЛ</b> | <b>ОКНА</b>  |                   |                 |              |                        |       |
|     | <b>РАЗДЕЛ</b> | <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>  |                   |                 |              |                        |       |
|     |               | <b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК</b>  |                   |                 |              |                        |       |
| 1   | E46-04-012-2  | //128 ШТ//   | 100M2             |                 | 4,317        |                        |       |
| 1.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 172,76          | 745,80492    |                        |       |
| 1.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 7,74            | 33,41358     |                        |       |
|     | <b>РАЗДЕЛ</b> | <b>ОКНА</b>  |                   |                 |              |                        |       |
|     |               | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2- 18 ШТ//28,72 М2//</b> |                   |                 |              |                        |       |
| 2   | E10-01-034-03 |  | 100 M2            |                 | 0,287        |                        |       |
| 2.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 226,88          | 65,11456     |                        |       |
| 2.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 5,33            | 1,52971      |                        |       |
| 2.3 | 2209          | ШУРУПОВЕРТ   | М-ЧАС             | 22,89           | 6,56943      |                        |       |
| 2.4 | 2875          | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | 35,27           | 10,12249     |                        |       |
| 2.5 | 31478         | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ   | ШТ                | 600             | 172,2        |                        |       |
| 2.6 | 76853         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ                | 2,2             | 0,6314       |                        |       |
|     |               | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 106ШТ //332,51М2//</b>                                 |                   |                 |              |                        |       |
| 3   | E10-01-034-02 |  | 100 M2            |                 | 3,835        |                        |       |
| 3.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 144,3           | 553,3905     |                        |       |
| 3.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 4,23            | 16,22205     |                        |       |
| 3.3 | 2209          | ШУРУПОВЕРТ   | М-ЧАС             | 9,62            | 36,8927      |                        |       |
| 3.4 | 2875          | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | 14,82           | 56,8347      |                        |       |
| 3.5 | 76853         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ                | 1,92            | 7,3632       |                        |       |
|     |               | <b>СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /3,2X1,4/ - 11шт./1,4X1,15/-3шт./1,75X1,95/-2шт./0,85x1,85/-14шт./1,75x1,15/-8шт./1,75x1,75/-86 шт./1,65x1,15/-1шт. ВСЕГО 124 ШТ</b> |                   |                 |              |                        |       |
| 4   | C123-30884    |  | M2                |                 | 412,26       |                        |       |
|     |               | <b>ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal/ для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 л.</b>                                     |                   |                 |              |                        |       |
| 5   | C111-30861    |  | ШТ                |                 | 32           |                        |       |
|     |               | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ</b>  |                   |                 |              |                        |       |
| 6   | E15-02-031-1  |  | 100M2             |                 | 2,5          |                        |       |
| 6.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 204,06          | 510,15       |                        |       |
| 6.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 2,06            | 5,15         |                        |       |
| 6.3 | 12138         | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6  | M3                | 0,1             | 0,25         |                        |       |
| 6.4 | 12147         | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5   | M3                | 4,3             | 10,75        |                        |       |
|     |               | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>                             |                   |                 |              |                        |       |
| 7   | E15-02-019-09 |  | 100M2             |                 | 2,5          |                        |       |
| 7.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 99,11           | 247,775      |                        |       |
| 7.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 0,09            | 0,225        |                        |       |
| 7.3 | 521           | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | 2,96            | 7,4          |                        |       |
| 7.4 | 9219          | ВОДА   | M3                | 1,12            | 2,8          |                        |       |
| 7.5 | 12373         | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | T                 | 1,461           | 3,6525       |                        |       |
| 7.6 | 31434         | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)  | T                 | 0,03            | 0,075        |                        |       |
|     |               | <b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН //5 РАЗ//</b>  |                   |                 |              |                        |       |
| 8   | E15-02-019-13 |  | 100M2             |                 | 2,5          |                        |       |
| 8.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | -44,6           | -111,5       |                        |       |
| 8.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | -0,185          | -0,4625      |                        |       |
| 8.3 | 521           | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | -1,48           | -3,7         |                        |       |
| 8.4 | 9219          | ВОДА   | M3                | -0,56           | -1,4         |                        |       |
| 8.5 | 12373         | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | T                 | -0,7305         | -1,82625     |                        |       |
|     |               | <b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>   |                   |                 |              |                        |       |
| 9   | E15-04-005-5  |  | 100M2             |                 | 2,5          |                        |       |
| 9.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 25,41           | 63,525       |                        |       |
| 9.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 0,11            | 0,275        |                        |       |
| 9.3 | 2499          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч             | 0,1             | 0,25         |                        |       |
| 9.4 | 31054         | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | T                 | 0,063           | 0,1575       |                        |       |



|     |       |   |            |       |        |  |  |
|-----|-------|---|------------|-------|--------|--|--|
| 9.5 | 31709 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                       | Т          | 0,005 | 0,0125 |  |  |
| 9.6 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С<br>ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2         | 0,84  | 2,1    |  |  |
|     |       | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ</b>                    | <b>Сум</b> |       |        |  |  |
|     |       | <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)</b>        | <b>Сум</b> |       |        |  |  |
|     |       | <b>ИТОГО</b>  | <b>Сум</b> |       |        |  |  |
|     |       | <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)</b>                   | <b>Сум</b> |       |        |  |  |
|     |       | <b>ВСЕГО</b>  | <b>Сум</b> |       |        |  |  |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА**

**Шовот тумани 3-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)**

ОСНОВАНИЕ:

| №  | Код ресурса и признак | Шифр         | Наименование   | Единица измерения | Кол-во     | Сметная стоимость, сум |       |
|----|-----------------------|--------------|--|-------------------|------------|------------------------|-------|
|    |                       |              |  |                   |            | в текущем уровне       |       |
|    |                       |              |  |                   |            | на ед. изм             | общая |
| 1  | 2                     | 3            | 4  | 5                 | 6          | 7                      | 8     |
|    |                       |              | <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>  |                   |            |                        |       |
| 1  | 1                     |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 2074,25998 |                        |       |
| 2  | 3                     |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 56,35284   |                        |       |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |                   |            |                        |       |
| 1  | 521                   | C C270-46    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | 3,7        |                        |       |
| 2  | 2209                  | C C213-4041  | ШУРУПОВЕРТ   | М-ЧАС             | 43,46213   |                        |       |
| 3  | 2499                  | C C-2499     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ-Ч             | 0,25       |                        |       |
| 4  | 2875                  | C C233-1451  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | М-ЧАС             | 66,95719   |                        |       |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>  | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>  |                   |            |                        |       |
| 1  | 9219                  | C C140-9219  | ВОДА   | М3                | 1,4        |                        |       |
| 2  | 12138                 | C C140-12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6  | М3                | 0,25       |                        |       |
| 3  | 12147                 | C C140-12147 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ<br>ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5  | М3                | 10,75      |                        |       |
| 4  | 12373                 | C C12373     | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т                 | 1,82625    |                        |       |
| 5  | 30861                 | C C111-30861 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS,<br>SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В<br>БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                      | ШТ                | 32         |                        |       |
| 6  | 30884                 | C C123-30884 | СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /3,2X1,4/-<br>11шт/1,4X1,15/-3шт /1,75X1,95/-2шт /0,85x1,85/-<br>14шт /1,75x1,15/-8шт /1,75x1,75/-86 шт /1,65x1,15/-<br>1шт. ВСЕГО 124 ШТ | М2                | 412,26     |                        |       |
| 7  | 31054                 | C C111-31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | Т                 | 0,1575     |                        |       |
| 8  | 31434                 | C C111-9732  | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)  | Т                 | 0,075      |                        |       |
| 9  | 31478                 | C            | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОИ 65 ММ   | ШТ                | 172,2      |                        |       |
| 10 | 31709                 | C C1610-1012 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | Т                 | 0,0125     |                        |       |
| 11 | 35538                 | C C111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С<br>ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2                | 2,1        |                        |       |
| 12 | 76853                 | C            | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ                | 7,9946     |                        |       |
|    |                       |              | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И<br/>КОНСТРУКЦИИ</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА</b>  | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>ИТОГО</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |
|    |                       |              | <b>ВСЕГО</b>   | <b>СУМ</b>        |            |                        |       |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:




**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Шовот тумани 3-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)

Мы ниже подписавшиеся в составе "ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОЙХА" ХК раҳбари С.Хусаинов и Шовот тумани МТЭХ бўлими бошлиқи С.Жуманазаров сего числа произвели осмотр здания и при этом сочли необходимым произвести ниже следующие ремонтные работы :

| 1 | 2  | 3      | 4      |
|---|--|--------|--------|
|   | <b>ОКНА</b>  |        |        |
|   | <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>  |        |        |
| 1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ:<br>ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК //128 ШТ//   | 100M2  | 4,317  |
|   | <b>ОКНА</b>  |        |        |
| 2 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ<br>ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ<br>/ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ<br>ПРОЕМА ДО 2 М2- 18 ШТ//28,72 М2// | 100 М2 | 0,287  |
| 3 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ<br>ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С<br>ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 106 ШТ //332,51 М2//                                  | 100 М2 | 3,835  |
| 4 | СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /3,2X1,4/-<br>11шт /1,4X1,15/- 3шт /1,75X1,95/- 2шт /0,85x1,85/-<br>14шт /1,75x1,15/- 8шт /1,75x1,75/- 86 шт /1,65x1,15/- 1шт.            | M2     | 412,26 |
| 5 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ<br>ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ<br>В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.  | ШТ     | 32     |
| 6 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО<br>БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ  | 100M2  | 2,5    |
| 7 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ /ОДНОСЛОЙНАЯ<br>ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ<br>ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ                                | 100M2  | 2,5    |
| 8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ<br>ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН //5 РАЗ//  | 100M2  | 2,5    |
| 9 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН<br>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ<br>СОСТАВАМИ  | 100M2  | 2,5    |

МТЭХ бўлими бошлиқи

 С.Жуманазаров

"ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОЙХА" ХК  
и ГИП

 С.Хусаинов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Шовот тумани Халқ таълим бўлими мудираси  
М.Олламова \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022йил

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН**

Шовот тумани №3 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)

| 1  | 2   | 3  | 4 |
|----|---|----|---|
|    | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>   |    |   |
| 1  | ВОДА  | М3 |   |
| 2  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6   | М3 |   |
| 3  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5  | М3 |   |
| 4  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ  | Т  |   |
| 5  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.                                     | ШТ |   |
| 6  | СТЭИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /3,2X1,4/ - 11шт./1,4X1,15/-3шт./1,75X1,95/-2шт./0,85x1,85/-14шт./1,75x1,15/-8шт./1,75x1,75/-86 шт./1,65x1,15/-1шт. ВСЕГО 124 ШТ | М2 |   |
| 7  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ   | Т  |   |
| 8  | ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)   | Т  |   |
| 9  | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ  | ШТ |   |
| 10 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ   | Т  |   |
| 11 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2 |   |
| 12 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ |   |