

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК
ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ
МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»**

Локально-ресурсная ведомость

г. Ургенч – 2022 год

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК
ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ
МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

Локально-ресурсная ведомость

Директор
ООО «PIXART»



Искандаров .Б

г. Ургенч – 2022год

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

«КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ
БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

Трудозатрат по ресурсной смета

1321,716200 чел,час

Основной заработная плата рабочих-строителей

1321,716200 x 14712,690 / 1000 19446,001 тыс .сум

Отчисления на социального страхования 12% от основной заработный платы:

19446,001 x 12% 2333,520 тыс .сум


Основной заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное
страхование составила :

19446,001 плюс 2333,520 21779,521 тыс .сум

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЕКТОВ | Затрат труда рабочих ч/час | Строит . Машины и механизмы | Строит . Материалы конст-рукции | перевозка грунта | Оборудование | Итого прямых затрат |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| | | з/п с отчислением | | | | | |
| 1 | ремонтные работы | 1 321,716 | 16,887 | 113 046,141 | | 0,000 | 134 842,548 |
| | | 21 779,521 | | | | | |
| | ИТОГО | 1 321,716 | 16,887 | 113 046,141 | | 0,000 | 134 842,548 |
| | | 21 779,521 | | | | | |
| | Заготовительно-складские расходы -2% | | | 2 260,923 | | | 2 260,923 |
| | на оборудование -1,2% | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | Транспортные услуги на стр.материалы-5% | | | 5 652,307 | | | 5 652,307 |
| | на оборудование -2% | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | Итого | 1 321,716 | 16,887 | 120 959,371 | | 0,000 | 142 755,778 |
| | | 21 779,521 | | | | | |
| | Прочие затраты подрядчика 20,87% | 142 755,778 | | x | 20,87% | | 29 793,131 |
| | итого | | | | | | 172 548,909 |
| | Страхование строительства -0,32% | | | | | | 552,157 |
| | итого | | | | | | 173 101,066 |
| | НДС -15% | | | | | | 25 965,160 |
| | Итого | | | | | | ИТОГО расчетная стартовая стоимость с НДС составляет 199 066,225 |
| | Прочие затраты заказчика | | | | | | 6 742,127 |
| | Итого | | | | | | Стоимость в текущих ценах с НДС составляет 205 808,353 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЗАКАЗЧИК

МП



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»** разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Республика Каракалпакстан, 41 территориальном районе.

Возвратные суммы на повторное использование демонтированных материалов, изделий и конструкций по объекту не включены в состав смет, так как они будут приниматься на баланс эксплуатирующей организации или списывается на утилизацию.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на

(3-2021г.) кв биржевых цен и протокол согласования цен .

Среднечасовая заработная плата – 16478,21 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 5 %.

Транспортные расходы на оборудование – 2%.

Коэффициент риска – 1,0.

Прочие затраты подрядчика – 20,87 %.

Прочие затраты заказчика – 5 %

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %.

ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА «КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ

ОСНОВАНИЕ:

| № | Шифр | Наименование | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость, сум | |
|----------|----------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | На ед. измерения | По проектным данным | в текущем уровне | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | на ед. изм | общая |
| | | | | | | 7 | 8 |
| | РАЗДЕЛ | Полы | | | | | |
| 1 | E57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100M2 | | 8,06 | 187686,81 | 1512755,70 |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,39 | 91,8034 | 16478,21 | 1512755,70 |
| 1.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | М-ЧАС | 0,13 | 1,0478 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | 6237 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.4 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 3,7882 | 0 | 0,00 |
| 2 | E11-01-012-03 | УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100M2 | | 8,06 | 3443524,83 | 27754810,09 |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 35,74 | 288,0644 | 16478,21 | 4746785,68 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,44 | 3,5464 | 0 | (0) |
| 2.3 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 0,32 | 2,5792 | 701 | 1808,02 |
| 2.4 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | M2 | 21 | 169,26 | 3500 | 592410,00 |
| 2.5 | 51499 | ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ | M3 | 0,82 | 6,6092 | 3391304 | 22413806,40 |
| 3 | E11-01-033-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ | 100M2 | | 8,06 | 10935433,25 | 88139592,00 |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 60,72 | 489,4032 | 16478,21 | 8064488,70 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 1,42 | 11,4452 | 0 | (0) |
| 3.3 | 1195 | МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ | М-ЧАС | 2,7 | 21,762 | 480 | 10445,76 |
| 3.4 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 0,82 | 6,6092 | 701 | 4633,05 |
| 3.5 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0123 | 0,099138 | 13500000 | 1338363,00 |
| 3.6 | 44101 | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ | M3 | 2,88 | 23,2128 | 3391304 | 78721661,49 |
| 4 | E11-01-039-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ | 100M | | 5,02 | 988608,31 | 4962813,70 |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,65 | 38,403 | 16478,21 | 632812,70 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,08 | 0,4016 | 0 | (0) |
| 4.3 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ | Т | 0,0003 | 0,001506 | 13500000 | 20331,00 |
| 4.4 | 51452 | ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ | M | 101 | 507,02 | 8500 | 4309670,00 |
| 5 | E15-04-025-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ | 100M2 | | 8,06 | 1547465,65 | 12472573,12 |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 51,37 | 414,0422 | 16478,21 | 6822674,32 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,13 | 1,0478 | 0 | (0) |
| 5.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | Т | 0,025 | 0,2015 | 22500000 | 4533750,00 |
| 5.4 | 31655 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/ | Т | 0,0116 | 0,093496 | 10200000 | 953659,20 |
| 5.5 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 0,84 | 6,7704 | 24000 | 162489,60 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Сум | | | | 134842544,62 |
| | | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%) | Сум | | | | 0,00 |
| | | ИТОГО | Сум | | | | 134842544,62 |
| | | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%) | Сум | | | | 0,00 |
| | | ВСЕГО | Сум | | | | 134842544,62 |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

ОБЪЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

«КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29 СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.»

ОСНОВАНИЕ:

| № | Код ресурса и признак | Шифр | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Сметная стоимость, сум | |
|----|-----------------------|--------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | в текущем уровне | |
| | | | | | | на ед. изм | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | |
| 1 | 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1321,7162 | 16478,21 | 21779517,10 |
| 2 | 3 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 16,441 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ | СУМ | | | 21779517,10 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 1 | 1195 | C C234-311 | МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ | М-ЧАС | 21,762 | 480,00 | 10445,76 |
| 2 | 1522 | C C270-14 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | М-ЧАС | 1,0478 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1523 | C C233-1531 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 9,1884 | 701,00 | 6441,07 |
| | | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ | СУМ | | | 16886,83 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | |
| 1 | 6237 | | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ | 8,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 30391 | C C111-181 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ | Т | 0,001506 | 13500000,00 | 20331,00 |
| 3 | 30407 | C C140-30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,099138 | 13500000,00 | 1338363,00 |
| 4 | 31066 | C C1610-1185 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | Т | 0,2015 | 22500000,00 | 4533750,00 |
| 5 | 31655 | C C1610-1124 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/ | Т | 0,093496 | 10200000,00 | 953659,20 |
| 6 | 31929 | C C1610-1042 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 169,26 | 3500,00 | 592410,00 |
| 7 | 35538 | C C111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 6,7704 | 24000,00 | 162489,60 |
| 8 | 44101 | C C123-9150 | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ | М3 | 23,2128 | 3391304,00 | 78721661,49 |
| 9 | 51452 | C C123-352 | ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ | М | 507,02 | 8500,00 | 4309670,00 |
| 10 | 51499 | C C123-399 | ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ | М3 | 6,6092 | 3391304,00 | 22413806,40 |
| 11 | 99999 | C | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,7882 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ | СУМ | | | 113046140,69 |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУМ | | | 134842544,62 |
| | | | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА | СУМ | | | 0,00 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 134842544,62 |
| | | | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА | СУМ | | | 0,00 |
| | | | ВСЕГО | СУМ | | | 134842544,62 |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29
СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии: _____, завхоз
_____ гл.бухгалтер _____, составили настоящий акт о том, что, нами было осмотр
_____ на предмет текущий ремонт. В результате этого осмотра были выявлены
нижеследующие виды ремонтно-строительные работы:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|-------------------|--------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | Полы | | |
| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100M2 | 8,06 |
| 2 | УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100M2 | 8,06 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ | 100M2 | 8,06 |
| 4 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ | 100M | 5,02 |
| 5 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ | 100M2 | 8,06 |

Б. Сабираев





2022 г.

Протокол согласования стоимости материалов и оборудования.**КАРАКАЛПАГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БЕРУНИЙ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №29
СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.**

| № | Код ресурса и признак | Наименование | Единица измерения | Сметная стоимость, сум |
|----|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| | | | | в текущем уровне на ед. изм |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| | | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 16478,21 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,00 |
| | | ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ | СУМ | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 1 | 1195 | МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ | М-ЧАС | 480,00 |
| 2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | М-ЧАС | 0,00 |
| 3 | 1523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М-ЧАС | 701,00 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ | СУМ | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 1 | 6237 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ | 0,00 |
| 2 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ | Т | 13500000,00 |
| 3 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 13500000,00 |
| 4 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | Т | 22500000,00 |
| 5 | 31655 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/ | Т | 10200000,00 |
| 6 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 3500,00 |
| 7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 24000,00 |
| 8 | 44101 | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ | М3 | 3391304,00 |
| 9 | 51452 | ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ | М | 8500,00 |
| 10 | 51499 | ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ | М3 | 3391304,00 |
| 11 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,00 |

Б. Садыров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44557

Obyekt nomi ««Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida Xalq ta'lim bo'limiga qarashli №29 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - "Pixart" MChJ.

Litsenziya AL-000235 sonli, 26.09.2019 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolariga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 41623

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili 22 apreldagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 27 apreldagi №25 son buyurtmachi xati.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun 2022 yili 27 aprelda buyurtmachi tomonidan tuzilgan shartnoma
- 2022 yili 27 apreldagi № 494/1 sonli buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida Xalq ta'lim bo'limiga qarashli №29 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 203 531,683 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 4 465,458 ming so'mga kamaytirilib, 199 066,225 ming so'm qilib belgilandi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 173 101,065 ming so'm.

QQS: 25 965,160 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 6 742,127 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida Xalq ta'lim bo'limiga qarashli №29 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH