

“УТВЕРЖДАЮ”



**Начальник Главного управления
Центрального банка Республики
Узбекистан по городу Ташкенту**

Ш.Р.Хаджизаев

“ 29 ” 04 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На ремонт кровли лифтового помещения в здании Службы по хранению
и работе с драгоценными металлами, находящегося по адресу:
г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Зарафшан, 4**

г. Ташкент 2022 г.

	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
I	II	III
1	Заказчик	Центральный банк РУз. Служба по хранению и работе с драгоценными металлами.
2	Основание для разработки	Аварийное состояние крыши лифтового помещения.
3	Вид работ	Ремонт кровли лифтового помещения.
4	Источник финансирования	Центральный банк Республики Узбекистан.
5	Предельная стоимость работ	95 221 817 (Девяносто пять миллионов двести двадцать одна тысяча восемьсот семнадцать тысяча) сум.
6	Требование к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, Охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
7	Требования к участнику	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие необходимого оборудования и инструментов, для реализации проекта; -наличие руководящих работников со стажем работы 3 года по профилю с обязательным высшим техническим образованием в количестве 1 человек; -наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе 5 человек;
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в.т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение	Не требуется.
9	Требования к методу составления сметной документации	Согласно дефектного акта.

I	II	III
10	Режим работы предприятия	Односменный.
11	Сроки начала и окончания работ	2 месяца с момента подписания подрядного договора.
12	Основные объёмы работ	<p>Ремонт кровли крыши лифтового помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм. На 100шт. в кол-ве 0,96.; - установка закладных деталей весом до 4 кг. /24шт./ в кол-ве 0,144 т.; - изготовление металлоконструкций/стойки. Опоры фермы и пр./ в кол-ве— 1,3134 т.; - монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м. при высоте здания до 25 м. в кол-ве – 1,3134 т.; - огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 на 100 м2 в кол-ве – 0,536; - окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 100 м2 в кол-ве 0,536; - монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. на на 100 м2 в кол-ве 1,2; - устройство мелких покрытий (брандмауеры, парапеты, свесы и.т.п.) из листовой оцинкованной стали на 100 м2 в кол-ве 0,16.; - устройство желобов подвесных на 100 м. в кол-ве 0,21.; - навеска водосточных труб по стенам из бетона диаметром до: 140 мм. На 100 м. в кол-ве 0,24.; - разборка покрытий полов цементных на 100 м2 в кол-ве 0,144.; - устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. 100 м2. в кол-ве 0,144.; - устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 за 8 раз на 100 м2 в кол-ве 0,144.; - покрытие полов металлическими листами Т=10 мм. на м2 в кол-ве 9,15.; - постановка анкерных болтов в конструкциях бетонных на 100 шт. в кол-ве 0,28.

I	II	III
13	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в работе по ремонту кровли лифтового помещения :</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды работ; - обеспечивает выполнение работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - приёмка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с Правилами приёмки как по отдельным, так и после завершения всех предусмотренных настоящим заданием и оформляется соответствующими актами; - предоставляет Заказчику «Техническую документацию» по ремонту кровли лифтового помещения.
14	Особые условия работ	При проведении ремонтных работ строго соблюдать правила безопасности при работе с электроприборами и оборудованием.
15	Финансирование работ	30% - аванс. 70% - оплата за выполненные работы.
16	Категория сложности	1 – категория.

Начальник АХУ

Рахимов И.И.

Начальник отдела

Мирзаев Б.М.

Начальник отдела

Жораев Т.А.

Главный инженер-энергетик

Аликулов М.