

«Утверждено»

Главный инженер УП «Автомагистраль»

М.Буребеков.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Асфальтоукладчик, Каток 3-8 тн, Пневма каток до 15тн.
оборудованной системой автоматического управления.

1. Общие требования к условиям предоставления Продукции

- 1.1. По заказу УП «Автомагистраль», поставщик поставляет Асфальтоукладчик, Каток 3-8 тн, Пневма каток до 15тн.
- 1.2. Поставляемая продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.3.
- 1.3. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть.
- 1.4. Услуги осуществляются по объектам УП СДРСО «Автомагистраль»:

Ташкентской области, город Ташкент.

2. Объемы и сроки поставок

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сроки поставки (период)
1.	Асфальтоукладчик, Каток 3-8 тн, Пневма каток до 15тн.	Комплект	1	01.04. 2023г.

3. Технические требования

- 3.1 Асфальтоукладчики предназначены для приема асфальтобетонных смесей из транспортных средств, распределения по дорожному основанию и предварительного уплотнения. ходовой (гусеничная, колесная);
- 3.2 Асфальтоукладчики оборудованы системой автоматического управления, которая обеспечивает контроль и регулирование продольного профиля и поперечного уклона поверхности укладываемого покрытия.
- 3.3 Тяжелые — производительностью 100—200 и более т/ч, предназначаемые для больших объемов работ при повышенных требованиях к качеству укладки; легкие — производительностью 25—50 т/ч для небольших объемов работ.
- 3.4 Обеспечение максимальной работоспособности асфальтоукладчиков наилучшим образом достигается проведением в процессе эксплуатации своевременной тщательной смазки.
- 3.5. Асфальтобетонные смеси уплотнять гладковальцовыми самоходными катками, преимущественно двухосными двухвальцовыми весом 6 т (легкого типа); двухосными двухвальцовыми и трехосными трехвальцовыми весом 8-18 т (тяжелого типа); самоходными катками на пневматических шинах весом 16 и 30 т или виброкатками весом 4 и 8 т.
- 3.6. Состав звена катков необходимо назначать в зависимости от производительности АБЗ, а также от площади уплотнения покрытия за смену и типа смеси. В среднем при производительности 30-35 т/ч для уплотнения покрытия до нормируемой плотности рекомендуется звено из трех катков - одного легкого и двух тяжелых. Примерная площадь укатки покрытия звеном за смену составляет 2700-3000 кв.м.

4. Правила приемки Услуги

Услуги осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Договора.

5. Требования охраны окружающей среды

Поставляемая Услуги должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде.

6. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество Услуги в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в Договоре.

В случае если в течение срока гарантии выявляются недостатки или дефекты Асфальтоукладчик, Каток 3-8 тн, Пнема каток до 15тн, Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязуется в течение трех дней с момента получения уведомления письменно или устно (по телефону) за свой счет устранить все обнаруженные дефекты.

7. Сервисное обслуживание

С целью соблюдения гарантийных обязательств, в цене услуги Асфальтоукладчик, Каток 3-8 тн, Пнема каток до 15тн должно быть предусмотрено проведение технического обслуживания в гарантийный период эксплуатации, выездной сервисной бригадой сертифицированного заводом-изготовителем сервисного центра. В оферте должен быть указан ближайший сертифицированный сервисный центр, с которым должны быть договорные отношения.

Составил: