



"УТВЕРЖДАЮ"
НАЧАЛЬНИК УВД
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.А. МАМАТОВ

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиги Г.Э.Шомирзаев, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Қурилиш таъмирлаш грухи бош мухандиси Д.А.Пардаев, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ мухандиси О.Ш. Гулямов, Окдарё туман ИИБ 1-сон ИИБ бошлиги А.А. Тураев, Окдарё туман ИИБ 1-сон ИИБ навбатчиси Ф.Қ.Раджабов.

на предмет определения состава работ по объекту: САМАРКАНД ВИЛОЯ ОКДАРЕ ТУМАН ИИБ 1-СОН ИИБ ФАСАД ВА ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	2,1800
2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОГОН,МАУЭРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)	М3	0,3900
3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ. СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	2,1800
4	КОНЕК КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ	М	40,0000
5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,5000
6	ЖЕЛОБ ВОДОСБОРНЫЙ КРАШЕННЫЙ	П.М	50,0000
7	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	100,0000
8	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ	М	24,0000
9	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2,0000
10	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3000
11	ВОРОНОКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	7,0000
12	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	21,0000
13	ПОДШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАПОН	100М2	0,7500
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
14	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	7,2000
15	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	7,2000
16	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	7,2000
17	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2(ЦОКОЛЬ)	100М2	1,1500
18	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	7,2000
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,3000
20	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,1350

1.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиги


Г.Э.Шомирзаев

2.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Қурилиш таъмирлаш грухи бош мухандиси


Д.А.Пардаев

3.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ мухандиси


О.Ш. Гулямов

4.Окдарё туман ИИБ 1-сон ИИБ бошлиги


А.А. Тураев

5.Окдарё туман ИИБ 1-сон ИИБ навбатчиси


Ф.Қ.Раджабов